1/K



OPLECHOVÁNÍ ATIKY

- OPLECHOVÁNÍ ATIKY Š. 450 mm
- MATERIÁL: TiZn, TL. 0,70 mm

R.Š. (TiZn) 850 mm

- DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU, SPÁDOVÝCH VODĚODOLNÝCH PODKLADNÍCH OSB DESEK TL. 22 mm A STRUKTURÁLNÍ SMYČKOVÉ ROHOŽE
- KOTVENÍ NA PODKLADNÍ PLECH (SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE (ZEJMÉNA ROZDĚLENÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DILATACÍ)

			STŘECHA		CELKEM
	bm		24,0		**24,0**

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

2
K



OPLECHOVÁNÍ POD ŘÍMSOU NA PLOCHÉ STŘEŠE
– MATERIÁL: TiZn, TL. 0,63 MM

R.Š. 300 MM

– DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU, PŘÍPONEK A SPÁDOVÝCH PODKLADNÍCH DESEK Z OSB TL. 22 MM A STRUKTURÁLNÍ SMYČKOVÉ ROHOŽE
– KOTVENÍ NA PODKLADNÍ PLECH (SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
– VÝŠKOVĚ A FUNKČNĚ NAVAZUJE NA OPLECHOVÁNÍ ATIKY 1/K

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610

			STŘECHA		CELKEM
	bm		12,60		**12,60**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

3
K

PŮDORYS



OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU ATIKOU (BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD)

- SYSTÉMOVÝ PRVEK STŘEŠNÍHO PŘEPADU 300/100 S PVC LÍMCEM PRO NATAVENÍ STŘEŠNÍ FÓLIE
- VČETNĚ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ TiZn. KONCOVÉ ČÁSTI (OKAPNIČKA)
- PROPOJENÍ MEZI PRVKY HYDROIZOLAČNĚ UTĚSNIT
- VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU
- MATERIÁL: PVC A TiZn TL. 0,63 MM
- ROZMĚR OTVORU 300x100 MM,
- TLOUŠŤKA STĚNY VČETNĚ OPLÁŠTĚNÍ 550 MM

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10

			STŘECHA		CELKEM
	KS		1		1

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

4/K



SYSTÉMOVÁ TVAROVKA – PROSTUP HYDROIZOLACÍ

- MATERIÁL: FÓLIE NA BÁZI MPVC, BEZ NOSNÉ VLOŽKY, TL. 1,5 mm
- KOTVENO DLE POSTUPU VÝROBCE K HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ SKLADBY STŘECHY

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE



A = 150 mm
C = 150 mm
ØD = 350 mm

			STŘECHA		CELKEM
	KS		2		**2**

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

5/K



SYSTÉMOVÁ TVAROVKA – PROSTUP HYDROIZOLACÍ

- MATERIÁL: FÓLIE NA BÁZI MPVC, BEZ NOSNÉ VLOŽKY, TL. 1,5 mm
- KOTVENO DLE POSTUPU VÝROBCE K HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ SKLADBY STŘECHY

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE



A = 350 mm
C = 150 mm
ØD = 600 mm

			STŘECHA		CELKEM
	KS		1		1

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

6
K





HLINÍKOVÁ ŠACHTA

ROZMĚRY: 250 x 250 mm, VÝŠKA 100 mm

- MATERIÁL : HLINÍK TL. 1,5 mm
- OCHRANA STŘEŠNÍ VPUSTI PROTI PROPADNUTÍ KAMENIVA

a = 255 mm
b = 255 mm
c = 50 mm
d = 100 mm

			STŘECHA		CELKEM
	KS		2		**2**

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

7/K		**SYSTÉMOVÁ PÍSKOVÁ ZARÁŽKA PRO VEGETAČNÍ STŘECHU** – POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 620 MM, CELKOVÁ DÉLKA 20,2 M. VÝŠKY 200 MM,			
			STŘECHA		CELKEM
	bm		20,2		**20,2**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

8/K		**MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM A HMYZU** – MATERIÁL: LEGOVANÝ HLINÍK **ŠÍŘKA: 60 mm** – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ – PRŮMĚR OTVORU ø5 mm – DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE			
			STŘECHA		CELKEM
	bm		24,8		**24,8**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

9/K		**ŽLAB POODKAPOVÝ PŮLKRUHOVÝ d=160 mm RŠ330MM** – S VNĚJŠÍM NÁVALKEM – MATERIÁL: TiZn, TL. 0,63 mm – DODÁVKA VČETNĚ ŽLABOVÉHO HÁKU, ŽLABOVÝCH ČEL, NAPOJENÍ SVODŮ KOTLÍKY , KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU. PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE (ZEJMÉNA ROZDĚLENÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DILATACÍ)			
			STŘECHA		CELKEM
	bm		25,0		**25,0**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

10/K		**SVOD ø125 mm** – MATERIÁL: TiZn, TL. 0,63 mm – DODÁVKA VČETNĚ ZDĚŘÍ A KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU. –DODÁVKA VČETNĚ UKONČENÍ – ZAÚSTĚNÍ NAD PLOCHOU STŘECHU NEBO DO LAPAČE SPLAVENIN (SOUČÁST ZTI) PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE (ZEJMÉNA ROZDĚLENÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DILATACÍ)			
			STŘECHA		CELKEM
	bm		20,4		**20,4**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

11/K		**SVOD ø125 mm** – MATERIÁL: Cu, TL. 0,55 mm – DODÁVKA VČETNĚ ZDĚŘÍ A KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU. –DODÁVKA VČETNĚ UKONČENÍ – ZAÚSTĚNÍ DO LAPAČE SPLAVENIN (SOUČÁST ZTI) –NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ SVOD Z MĚDÍ, MONTÁŽ VČETNĚ NAPOJENÍ. PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE (ZEJMÉNA ROZDĚLENÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DILATACÍ)			
			STŘECHA		CELKEM
	bm		8,0		**8,0**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

12/K

LEMOVÁNÍ SKLÁDANÉ KRYTINY KE ŠTÍTOVÉ STĚNĚ
– MATERIÁL: Cu, TL. 0,55 MM

R.Š. (Cu) 330 MM

– DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU, PŘÍPONEK A SPÁDOVÝCH PODKLADNÍCH DESEK Z OSB DESEK TL. 22 MM A STRUKTURÁLNÍ SMYČKOVÉ ROHOŽE
– KOTVENÍ NA PODKLADNÍ PLECH (SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
– NUTNOST UZPŮSOBENÍ DLE DODANÉHO TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY
– UKONČENÍ POD STÁVAJÍCÍ HORNÍ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY KLÁŠTĚRA Z MĚDI !!!!

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610

			střecha		CELKEM
	bM		17,7		**17,7**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

13/K

OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ SKLÁDANÉ KRYTINY

– MATERIÁL: TiZn, TL. 0,63 MM

R.Š. (TiZn) 600 MM

– DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU, PŘÍPONEK A SPÁDOVÝCH PODKLADNÍCH DESEK Z OSB DESEK TL. 22 MM A STRUKTURÁLNÍ SMYČKOVÉ ROHOŽE
– KOTVENÍ NA PODKLADNÍ PLECH (SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
– NUTNOST UZPŮSOBENÍ DLE DODANÉHO TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610

			střecha		CELKEM
	bM		8,6		**8,6**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

14
K



SYSTÉMOVÉ VÝLEZOVÉ OKNO

– MATERIÁL: – MATERIÁL: TiZn, TL. 0,63 MM

VNITŘNÍ ROZMĚR: 600/600 mm

– VČETNĚ DŘEVĚNÉHO RÁMU S TĚSNĚNÍM, ZAVÍRACÍHO MECHANISMU
– DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
– ZASKLENÍ: DRÁTOSKLO– SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE

			střecha		CELKEM
	ks		1		**1**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

15
K



OPLECHOVÁNÍ SOKLU

– MATERIÁL: TiZn, TL. 0,63 MM

R.Š. 300 MM

– DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU, PŘÍPONEK A SPÁDOVÝCH PODKLADNÍCH DESEK Z OSB TL. 22 MM A STRUKTURÁLNÍ SMYČKOVÉ ROHOŽE
– KOTVENÍ NA PODKLADNÍ PLECH (SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610

			2.np		CELKEM
	bm		4,8		**4,8 bm**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

16/K

OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU ZTI ŠIKMOU STŘECHOU

– SYSTÉMOVÁ TVAROVKA PROSTUPU KANALIZACE ø150 mm PRO SKLÁDANOU KRYTINU
– MATERIÁL: TiZn, TL. 0,63 mm

– DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE

	STŘECHA		CELKEM
ks	1		**1 ks**

17/K

OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU ZTI ŠIKMOU STŘECHOU

– SYSTÉMOVÁ TVAROVKA PROSTUPU ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE VZT ø200 mm PRO SKLÁDANOU KRYTINU – MATERIÁL: TiZn, TL. 0,63 mm

– DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE

	STŘECHA		CELKEM
ks	1		**1 ks**

18/K

UKONČOVACÍ LIŠTA NOPOVÉ FOLIE DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU

– MATERIÁL: TiZn, TL. 0,63 mm

– DODÁVKA VČETNĚ KOROZIVZDORNÉHO PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 A PŘEDPISU VÝROBCE,
Osazení horní hranou do úrovně terénu !

	1.NP		CELKEM
bm	26,7		**26,7**

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM