ŘEZ C-NOVÝ STAV
1:50



ŘEZ D-NOVÝ STAV
1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ – NOVÝ STAV

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- ŽB TŘÍDY C25/30 – XC4 (ZÁKLADY, PODKLADNÍ BETON) – VIZ PROFESE D.1.2
- ŽB TŘÍDY C25/30-XC1 O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 2250 KG/M – VIZ PROFESE D.1.2
- BETONOVÉ TVÁRNICE, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 150mm, 400 mm ZMONOLITNĚNÉ
- BETON C12/15-XO (PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADY, ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU)
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO, SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE PRO ZDIVO TL.300 MM (ZÁKLADNÍ ROZMĚR 247/300/238) PEVNOST V TLAKU P15 NA MALTU PEVNOSTI M10.
- ZDIVO Z CP P15 NA MALTU MC10 (DOZDÍVKY)
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNO NA MIN. Edef,2=60 MPa
- Zhutněný násyp z nenamrzavé zeminy. Výkop kolem objektu bude zasypán stabilizovanou jílovitou zeminou o velikosti částic ≤ 0,002 mm o objemu ≤ 50% + 2–4% objemu vápna. Hutněno na 95% mírý zhutnění dle tab. č.4 normy ČSN 721006.
- RODILÁ ZEMINA: TĚŽITELNOST ZEMIN: I.–II.TŘÍDA (DLE ČSN 733050)
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS A XPS (OBVODOVÝ PLÁŠŤ, PODLAHY, ZASTŘEŠENÍ)
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA (OBVODOVÝ PLÁŠŤ, PODLAHY, ZASTŘEŠENÍ)
- HYDROIZOLACE STAVBY ATESTOVANÝ STĚRKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ A PROTIRADONOVÝ SYSTÉM I.KATEGORIE

POZNÁMKA

- SDK KONSTRUKCE MONTOVAT AŽ PO PROVEDENÍ PATEŘNÍCH ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
  - V DĚLICÍCH SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH TL.100, 150 A 200 MM BUDE POUŽITA ZVUKOVÁ IZOLACE PŘEDEPSANÉ TLOUŠŤKY PRO SPLNĚNÍ STUPNĚ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI Rw = 47 dB;
  - NAPOJENÍ SDK PŘÍČKY NA ZDĚNOU PŘÍČKU PROVEST POMOCÍ SYSTÉMOVÉ VÝZTUŽNÉ PÁSKY A TMELU, KVALITA TMELENÍ STUPNĚ Q3 DLE SPECIFIKACE KNAUF;
  - V MÍSTECH UCHYCENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA STĚNU A V MÍSTECH, KDE STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VYŽADUJE ZESÍLENOU KONSTRUKCI PRO OSAZOVÁNÍ PRVKŮ, MUSÍ BÝT DO KCE STĚN VLOŽENY VÝZTUHY!
- STYKY ODLIŠNÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDOU ŘEŠENY PODLAHOVÝMI LIŠTAMI UMÍSTĚNÝMI V MÍSTĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA.
- TLOUŠŤKY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, V PŘÍPADĚ ZAJÍŠTĚNÍ ODLIŠNOSTI NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA;
- ZA ZAŘIZOVACÍMI PŘEDMĚTY ZTI BUDE POD OBKLAD PROVEDENA POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ CEMENTOVÁ DISPERZNÍ STĚRKA PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ:
  - ZA UMYVADLY DO VÝŠKY 1,5 m, V ŠÍŘCE 1 m (OD OSY UMYVADLA);
  - ZA WC A VÍLEKAMI DO VÝŠKY 1,2 m, V ŠÍŘCE 1 m (OD OSY PŘEDMĚTU);
  - ZA SPRCHAMI DO VÝŠKY 2,15 m, PO OBVODU CELÉHO SPRCHOVÉHO KOUTU;
  - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ BUDE NAPOJENA NA POJISTNOU STĚRKOVOU HYDROIZOLAČNÍ CEMENTOVOU DISPERZNÍ STĚRKU PODLAHY, KTERÁ BUDE VYTÁŽENA NA KONSTRUKCI STĚN DO VÝŠKY MIN. 300 mm POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ROHOVÝCH PÁSKŮ 3 kg/m².
- OBKLADY BUDOU PROVEDENY DO VÝŠKY UVEDENÉ VE VÝKRESE, OBKLADY BUDOU UKONČENY SYSTÉMOVÝMI NEREZ LIŠTAMI, VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU;
- SPRCHOVÝ KOUT V PROVEDENÍ V RÁMCI PODLAHY – SNÍŽENÍM PODLAHY O 20 MM A VYSPÁDOVÁNÍM (BEZ POUŽITÍ VANIČKY)
- NOVÁ HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI (STĚRKOVÁ BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE) BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PÁSKŮ
- V ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMALBA OTĚRUVZDORNÍM, PRODYŠNÝM, ČISTITELNÝM NÁTĚREM V TEPLÝCH PASTELOVÝCH ODSTÍNECH, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN BĚHEM PROVÁDĚNÍ PO PROVEDENÍ VZORKŮ;
- DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIÍ BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, ÚT, MoR, ZTI, SLP, NN ...
  POLOHA A VELIKOST PROSTUPŮ V SDK PŘÍČKÁCH ČI ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH VE VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ – NUTNO UPŘESNIT DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ! PROSTUPY BUDOU ZAPRAVENY, VČETNĚ POŽÁRNÍHO UTĚSNĚNÍ;
- POKUD SE BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ VYSKYTNE POCHYBNOST O STAVU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO SITUACI IHNED ŘEŠIT SE STATIKEM A GP!
- V SANAČNÍCH OMÍTKÁCH NESMÍ BÝT POŽITY MATERIÁLY NA BÁZI SÁDRY, PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE ELEKTRO BUDOU POUŽITY RYCHLOVAZNÉ CEMENTY.
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!
- **NUTNOST OBÁT ZVÝŠENÝCH NÁROKŮ NA HLUČNOST A BEZPRAŠNOST STAVEBNÍCH PRACÍ, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU AREÁLU. PRACOVNÍ DOBA NA STAVBĚ, PROVÁDĚNÍ PRACÍ O VIKENDECH A V NOČNÍCH HODINÁCH–MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENA INVESTOREM STAVBY. PRÁCE V UZÍVANÝCH PROSTORÁCH MŮŽOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE V DOBĚ ODSOUHLASENÉ INVESTOREM. PROVÁDĚNÍ NAPOJENÍ NA MÉDIA A PŘÍPADNÉ VÝLUKY PROVOZU SÍTÍ MOHOU BÝT PROVEDENY POUZE PO PŘEDCHOZÍM PROJEDNÁNÍ A PO DOBU URČENOU INVESTOREM.**
- PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL ZÁVĚREČNÝ ÚKLID STAVBY.

1. NIKA PRO ROZVADĚČ VÝTAHU Š.235/V.1320/HL.95MM, SH=+9,080 (560MM OD ČISTÉ PODLAHY)
2. ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY–PROSTUP DN200MM. POTRUBNÍ TRASA NAD ROVINU STŘECHY, VČETNĚ VENTILAČNÍ HLAVICE JE SOUČÁSTÍ PROFESE VZT.
3. MONTÁŽNÍ OKA/HÁKY VÝTAHU S GARANTOVANOU UNOSNOSTI. 1KS ÚNOSNOST 40kN, 5KS ÚNOSNOST 15kNCELKEM 6KS (OCEL S235, 90KG) POLOHA OK BUDE UPŘESNĚNA ZHOTOVITELEM NA ZÁKLADĚ MONTAŽNÍ DOKUMENTACE KONKRÉTNÍHO VÝTAHU.
4. VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ – 2xPREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ STUPEŇ – 350x180x1700MM, VIBROLISOVANÝ, POVRCH TRYSKANÝ. STUPEŇ BUDE USAZENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE NA BETONOVÝ PAS (C20/25) Š.650,HL.600–900,DL.1700MM. ROZMĚRY DLE VÝKRESU.
5. VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ – 2xPREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ STUPEŇ – 350x180x2625MM, VIBROLISOVANÝ, POVRCH TRYSKANÝ, KOSÉ ČELO. STUPEŇ BUDE USAZENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE NA BETONOVÝ PAS (C20/25) Š.650,HL.600–900,DL.2580MM. ROZMĚRY DLE VÝKRESU.
6. MEZIOBJEKTOVÉ SPÁRY ZCELA VYPLNIT EPS.
7. Ucelený drenážní systém včetně všech prvků nutných pro správnou funkci systému (spojky, kolena , výtokový díl apod). Součástí navrženého systému je i 1 ks revizní a čistící šachty DN 315 dle DIN 4095 s litinovým poklopem B125 (D400). Šachta bude s lapačem písku. Budou oszeny drenážní trubky – trubky z PE (polyethylen) jsou černé drenážní trubky s vysokou mechanickou i chemickou odolností dle DIN 4262-1 vlnovcové konstrukce, perforované DN160mm. Mezi šachtou Š1 a stávající stokou dešťové kanalizace budou osazeny kanalizační trouby PVC KG DN 160mm. Součástí jsou i práce spojené s napojením do stávající dešťové kanalizace (průraz, dobetonování).
8. STĚNY DO VYZNAČENÉ VÝŠKY A DNO VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU OPATŘENY MINERÁLNÍM STĚRKOVÝM SULFÁTOSTALÉM HYDROIZOLAČNÍM A PROTIRADONOVÝM SYSTÉMEM 1.KATEGORIE NA CEMENTOVÉ BÁZI.
9. STĚNY A STROP VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU OPATŘENY PROTISPRAŠUJÍCÍM NÁTĚREM NA BETON.
10. OBKLAD HLAVY STŘEDNÍ VŘETENOVÉ ZDI SCHODIŠTĚ TERACOVÝMI DESKAMI VIZ SKLADBA P08.

±0,000 = 203,22 Bpv

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		Atelier PILGRAM, r.o. Zachova 6
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK		ATELIER PILGRAM IČ: 050 95 598
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK		
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		
STAVEBNÍK : HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.		FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE:		DATUM	ČERVEN 2019
Hospic sv.Alžběty_Přístavba		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	P1717/2
		SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –			
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZY C,D-NOVÝ STAV		1:50	D.1.1.2.2.11