POHLED OD VÝCHODU - BOURACÍ PRÁCE



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- STÁVAJÍCÍ STAV SE OD SKUTEČNÉHO MŮŽE LIŠIT, SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!

- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE VYZDĚNY NOVÉ ČÁSTI NOSNÝCH STĚN A ZAZDĚNY ČÁSTI OTVORŮ Z CIHEL PLNÝCH, NÁSLEDNĚ BUDOU OSAZENY NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY DO PŘIPRAVENÝCH KAPES V NOSNÝCH STĚNÁCH NA VYZTUŽENOU PODBETONÁVKU, VIZ D.1.2
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY V OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ BUDOU KLADENY DO PODBETONÁVKY TL. 100 mm S KARI SÍTÍ, NOVÉ OSTĚNÍ MUSÍ BÝT VYSPRAVENO CPP P15 NA MALTU M10, OCELOVÉ NOSNÍKY MUSÍ BÝT ZAOMÍTÁNY (CHRÁNĚNY PROTI ÚČINKŮM POŽÁRU)
- VEŠKERÉ BOURANÉ PŘÍČKY BUDOU VYBOURÁNY DO VÝŠKY STROPU NEBO PRŮVLAKU, POKUD NENÍ NA VÝKRESE ZAKÓTOVÁNO JINAK
- VŠECHNY ODSTRAŇOVANÉ PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ SOKLU ZE SHODNÉHO MATERIÁLU, PŘEDPOKLAD V. 100 mm
- TLOUŠŤKY SKLADEB KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PŘEDMĚTY (VIZ ČÁST D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací), ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA A ZAŘÍZENÍ NN–PO PŘEDCHOZÍM ODPOJENÍ Z NAPÁJENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody), VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky), DÁLE PAK ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA (VIZ ČÁST D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb)

1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL A NÁSLEDNÉ VYBOURÁNÍ OKENNÍHO RÁMU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY A VENKOVNÍ MŘÍŽE

2 DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ

23a ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY – PLECHOVÁ KRYTINA, SMYČKOVÁ ROHOŽ, ASFALTOVÉ PÁSY MECHANICKY KOTVENÉ, PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL. 26 mm, KROKVE 180/120 mm

23b ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ KRYTINY – SKLÁDANÁ KERAMICKÁ KRYTINA, LATĚ 60/60 mm , KROKVE 180/120 mm

26 VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CPP, TL. 480 mm

27 VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CPP, TL. 300 mm

28 UBOURÁNÍ KOMÍNA, PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮŘEZ PRŮDUCHU 200/200 mm, TL. STĚN 200 mm, V. 8150 mm

±0,000 = 203,22 m n.m.

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	Atelier PILGRAM s.r.o. Zachova 6 IČ: 050 75 718	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK		
VYPRACOVAL	ING.ARCH.M.HÁDLÍK, ING.Z.DOHNALOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		
STAVEBNÍK: HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.		FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba		DATUM	KVĚTEN 2019
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	A1717/2
		SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –			
NÁZEV VÝKRESU: POHLED OD VÝCHODU - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.1.05