KROV
řez A



KROV
řez B



KROV
řez C



KROV
1:50



KROV-výpis řeziva :					
	Šířka [mm]	Výška [mm]	Výpočet délky [mm]	Celková délka [m]	Množství [m3]
POZEDNICE	140	120	10820+10970+1820+3300+3050+2450	32,41	0,54
KLEŠTINY	50	180	7*3500+7*3650+14*4300	110,25	0,99
VAZNICE	160	180	(2*6100)+2800+3400	18,40	0,53
PÁSKY	120	120	6*1300	7,80	0,11
BAČKORA	120	80	2*700	1,40	0,01
SLOUPEK	140	140	900+900+2700+1950+1950	8,40	0,16
KROKVE (ZÁPAD)	80	180	(8*8820)+8000+6500+5000+3500+2000+2000+500	98,06	1,41
KROKVE (SEVER)	80	180	(5*6700)+(2*7600)+6100+5000+3800+2700+1500+1000 +500	69,30	1,00
KROKVE (VÝCHOD)	80	180	(3*8900)+3300+4800+6300+7900+1000	50,00	0,72
KROKVE (JIH)	80	180	(5*2900)+4100+5200	23,80	0,34
NÁROŽNÍ KROKVE	100	180	8800+10500+2000	21,30	0,38
BEDNĚNÍ-prkna tl. 24 mm -úžlabí, nároží, římsy			0,5*(11150+11425+1820+8800+10500+2000)	22,85	0,55
				Celkem [m3]	6,76
				prořez plus 20%	1,35
				Celkem [m3] řeziva	**8,11**

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!
- VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO
- VNITŘNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OCHRÁNĚNY PROTI KOROZI– PŘED MONTÁŽÍ BUDOU PRVKY OŠETŘENY A NATŘENY 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM, PO MONTÁŽI A SVAŘOVÁNÍ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A VRCHNÍM NÁTĚREM (KOROZNÍ PROSTŘEDÍ C1– 80 μm)
- OKNA BUDOU DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE OSAZENA ODBORNĚ, DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU DODAVATELSKÉ FIRMY, VČETNĚ VEŠKERÝCH DETAILŮ, OKENNÍ RÁM BUDE KVALITNĚ PAROTĚSNĚ A VODOTĚSNĚ NAPOJEN NA STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ
- PŘED MONTÁŽÍ OKEN BUDOU DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE OSAZENY PŘÍČNÉ LATĚ (TESAŘSKÉ VÝMĚNY) A POMOCNÉ LATĚ PRO KOTVENÍ OKNA DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU

KONSTRUKČNÍ OCEL S235
VÝROBNÍ SKUPINA DLE ČSN EN 10090 – EXC2
JEHLIČNATÉ DŘEVO C24 (EN 338)
VŠECHNY POZEDNICE KOTVENY DO ŽB KONSTRUKCÍ VLEPENOU ZÁVITOVOU TYČÍ M16 á1500mm.
STYK KLEŠTINA–KROKEV A SPOJ KROKVÍ VE VRCHOLU BUDE SPOJEN SVORNÍKEM M16.

±0,000 = 203,22 Bpv

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

Atelier PILGRAM s.r.o. Zachova 6 IČ: 050 75 718

STAVEBNÍK : HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.	FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba	DATUM	ČERVEN 2019
	STUPEŇ	DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY	P1717/2
	SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –		
NÁZEV VÝKRESU: KROV	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.2.06