POHLED OD SEVERU - BOURACÍ PRÁCE



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- STÁVAJÍCÍ STAV SE OD SKUTEČNÉHO MŮŽE LIŠIT, SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!

- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE VYZDĚNY NOVÉ ČÁSTI NOSNÝCH STĚN A ZAZDĚNY ČÁSTI OTVORŮ Z CIHEL PLNÝCH, NÁSLEDNĚ BUDOU OSAZENY NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY DO PŘIPRAVENÝCH KAPES V NOSNÝCH STĚNÁCH NA VYZTUŽENOU PODBETONÁVKU, VIZ D.1.2
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY V OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ BUDOU KLADENY DO PODBETONÁVKY TL. 100 mm S KARI SÍTÍ, NOVÉ OSTĚNÍ MUSÍ BÝT VYSPRAVENO CPP P15 NA MALTU M10, OCELOVÉ NOSNÍKY MUSÍ BÝT ZAOMÍTÁNY (CHRÁNĚNY PROTI ÚČINKŮM POŽÁRU)
- VEŠKERÉ BOURANÉ PŘÍČKY BUDOU VYBOURÁNY DO VÝŠKY STROPU NEBO PRŮVLAKU, POKUD NENÍ NA VÝKRESE ZAKÓTOVÁNO JINAK
- VŠECHNY ODSTRAŇOVANÉ PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ SOKLU ZE SHODNÉHO MATERIÁLU, PŘEDPOKLAD V. 100 mm
- TLOUŠŤKY SKLADEB KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ODBORNĚ DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ PŘEDMĚTY (VIZ ČÁST D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací), ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA A ZAŘÍZENÍ NN–PO PŘEDCHOZÍM ODPOJENÍ Z NAPÁJENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody), VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky), DÁLE PAK ODBORNĚ DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA (VIZ ČÁST D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb)

1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL A NÁSLEDNÉ VYBOURÁNÍ OKENNÍHO RÁMU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY A VENKOVNÍ MŘÍŽE

2 DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ

6 VYBOURÁNÍ KOMÍNA NA TUHÁ PALIVA, VÝŠKA 7,75 m, PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮŘEZ PRŮDUCHU 150/150 mm

7a VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CPP, TL. 520 mm

21 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU.

23b ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ KRYTINY – SKLÁDANÁ KERAMICKÁ KRYTINA, LATĚ 60/60 mm , KROKVE 180/120 mm

29 UBOURÁNÍ ČÁSTI VENKOVNÍHO OPĚRNÉHO PÍLÍŘE, PŘESNÝ ROZSAH NUTNO URČIT DLE STATIKY A SKUTEČNÉHO STAVU– S.H. BOURANÉ ČÁSTI CCA +8,070, VÝŠKA 1010 mm, ŠÍŘKA 1000 mm, TLOUŠŤKA 710 mm, DEMONTÁŽ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, R.Š. CCA 800 mm, ŠÍŘKY 1000 mm

30 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, R.Š. CCA 700 mm, ŠÍŘKA 2270 mm

31 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, R.Š. CCA 800 mm, ŠÍŘKA 900 mm

32 OTLUČENÍ VENKOVNÍ OMÍTKY, PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 40 mm, VYŠKRABÁNÍ A OČIŠTĚNÍ SPAR V ZACHOVÁVANÉM ZDIVU, KTERÉ NESMÍ BÝT BĚHEM PRACÍ POŠKOZENO!

33 DEMONTÁŽ PLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ KRYTINY NA OBVODOVOU STĚNU, R.Š. CCA 300 mm, MATERIÁL LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, DÉLKA CCA 21,60 m

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘED "REKONSTRUKCÍ SEVERNÍHO KŘÍDLA"

BOURANÉ KONSTRUKCE VYBUDOVANÉ V RÁMCI "REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA":

- SDK příčka tl. 125mm
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- TEPELNÁ IZOLACE
- DOZDÍVKY, ZDIVO Z CP 290/140/65 MM P15 NA CM10 NOVÉ ZDIVO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM NA KAPSY (KAŽDÁ 3. VRSTVA)

±0,000 = 203,22 m n.m.

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

Atelier PILGRAM s.r.o.
Zachova 6
IČ: 050 75 718

STAVEBNÍK: HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.	FORMÁT	6 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba	DATUM	KVĚTEN 2019
	STUPEŇ	DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY	A1717/2
	SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: –		
NÁZEV VÝKRESU: POHLED OD SEVERU - BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.1.03