

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce dělené na dvě části zadávané v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Polyfunkční centrum Přibice II



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Položka 767-015, 767-016, 767-017, 767-017a, položky z výpisu Z46 a Z47. Na základě, jakých hodnot máme ocenit tyto položky?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Účastníci tyto položky ocení na základě hmotnosti jednotlivých komponent.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve výpisech zámečnických výrobků je uveden barevný odstín NEREZ. Mají být tyto prvky nerezové nebo se má jednat pouze o barevnou povrchovou úpravu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že se jedná pouze o barevnou povrchovou úpravu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ve vysvětlení zadavatele č. 4 zaznělo:

„Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 1:

Z prohlídky staveniště vyplynulo, že v místě, kde budou prováděny výkopové práce, je vysoká hladina spodní vody. Žádáme o doplnění do výkazů, které obsahují výkopové práce (HTÚ, IS) položky pro čerpání vody a pohotovost čerpací soupravy.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb pro 1. část jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 4. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.“

Zadavatel doplnil čerpání vody do soupis prací, dodávek a služeb pro 1. část do hlavního objektu. Toto čerpání vody bude nezbytné u všech výkopových prací, ale hlavně u HTÚ. Žádáme tedy o doplnění především v soupisu prací, dodávek a služeb pro 2. část

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že položka *čerpání vody v průběhu výstavby* byla doplněna u prací, kde je možno předpokládat vznik (průsak) spodní vody z podloží.

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb pro 1. část jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 5. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V soupisu prací 03220005b –Zemní práce ke stavebním objektům, demolice a drcení sutě: domníváme se, že ve VV není uvedeno svislé a vodorovné přemístění, uložení na skládku a poplatek za skládku vybouraných hmot – vybourané hmoty pro pol.č. 2 Bourání k-ci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně.

- likvidace vybouraných hmot pro pol.č. 13 (Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním) a pol.č. 14 (Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním) je řešena drcením odpadu a odvozem suti na skládku do 10 km. **VV neobsahuje poplatek uložení suti na skládku. Jaký je důvod pro drcení odpadu před jeho odvozem a uložení na skládku?**

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Předrcení materiálu je navrženo pro snížení objemu demolovaných stavebních konstrukcí tak, aby se zajistila větší výtěžnost stavební mechanizace při převozu a manipulaci s materiálem. Položka zohledňující vnitro staveništní dopravu je v rozpočtu uvedena.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V technické zprávě požárně bezpečnostního řešení je uvedeno, pro II. SPB, nadzemní a poslední nadzemní podlaží, že nosné ocelové prvky budou obloženy systémovým SDK na odolnost R 30/15 a polyfunkční sál je zařazen do tohoto stupně. V projektu (architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení, ani výkaz výměr) toto ale již není nijak řešeno, ve spojitosti s ocelovou střešní konstrukcí nad polyfunkčním sálem. Žádáme Vás tedy, o objasnění tohoto nesouladu mezi PBŘ a DPS a případně o doplnění chybějících položek do výkazu výměr, děkujeme

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Projektant neoceníl SDK protipožární podhled u stropů v části polyfunkčního centra. Tento je nutný pro zdárné dokončení stavby a bude sloužit k ochraně nosných konstrukcí střešního pláště. Jedná se o provedení suchého SDK podhledu z certifikovaného systému suché výstavby. Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb pro 1. část jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 5. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 16. 12. 2019 do 12:00 hodin.**

V Brně, dne 9. 12. 2019

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele