


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	DCHB Křenová 63, Brno	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Antonín Tesař	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Sdružení Práh		
Dodavatel	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 18, 602 00 Brno	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	KROUNIC, s.r.o., Loosova 13, 638 00 Brno	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 734 280	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 673 624	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 148 260	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	9 556 165	Zařízení staveniště (ochr.oploc.,koridor pro pěší)	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		9 556 165	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 556 165	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing. Petr Vašíček	Jméno : PaedDr. Blanka Veškrnová
Datum :			Datum : 25.11.2014	Datum : 25.11.2014
Podpis :			Podpis: 	Podpis: 
			 SDRUŽENÍ PRÁH Tuřanská 12, 620 00 BRNO Tel.: 05-45 229 339 IČO: 702 88 101	
Základ pro DPH		15,0 %	9 556 165 Kč	
DPH		15,0 %	1 433 425 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 989 590 Kč

Poznámka :

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet :
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	120 736	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	38 151	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	762 506	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	810 461	0	0	0	0
5 Komunikace	76 112	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	133 004	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	199 416	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	99 110	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	512 748	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	191 700	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	212 748	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	90 194	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	48 683	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	58 273	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	190 671	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	662 882	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	25 223	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	458 740	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	522 725	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	50 718	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	136 565	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 761 142	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	183 268	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	168 395	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	213 602	0	0	0
781 Obklady keramické	0	140 436	0	0	0
783 Nátěry	0	41 309	0	0	0
784 Malby	0	59 677	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	677 440	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	470 820	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	438 712	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 734 280	4 673 624	0	1 148 260	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 407 905	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 407 905	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 407 905	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 407 905	0
Zařízení staveniště (ochr.oploc.,koridor pro pěši	0	0,0	9 556 165	0
Provoz investora	0	0,0	9 556 165	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 556 165	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 556 165	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106122	Rozebrání dlažeb chodníků ZD	m2	52,56	112,10	5 891,98
		stáv chodník před objektem po skončení rek:2,92*18		52,56		
2	113107112	Odstranění podkladu pod dlažbou z kam.těž tl.200mm	m2	52,56	112,10	5 891,98
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	28,25	1 008,90	28 501,43
		Odkopávky plocha dvora:56,5*0,5		28,25		
4	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách objektu, ručně, tř. I-IV	m3	15,36	1 008,90	15 493,17
		1.NP:(6,1*0,65)*1,2		4,76		
		(3,7*0,85)*1,2		3,77		
		(1,65+2,66+0,695)*0,85*1,2		5,11		
		základ komin:1,28*0,995*1,35		1,72		
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	41,67	44,84	1 868,68
		1.NP:(6,1*1,2*2)		14,64		
		(3,7*1,2*2)		8,88		
		(1,65+2,66+0,695)*1,2*2		12,01		
		(1,28+0,995)*1,35*2		6,14		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	41,67	22,42	934,34
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,33	336,30	17 597,84
		1.NP:(6,1*0,65)*1,2*1,2		5,71		
		(3,7*0,85)*1,2*1,2		4,53		
		(1,65+2,66+0,695)*0,85*1,2*1,2		6,13		
		základ komin:1,28*0,995*1,35*1,2		2,06		
		Odkopávky plocha dvora:56,5*0,5*1,2		33,90		
8	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	52,33	168,15	8 798,92
		43,6065*1,2		52,33		
9	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	130,82	22,42	2 932,97
		52,3278*2,5		130,82		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	46,32	39,24	1 817,35
		52,3278		52,33		
		obsyp základů:-6,0082		-6,01		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	46,32	302,67	14 019,55
12	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	6,01	494,00	2 968,05
		1.NP:(6,1*0,3)*1,2		2,20		
		(3,7*0,3)*1,2		1,33		
		(1,65+2,66+0,695)*0,3*1,2		1,80		
		základ komin:((0,98*0,3)+(0,695*0,3))*1,35		0,68		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	46,32	302,67	14 019,55
Celkem za 1 Zemní práce						120 735,82
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netříděného	m3	2,53	1 020,11	2 578,43
		1.NP:(6,1*0,65)*0,2		0,79		
		(3,7*0,85)*0,2		0,63		
		(1,65+2,66+0,695)*0,85*0,2		0,85		
		základ komin:1,28*0,995*0,2		0,25		
15	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)	m3	9,23	1 916,91	17 686,95
		1.NP:(6,1*0,35)*1,2		2,56		
		(3,7*0,55)*1,2		2,44		
		(1,65+2,66+0,695)*0,55*1,2		3,30		
		základ komin:0,98*0,695*1,35		0,92		
16	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	40,05	224,20	8 980,22
		1.NP:(6,1*1,2*2)		14,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,7*1,2*2)		8,88		
		(1,65+2,66+0,695)*1,2*2		12,01		
		(0,98+0,695)*1,35*2		4,52		
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	40,05	190,57	7 633,19
18	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505	t	0,05	26 343,50	1 272,39
		výkres D.1.2.3_02:48,33/1000		0,05		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				38 151,17
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	311238115R00	Zdivo z ker. bloků P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	121,92	832,62	101 515,20
		1.NP:(2,47)*3,7		9,14		
		-(0,8*2,1)		-1,68		
		((3,5*2)+1,7+(0,7*2)+1,4+0,7)*2,8		34,16		
		2.NP:1,51*3,2-(0,62*2,1)		3,53		
		1,3*2,5*3,2		10,40		
		(0,66+0,3+0,2+1,52)*3,2		8,58		
		3.NP:(10,375*3,525)		36,57		
		1,51*3,2-(0,62*2,1)		3,53		
		((1,25*2)+0,52+(1,2*2)+(0,45*2))*2,8		17,70		
20	311238217R00	Zdivo z ker. bloků P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm	m2	68,49	983,12	67 330,73
		1.NP:(3,59+1,3+0,9)*3,7		21,42		
		2.NP:(3,53+1,3+0,9)*3,7		21,20		
		1,26*3,7		4,66		
		3.NP:(3,53+1,3+0,9)*3,7		21,20		
21	311271177RT2	Zdivo z tvárnice porobetonových hladkých tl. 30 cm tvárnice 499 x 249 x 300 mm	m2	213,77	727,53	155 521,98
		3.NP:8,07*4,16		33,57		
		17,14		17,14		
		(7,16*2,6)-(1,12*1,45*2)		15,37		
		(0,8*2)		1,60		
		4.NP:(7,69*1,3)+(40,35+57,5)+(4,935*2,5)+(3,09*2,875*2)+(2,83*2,875)		146,09		
22	314241105R00	Komin jednopřůduchový, pata DN 20 cm	kus	1,00	9 461,24	9 461,24
23	314241205R00	Komin jednopřůduchový, střed DN 20 cm	m	19,50	1 126,61	21 968,80
24	314241432R00	Krakovcová+krycí deska nerez, DN 20 cm, obezdění	sada	1,00	2 623,14	2 623,14
25	314241605R00	komin jednopřůduchový, obezdívka, DN 20 cm	m	16,40	1 115,40	18 292,48
26	314246005R00	Napojení kouřovodu 90° komína DN 20 cm	kus	1,00	224,20	224,20
27	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm	kus	5,00	199,54	997,69
		2.NP:2		2,00		
		3.NP:3		3,00		
28	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	6,00	245,50	1 472,99
		1.NP:3		3,00		
		3.NP:3		3,00		
29	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	12,00	346,39	4 156,67
		3.NP:12		12,00		
30	317944311	Nosníky valcované dodat osaz otv, bez zazd < 14	t	0,71	7 286,50	5 173,42
		podle statika :		0,71		
31	319300012RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky 45 cm	m	56,89	1 098,58	62 492,72
		22,785+(10,5*2)+2,49+2,515+3,42+4,675		56,89		
32	319300013RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky 60 cm	m	23,32	1 345,20	31 363,34
		7,690+6,8+3,425+5,4		23,32		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63 revize 4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, MV tl. 5 cm	m2	31,88	538,08	17 155,55
		1.NP: (1,35+1,035+2,5+1,470+1,5+1,4+0,9)*2,9		29,45		
		-(0,6*2*2)-(0,7*3)-(0,9*1)		-5,40		
		2.NP: (1,58*3,365)-(0,7*2)		3,92		
		3.NP: (1,58*3,365)-(0,7*2)		3,92		
34	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace MV tl. 5 cm	m2	157,21	580,68	91 285,60
		1.NP: (2,4*2,9)-(0,9*2)		5,16		
		2.NP: (5,77+4,62+5,05)*3,195		49,33		
		-(0,8*2*3)		-4,80		
		3.NP: (5,77+4,62+5)*2,8		43,09		
		-(0,8*2*3)		-4,80		
		4.NP: ((4,47*2)+(7,17*2)+2,06+1,89)*2,88		78,42		
		-(0,6*2)-(0,8*2*5)		-9,20		
35	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, MV tl. 5 cm	m2	6,80	706,23	4 802,36
		2.NP: (1,12*3,2)-(0,7*2)		2,18		
		3.NP: (1,12*2,8)-(0,7*2)		1,74		
		4.NP: (0,26+0,24)*2*2,88		2,88		
36	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, MV tl. 5 cm	m2	72,96	755,55	55 126,81
		1.NP: 0,52*2,9		1,51		
		(3,425+0,52)*2,9		11,44		
		-(0,7*2)		-1,40		
		2.NP: (3,8+1,45)*3,195		16,77		
		-(0,7*2)		-1,40		
		(1,58*3,365)-(0,7*2)		3,92		
		3.NP: (3,8+1,65)*2,8		15,26		
		-(0,7*2)		-1,40		
		((1,63+3,87)*3,38)-(0,7*2)-(0,8*2)		15,59		
		4.NP: (4,895*2,875)		14,07		
		-(0,7*2)		-1,40		
37	342262112RT3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, MV tl. 5 cm	m2	4,79	975,27	4 668,52
		4.NP: 1,665*2,875		4,79		
38	342264051RX1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	77,89	491,00	38 242,85
		3.NP: (2,6*8,07)		20,98		
		4.NP: (7,4*7,69)		56,91		
39	342265122RU2	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky pož. impreg. tl.12,5mm 2x opl. MV tl.20cm	m2	45,92	491,00	22 545,65
		1.NP:				
		3.NP: 1*8,07		8,88		
		4.NP: (4,09*2,2)+(2,7*7,69)+(1,3*5,6)		37,04		
40	342266111RT1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, MV tl. 5 cm	m2	58,70	369,93	21 715,93
		1.NP: (1,035)*2,9		3,00		
		2.NP: 2,75*2,6		7,15		
		3.NP: (2,75+0,9)*2,6		9,49		
		8,07*3,38		27,28		
		4.NP: (3,005+0,15+0,98)*2,85		11,78		
41	345231121RT1	Zdivo plotové z tvárnic, tl.19 cm tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně	m2	13,75	1 020,11	14 024,68

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6,235*2,1*1,05		13,75		
42	311271195	Příplatek na závluku dutin	m3	2,62	2 129,90	5 577,57
		6,235x2,1x0,20		2,62		
43	311361521	Výztuž zidek bet tvárnice do dutin R 80 10505 , dl.2,3	t	0,05	23 541,00	1 282,98
		2,3x0,617x32*1,2				
44	345232113RT1	Stříška na plot z krycích destiček, šířka 26 cm včetně destiček 50 x 26 x 6 cm, šedých	m	6,86	507,81	3 482,84
		6,235*1,1		6,86		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				762 505,93
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
45	411238211	zazdívká otvorů pl do 0,25-11mv kenbách ci tl.<15 cm	m2	4,15	672,60	2 791,29
46	411354171	podpěr konstr stropů <4m zat <5kPa,při osaz překl ,zřiz	m2	69,16	526,87	36 438,33
47	411354172	dtto , odstranění	m2	69,16	257,83	17 831,52
48	413232211	zazdění zhlaví válc nosníků v <15cm cihlami (překlady)	kus	44	377,22	16 597,53
		překlady : 44				
49	413231211	zazdění zhlaví dřevěných stropních trámů do 20000mm2	kus	112	377,22	42 248,25
		dřevěné stropní trámu podle výkresů stropů:56*2				
50	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	4,42	1 827,23	8 067,59
		D101:6,58*0,0235		0,15		
		D102, D202:14,6*0,08		1,17		
		D201:6,58*0,235		1,55		
		D301:6,58*0,235		1,55		
51	411351101RT2	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 12 cm	m2	34,34	128,92	4 426,94
		D101:6,58		6,58		
		D102, D202:14,6		14,60		
		D201:6,58		6,58		
		D301:6,58		6,58		
52	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	34,34	28,03	962,38
		D101:6,58		6,58		
		D102, D202:14,6		14,60		
		D201:6,58		6,58		
		D301:6,58		6,58		
53	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	1,14	24 662,00	28 188,67
		D102-202:0,288+0,54+0,315		1,14		
54	413941123RT6	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu l č. 22	t	11,50	22 307,90	256 489,54
		1.NP překlady:(1,45*4)+(1,4*4)+(1,5*2)*0,031*1,05		11,50		
55	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš	t	1,82	22 310,75	40 692,58
		1.NP:2,8*2*0,0479		0,27		
		2.NP:1,5*4*0,068		0,41		
		3,9*1*0,0158		0,06		
		3.NP:1,5*4*0,068		0,41		
		pavlač IPE:0,678		0,68		
56	416111122RS0	Podhledy SDVK, kovová,kce CD. 2 x deska tl.12,5 mm bez izolace	m2	282,97	446,16	126 249,33
		102:29,7*1,1		32,67		
		103:8,5*1,1		9,35		
		104:5,4*1,1		5,94		
		105:2,1*1,1		2,31		
		108:5,2*1,1		5,72		
		109:2,7*1,1		2,97		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		110:13*1,1		14,30		
		114:1,5*1,1		1,65		
		113:1,7*1,1		1,87		
		201:12,2*1,1		13,42		
		202:10,6*1,1		11,66		
		203:10,6*1,1		11,66		
		204:4,8*1,1		5,28		
		205:1,6*1,1		1,76		
		206:20,7*1,1		22,77		
		207:4,2*1,1		4,62		
		209:2*1,1		2,20		
		210a:1,5*1,1		1,65		
		210b:1,4*1,1		1,54		
		211:16,8*1,1		18,48		
		212:5,6*1,2		6,72		
		301:12,5*1,1		13,75		
		302:10,9*1,1		11,99		
		303:10,9*1,1		11,99		
		304:4,8*1,1		5,28		
		305:1,5*1,1		1,65		
		306:20,6*1,1		22,66		
		307:4,6*1,1		5,06		
		308:2,4*1,1		2,64		
		309a:1,6*1,1		1,76		
		309b:1,6*1,1		1,76		
		310:18,3*1,1		20,13		
		311:4,8*1,2		5,76		
57	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	16,28	2 656,20	43 232,58
		101:6,234*0,2*0,25		0,31		
		201:7,47*0,27*0,25		0,50		
		202:3,542*0,27*0,25		0,24		
		203:6,488*0,45*0,25		0,73		
		301:7,17*0,52*0,235		0,88		
		302:11,29*0,3*0,235		0,80		
		303:7,17*0,681*0,235		1,15		
		304:7,17*0,52*0,235		0,88		
		305:11,29*0,3*0,235		0,80		
		306:2,91*0,3*0,3		0,26		
		307:2,91*0,3*0,3		0,26		
		308:2,11*0,3*0,3		0,19		
		309:3,874*0,3*0,25		0,29		
		310:6,557*0,3*0,25		0,49		
		311:7,672*0,3*0,3		0,69		
		312:4,628*0,3*0,25		0,35		
		313:7,672*0,3*0,3		0,69		
		401:7,17*0,3*0,25		0,54		
		402:10,673*0,3*0,25		0,80		
		403:5,043*0,4*0,3		0,61		
		404:3,210*0,4*0,25		0,32		
		405:2,711*0,3*0,25		0,20		
		406:13,984*0,3*0,25		1,05		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		407:1,996*0,3*0,25		0,15		
		408:5,045*0,4*0,25		0,50		
		409:3,21*0,3*0,25		0,24		
		410:2,831*0,3*0,25		0,21		
		411:3,611*0,3*0,25		0,27		
		412:11,413*0,3*0,25		0,86		
		413:5,086*0,3*0,25		0,38		
		414:2,47*0,3*0,25		0,19		
		415:3,528*0,3*0,25		0,26		
		416:1,759*0,44*0,25		0,19		
58	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	96,46	168,15	16 219,33
		101:6,234*0,25*2		3,12		
		201:7,47*0,25*2		3,74		
		202:3,542*0,25*2		1,77		
		203:6,488*0,25*2		3,24		
		301:7,17*0,235*2		3,37		
		302:11,29*0,235*2		5,31		
		303:7,17*0,235*2		3,37		
		304:7,17*0,235*2		3,37		
		305:11,29*0,235*2		5,31		
		306:2,91*0,3*2		1,75		
		307:2,91*0,3*2		1,75		
		308:2,11*0,3*2		1,27		
		309:3,874*0,25*2		1,94		
		310:6,557*0,25*2		3,28		
		311:7,672*0,3*2		4,60		
		312:4,628*0,25*2		2,31		
		313:7,672*0,3*2		4,60		
		401:7,17*0,25*2		3,59		
		402:10,673*0,25*2		5,34		
		403:5,043*0,3*2		3,03		
		404:3,210*0,25*2		1,61		
		405:2,711*0,25*2		1,36		
		406:13,984*0,25*2		6,99		
		407:1,996*0,25*2		1,00		
		408:5,045*0,25*2		2,52		
		409:3,21*0,25*2		1,61		
		410:2,831*0,25*2		1,42		
		411:3,611*0,25*2		1,81		
		412:11,413*0,25*2		5,71		
		413:5,086*0,25*2		2,54		
		414:2,47*0,25*2		1,24		
		415:3,528*0,25*2		1,76		
		416:1,759*0,25*2		0,88		
59	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	96,46	44,84	4 325,15
60	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	1,31	26 904,00	35 311,50
		101:0,03402		0,03		
		201-203:0,10606		0,11		
		301-314:0,65788		0,66		
		401-416:0,51453		0,51		
61	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)	m3	4,03	3 228,48	13 024,98

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno DCHB Křenová 63, Brno			Rozpočet: DCHB Křenová 63 revize 4-3-2014	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Schodiště:0,99*0,25*2,2		0,54		
		1,23*0,25*2,5		0,77		
		1,43*0,3*6,343		2,72		
62	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	t	0,12	26 904,00	3 120,86
		0,11601		0,12		
63	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,45	22 420,00	10 089,00
		0,45		0,45		
64	433351135R00	Bednění schodnic křivočarých - zřízení	m2	15,13	784,70	11 875,26
		S03:0,99*2,2		2,18		
		1,23*2,5		3,08		
		6,35*1,43+0,8		9,88		
65	433351136R00	Bednění schodnic křivočarých - odstranění	m2	15,13	168,15	2 544,70
66	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	64,65	100,89	6 522,54
		Schodiště:4*0,99		3,96		
		4*1,23		4,92		
		19*1,43 + 20*1,43		55,77		
67	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	36,57	381,14	13 938,48
		Schodiště:(0,27+0,215)*4*0,99		1,92		
		(0,25+0,275)*4*1,23		2,58		
		(0,175+0,22)*19*1,43x2+(0,255+0,176)*1,23*20		32,07		
68	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	36,57	134,52	4 919,40
69	975063361	Podch. schodů a podest v 3,5m , oboustr, toč, 1200kg/m	m2	37,08	504,45	18 704,96
		Schodiště:4,5*1,3*2*2 (na celou výšku)+6,323*1,3		31,62		
		4,2*1,3		5,46		
70	13480935	Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,28	19 617,50	5 577,26
		1.NP-překlady:2,8*2*0,047*1,08		0,28		
71	13480950	Tyč průřezu I 340, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,88	19 617,50	17 288,90
		2.NP překlady:1,5*4*0,068*1,08		0,44		
		3.NP překlady:1,5*4*0,068*1,08		0,44		
72	13482710	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,65	19 617,50	12 688,60
		pavlače viz. statika:0,588*1,1		0,65		
73	13482710.a	Tyč průřezu IPE 160, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,07	19 617,50	1 422,27
		viz statika D.1.2.3_05:3,9*0,0158*1,08		0,07		
		P.10:6/1000		0,01		
74	13482710.b	Tyč průřezu IPE 80, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,10	19 617,50	1 942,13
		pavlače viz. statika:0,09*1,10		0,10		
75	63171342	Deska 100/30 trapéz plech š. 950 mm	m2	13,52	497,72	6 729,23
		pavlače:10,4*1,3		13,52		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				810 461,05
Díl: 5		Komunikace				
76	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	24,83	851,96	21 157,57
		56,5*0,3+52,56*0,15		24,83		
77	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	109,06	50,45	5 501,53
78	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	109,06	188,33	20 539,05
79	59245056	Dlažba zámková HBB	m2	119,97	241,02	28 913,61
		56,5*1,1+52,56*1,1		119,97		
Celkem za		5 Komunikace				76 111,76
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
80	622311733RT6	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 120 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 a sklotext sítkou do tmelu	m2	116,55	929,31	108 310,96
		Hlavní objekt:29,15		29,15		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno DCHB Křenová 63, Brno	Rozpočet: DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dvorní křídlo:(77+10,4)		87,40		
81	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	129,58	190,57	24 693,11
		Hlavní objekt:61,67		61,67		
		Dvorní křídlo:90,23		90,23		
		Přístavby souseď:94,225		94,23		
		odpočet hrubá omitka pod ETICS:-116,55		-116,55		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				133 004,07
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
82	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	438,78	148,53	65 173,55
		odpočet výměry ploch sanačních omítek:-170,88		-170,88		
		101a:(((4,36)*2)*2,9)		25,29		
		101b:(((6,22)*2)+1,4)*2,9)		40,14		
		102:(((5,64+4,99+5,64+2,49))*2,99)-(0,9*2)-(2,1*1,9)		50,30		
		103:(((2,515+1,5))*2,63)		10,56		
		104:(((2,515+2,25+2,5)))		7,27		
		105:(((1,35+1,035+1,35))*(2,9))		10,83		
		106,107:((2,9+2,715)*2)+5,8		17,03		
		108:(((1,53+3,425)*2)*2,9)-(0,8*2)		27,14		
		109:((3,425+0,9+0,9)*(2,9))		15,15		
		110:(((3,895+3,425+3,895))*(2,9))-(0,8*2)		30,92		
		114:(((1,725)*2)*2,9)-(0,7*2)		8,61		
		113:(((1,565)*1)*(2,9))		4,54		
		201:(((5,77+1,97+1,97))*3,195)		31,02		
		202:(((2,45))*3,195)		7,83		
		203:(((4,62+2,45))*3,195)		22,59		
		204:(((5+1))*3,195)-(0,8*2)-(0,7*2)		16,17		
		205:(((1,45))*3,195)-(0,8*2)		3,03		
		206:(((5,22+3,8+0,6+5,22))*3,195)-(0,9*2)-(0,8*2)		44,01		
		207:(((1,45))*3,195)		4,63		
		208:((2,9+2,715)*2)+5,8		17,03		
		209:(((1,325+1,58+1,325))*3,195)-(0,9*2)-(0,8*2)		10,11		
		210a:(((0,955)*2)*(3,195))		6,10		
		210b:((0,92+1,58+0,92))*(3,195)		10,93		
		211:(((5,53+3,54+4,54+3,4))*3,195)-(0,8*2)		52,75		
		301:(((2,02)*2)*2,995)		12,10		
		302:(((2,35)*2)*2,995)		14,08		
		303:(((5,77+2,5))*2,995)		24,77		
		304:(((5+1))*2,995)-(0,8*2)-(0,7*2)		14,97		
		305:(((1,83))*2,995)-(0,8*2)		3,88		
		306:(((5,17)*2)*2,995)-(0,8*2)+(0,95*2)		31,27		
		307:(((1,65)*2)*(2,995))		9,88		
		308:(1,25*2,995)-(0,8*2)		2,10		
		309a:(((0,97))*2,995)		2,91		
		309b:(((0,9))*2,995)		2,70		
		312:((2,9+2,715)*2)+5,8		17,03		
83	612473182R00	Omitka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	297,39	173,76	51 673,03
		111:(((1,51+0,875+1,57+0,435))*2,8)-(0,8*2)		10,69		
		108:(1,53*2,730)		4,18		
		213:(((1,51+0,875+1,57+0,435))*2,6)-(0,62*2,1)		10,11		
		204,206:(1,26+1,26+0,52)*3,195		9,71		
		301,306:10,38*2,995		31,09		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63 revize 4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		308.309ab.310:(8,07+7,16+0,5)*3,38+(17,14*2)-(1,12*1,45*3)-(0,8*2)		80,98		
		313:((1,51+0,875+1,57+0,55))*2,6-(0,62*2,1)		10,41		
		4.NP:(28*2)+(7,69*1,3)+(7,69*2,5)+55		140,22		
84	612459901 IK	úprava podkladu před sanač omítkami-ometení, očištění	m2	170,88	11,21	1 915,56
85	612459902 IK	nástřik hydrofobizérem antisaniitr nástřik	m2	170,88	59,41	10 152,49
86	612459993 IK	celoplošný špric 2mm+jádr om baurex N+SMS tl.25mmm2	m2	170,88	297,07	50 762,47
87	612459994 IK	minerální štuk tl.2-3mm C1170	m2	170,88	100,89	17 240,08
88	612481212	zpev povrchu vnitř stěn sklotex a zp maltou(nadpr tvorů)	m2	13,93	179,36	2498,4848
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				199 415,68
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
89	622142001U00	Potažení vně stěna skloví síť +tmel	m2	25,39	168,15	4 268,49
		ulice 1.NP:27,2-(0,9*2*2)-2,1*1,9		19,61		
		podbíjení okapu ulice na bednění:7,7*(0,2+0,15+0,4)		5,78		
90	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	19,61	106,50	2 088,37
		ulice 1.NP:27,2-(0,9*2*2)-2,1*1,9		19,61		
91	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	116,55	229,81	26 783,77
		Hlavní objekt:29,15		29,15		
		Dvorní křídlo:(77+10,4)		87,40		
92	622432111R00	Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrná	m2	28,11	404,68	11 375,58
		ulice 1.NP:27,2-(0,9*2*2)-2,1*1,9		19,61		
		dvorní část:8,5		8,50		
93	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikonová	m2	158,11	229,81	36 334,01
		Uliční fasáda:(7,69*12,2)		93,82		
		Odpčet marmolit:-19,61		-19,61		
		-1*1,89*3		-5,67		
		-1*1,55*3		-4,65		
		Přístavek soused:94,22		94,22		
94	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdí z cihel	m2	112,34	162,55	18 259,82
		(6,235*2,1)*2		26,19		
		sousední štítová zeď:8,615*10,0		86,15		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				99 110,04
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
95	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	5,15	3 901,08	20 082,76
		101a:5*0,06		0,30		
		101b:10*0,06		0,60		
		102:29,7*0,06		1,78		
		103:8,5*0,06		0,51		
		104:5,4*0,06		0,32		
		105:2,1*0,06		0,13		
		108:5,2*0,06		0,31		
		109:2,7*0,06		0,16		
		110:13*0,06		0,78		
		111:1*0,06		0,06		
		113:1,5*0,06		0,09		
		114:1,7*0,06		0,10		
96	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	10,84	4 013,18	43 506,88
		101a:5*0,1		0,50		
		101b:10*0,1		1,00		
		102:29,7*(0,1+0,13)		6,83		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		108:5,2*0,1		0,52		
		109:2,7*0,1		0,27		
		110:13*0,1		1,30		
		111:1*0,1		0,10		
		113:1,5*0,1		0,15		
		114:1,7*0,1		0,17		
97	631319011U00	Příplí mazanina -8 přehlazení	m3	5,15	168,15	865,64
98	631319012U00	Příplí mazanina -12 přehlazení	m3	10,84	168,15	1 822,91
99	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů	t	0,87	24 101,50	20 850,21
		Začátek provozního součtu				
		101a:5		5,00		
		101b:10		10,00		
		102:29,7*2		59,40		
		108:5,2		5,20		
		109:2,7		2,70		
		110:13		13,00		
		111:1		1,00		
		112:4,6		4,60		
		113:1,5		1,50		
		114:1,7		1,70		
		101a:5		5,00		
		101b:10		10,00		
		103:8,5		8,50		
		104:5,4		5,40		
		105:2,1		2,10		
		108:5,2		5,20		
		109:2,7		2,70		
		110:13		13,00		
		111:1		1,00		
		113:1,5		1,50		
		114:1,7		1,70		
		Konec provozního součtu		160,20		
		Mezisoučet				
		160,2*5,4/1000		0,87		
100	631591211R00	Násyp pod podlahy do 100 mm	m3	17,94	2 578,30	46 249,55
		201:12,2*0,1		1,22		
		202:10,6*0,1		1,06		
		203:10,6*0,1		1,06		
		204:4,8*0,1		0,48		
		205:1,6*0,1		0,16		
		206:20,7*0,1		2,07		
		207:4,2*0,1		0,42		
		209:2*0,04		0,08		
		210a:1,5*0,04		0,06		
		210b:1,4*0,04		0,06		
		211:16,8*0,04		0,67		
		301:12,5*0,1		1,25		
		302:10,9*0,1		1,09		
		303:10,9*0,1		1,09		
		304:4,8*0,1		0,48		
		305:1,5*0,1		0,15		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63 revize 4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		306:20,6*0,1		2,06		
		307:4,6*0,1		0,46		
		401:10,5*0,05		0,53		
		402:10,5*0,05		0,53		
		403:10,6*0,05		0,53		
		404:7,2*0,05		0,36		
		405:23,5*0,05		1,18		
		406:1,6*0,05		0,08		
		407:6,1*0,05		0,31		
		408:10,4*0,05		0,52		
101	635111011R00	Podlaha 2E11,desky 10 +10 mm	m2	187,07	375,54	70 249,83
		201:12,2*1,1		13,42		
		202:10,6*1,1*1,1		12,83		
		203:10,6*1,1		11,66		
		204:4,8*1,1		5,28		
		205:1,6*1,1		1,76		
		206:20,7*1,1		22,77		
		207:4,2*1,1		4,62		
		308:2,4*1,1		2,64		
		309a:1,6*1,1		1,76		
		309b:1,6*1,1		1,76		
		310:18,3*1,1		20,13		
		401:10,5*1,1		11,55		
		402:10,5*1,1		11,55		
		403:10,6*1,1		11,66		
		404:7,2*1,1		7,92		
		405:23,5*1,1		25,85		
		406:1,6*1,1		1,76		
		407:6,1*1,1		6,71		
		408:10,4*1,1		11,44		
102	635111014R00	Podlaha 2E14,desky 10 +10 mm s EPS 30 mm	m2	282,15	487,64	137 586,22
		201:12,2*1,1		13,42		
		202:10,6*1,1		11,66		
		203:10,6*1,1		11,66		
		204:4,8*1,1		5,28		
		205:1,6*1,1		1,76		
		206:20,7*1,1		22,77		
		207:4,2*1,1		4,62		
		209:2*1,1		2,20		
		210a:1,5*1,1		1,65		
		210b:1,4*1,1		1,54		
		211:16,8*1,1		18,48		
		301:12,5*1,1		13,75		
		302:10,9*1,1		11,99		
		303:10,9*1,1		11,99		
		304:4,8*1,1		5,28		
		305:1,5*1,1		1,65		
		306:20,6*1,1		22,66		
		307:4,6*1,1		5,06		
		308:2,4*1,1		2,64		
		309a:1,6*1,1		1,76		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		309b:1,6*1,1		1,76		
		310:18,3*1,1		20,13		
		401:10,5*1,1		11,55		
		402:10,5*1,1		11,55		
		403:10,6*1,1		11,66		
		404:7,2*1,1		7,92		
		405:23,5*1,1		25,85		
		406:1,6*1,1		1,76		
		407:6,1*1,1		6,71		
		408:10,4*1,1		11,44		
103	635111022R00	Podlaha 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	282,15	428,22	120 822,84
		201:12,2*1,1		13,42		
		202:10,6*1,1		11,66		
		203:10,6*1,1		11,66		
		204:4,8*1,1		5,28		
		205:1,6*1,1		1,76		
		206:20,7*1,1		22,77		
		207:4,2*1,1		4,62		
		209:2*1,1		2,20		
		210a:1,5*1,1		1,65		
		210b:1,4*1,1		1,54		
		211:16,8*1,1		18,48		
		301:12,5*1,1		13,75		
		302:10,9*1,1		11,99		
		303:10,9*1,1		11,99		
		304:4,8*1,1		5,28		
		305:1,5*1,1		1,65		
		306:20,6*1,1		22,66		
		307:4,6*1,1		5,06		
		308:2,4*1,1		2,64		
		309a:1,6*1,1		1,76		
		309b:1,6*1,1		1,76		
		310:18,3*1,1		20,13		
		401:10,5*1,1		11,55		
		402:10,5*1,1		11,55		
		403:10,6*1,1		11,66		
		404:7,2*1,1		7,92		
		405:23,5*1,1		25,85		
		406:1,6*1,1		1,76		
		407:6,1*1,1		6,71		
		408:10,4*1,1		11,44		
104	635111031R00	Podlaha 2E31, desky 2x10+10mm dřevovl.iz.	m2	96,25	526,87	50 711,24
		209:2*1,1		2,20		
		210a:1,5*1,1		1,65		
		210b:1,4*1,1		1,54		
		211:16,8*1,1		18,48		
		301:12,5*1,1		13,75		
		302:10,9*1,1		11,99		
		303:10,9*1,1		11,99		
		304:4,8*1,1		5,28		
		305:1,5*1,1		1,65		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		306:20,6*1,1		22,86		
		307:4,6*1,1		5,06		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				512 748,07
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
105	941941032R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	448,30	50,45	22 614,44
		7,69*12,1		93,05		
		14,3*12		171,60		
		7,8*12,5		97,50		
		štitová zeď sousedního domu:8,615*10,0		86,15		
106	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 792,00	67,26	120 529,92
		448,3*4		1 792,00		
107	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	448,30	28,03	12 563,61
108	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	358,34	89,68	32 135,66
		282,97+24,9+44,232+zídka oplocení 6,235		358,34		
109	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	362,15	5,04	1 826,86
110	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	362,15	3,36	1 217,91
111	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	362,15	2,24	811,94
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				191 700,34
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
112	775521800R00	Demontáž podlah výškových přibíjených včetně lišt	m2	151,80	48,43	7 351,83
		202:4,8		4,80		
		203:16,8		16,80		
		204:10,2		10,20		
		205:29,4		29,40		
		206:9,4		9,40		
		207:6,6		6,60		
		208:8,6		8,60		
		303:10,4		10,40		
		304:29,4		29,40		
		305:11,1		11,10		
		306:7,3		7,30		
		307:7,8		7,80		
113	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	28,77	851,96	24 511,74
		Přístavek:(4,98+3,615+10,75+9,97+4,5)*0,6*1,2		24,35		
		(2,95+2,015+1,88*1,88+1,5+1,04+1,25)*0,3*1,2		4,42		
114	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	27,80	26,90	747,96
		1.NP:(1,04+1,35+1,32+1,75+1,16+1,8+1,75)*3,3		33,56		
		-0,6*1,2*3		-2,16		
		-0,9*2*2		-3,60		
115	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	176,73	33,63	5 943,41
		1.NP:(2,955+2,015+2,33+1,88)*3,3		30,29		
		-(0,6+0,6)*2		-2,40		
		3.NP:(5,77+5,77+3,8+3,8+1,17+0,5+0,5+0,89+4,5+9,89)*3,3		120,75		
		-(0,9*1,9)		-1,71		
		-(0,7*2)		-1,40		
		4.NP:11,47*5,44/2		31,20		
116	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	121,25	201,78	24 465,38
		1.NP:(4,98+3,615+10,75+9,97+4,5+2,95)*3,3*0,45		54,60		
		(0,38+0,715)*3,3*0,6		2,17		
		2.NP:(12,75+1,065)*3,3*0,45		20,52		
		(3,8+5,77)*3,3*0,3		9,47		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.NP:(12,75+1,065)*3,3*0,45		20,52		
		7,66*3,3*0,45		11,38		
		1,315*3,3*0,6		2,60		
117	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	7,71	392,35	3 025,80
		4.NP:2*0,8*4,82		7,71		
118	963011512R00	Bourání stropů z tvárcí tl.15 cm, nosníky ocelové	m2	44,63	112,10	5 003,02
		1.NP přístavek:28,55		28,55		
		2.NP:8,04		8,04		
		3.NP:8,04		8,04		
119	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových na podst. desce	m	84,21	84,08	7 079,96
		Schodiště:19*1,3*3		74,10		
		4*0,99		3,96		
		5*1,23		6,15		
120	963053935R00	Bourání ŽBschod. ramen monolit. zazděných oboustr.	m2	13,77	560,50	7 716,40
		schodiště 1.NP:4,5*1,53		6,89		
		schodiště 1.PP:3,39*1,3		4,41		
		2,5*0,99		2,48		
121	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	150,75	15,69	2 365,87
		Dům - půda:93,8		93,80		
		Dvorní křídlo - půda:28,4		28,40		
		Přístavek - půda:28,55		28,55		
122	965041341RT4	Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka, tl. mazaniny 8 - 10 cm, na dřev. trám stropě	m3	9,80	784,70	7 690,06
		102:5,2*0,1		0,52		
		103:16,3*0,1		1,63		
		104:11,2*0,1		1,12		
		105:1,6*0,1		0,16		
		106:5,7*0,1		0,57		
		107:28,7*0,1		2,87		
		108:4,6*0,1		0,46		
		109:10,5*0,1		1,05		
		110:2,5*0,1		0,25		
		111:5,5*0,1		0,55		
		112:6,2*0,1		0,62		
123	965041441RT4	Bourání mazanin škvárobet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm, na dřev. trámovém stropě	m3	14,70	840,75	12 359,03
		102:5,2*0,15		0,78		
		103:16,3*0,15		2,45		
		104:11,2*0,15		1,68		
		105:1,6*0,15		0,24		
		106:5,7*0,15		0,86		
		107:28,7*0,15		4,31		
		108:4,6*0,15		0,69		
		109:10,5*0,15		1,58		
		110:2,5*0,15		0,38		
		111:5,5*0,15		0,83		
		112:6,2*0,15		0,93		
124	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	79,53	313,88	24 961,78
		202:4,8*0,11		0,53		
		203:16,8*0,11		1,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		204:10,2*0,11		1,12		
		205:29,4*0,11		3,23		
		206:9,4*0,11		1,03		
		207:6,6*0,11		0,73		
		208:8,6*0,11		0,95		
		303:10,4*0,11		1,14		
		304:29,4*0,11		3,23		
		305:11,1*0,11		1,22		
		306:7,3*0,11		0,80		
		307:7,8*0,11		0,86		
		Dům - půda:93,8*0,6		56,28		
		Dvorní křídlo - půda:28,4*0,12		3,41		
		Přístavek - půda:28,55*0,11		3,14		
125	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	64,00	5,61	358,72
		Dvůr:10*6		60,00		
		2*2		4,00		
126	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	27,00	11,21	302,67
		1.NP:12		12,00		
		2.NP:9		9,00		
		3.NP:6		6,00		
127	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 4 m2	m2	21,35	89,68	1 914,92
		Dvůr:0,71*1,5		1,07		
		1,33*1,5		2,00		
		1*1,8*2		3,60		
		0,64*1,13		0,72		
		0,5*0,5		0,25		
		1,12*1,9*3		6,38		
		1*1,95*2		3,90		
		0,92*1,75		1,61		
		1,12*1,63		1,83		
128	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	73,45	100,89	7 410,37
		1.NP:0,9*2*2		3,60		
		0,9*2,5		2,25		
		2.NP:0,9*2*4		7,20		
		1*2*1		2,00		
		0,8*2*2		3,20		
		3.NP:2*2*5		20,00		
		8,8*2*2		35,20		
129	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	16,82	50,45
		1.NP:2		2,00		
		3.NP:1		1,00		
130	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	3,99	56,05	223,64
		1.NP výklad:2,1*1,9		3,99		
131	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	22,00	179,36	3 945,92
		1.NP:0,9*2*4		7,20		
		0,8*2*1		1,60		
		0,7*2*1		1,40		
		0,6*2*6		7,20		
		2.NP:0,7*2*1		1,40		
		3.NP:0,7*2*1		1,40		
		0,9*2*1		1,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
132	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	56,00	84,08	4 708,20
		10,5*4		42,00		
		3,5*4		14,00		
133	976075211R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg	t	0,30	5 363,99	1 609,20
		Fasáda - dvůr:15*0,02		0,30		
134	976082131R00	Vybourání objímk, držáků apod. ze zdiva cihelného	kus	56,00	28,03	1 569,40
		Svody dvůr:10,5*4		42,00		
		3,5*4		14,00		
135	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	151,90	39,24	5 959,80
		Hlavní objekt:61,67		61,67		
		Dvorní křídlo:90,23		90,23		
136	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	238,05	41,48	9 873,60
		Hlavní objekt:61,67		61,67		
		Dvorní křídlo:90,23		90,23		
		štitová zeď sousedního domu:8,6015*10,0		86,15		
137	978011191	otluč omítek vnitř stropů rozsah <100%	m2	170,88	89,68	15 324,52
138	978023411	vyčistí a vyškří spár zdiva klenb ci (suterén)	m2	170,88	89,68	15 324,52
139	953941211	Dodání a osazení kotevnic prvků pozednice - záv.tyč+podložka +matice dn12mm+chem kotva 12	ks	74,00	147,97	10 949,93
		kotvy ozn ve výkr signum 10:6+3+5+6+5+7+6		38,00		
		kotvení OK krovu :32+4		36,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						212 748,08
Díl: 97	Prorážení otvorů					
140	972033371R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	2,00	280,25	560,50
141	973031346R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 45 cm	kus	144,00	408,88	58 878,72
		Kapsy pro vložení překladů :8*4		32,00		
		pro uložení stropních trámů : 112		112,00		
142	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	609,66	50,45	30 754,46
		101a:(((4,36)*2)*2,9)		25,29		
		101b:(((6,22)*2)+1,4)*2,9)		40,14		
		102:(((5,64+4,99+5,64+2,49))*2,99)-(0,9*2)-(2,1*1,9)		50,30		
		103:(((2,515+1,5))*2,63)		10,56		
		104:(((2,515+2,25+2,5)))		7,27		
		105:(((1,35+1,035+1,35))*2,9))		10,83		
		106,107:((2,9+2,715)*2)+5,8		17,03		
		108:(((1,53+3,425)*2)*2,9)-(0,8*2)		27,14		
		109:((3,425+0,9+0,9)*(2,9))		15,15		
		110:(((3,895+3,425+3,895))*(2,9))-(0,8*2)		30,92		
		114:(((1,725)*2)*2,9)-(0,7*2)		8,61		
		113:(((1,565)*1)*(2,9))		4,54		
		201:(((5,77+1,97+1,97))*3,195)		31,02		
		202:(((2,45))*3,195)		7,83		
		203:(((4,62+2,45))*3,195)		22,59		
		204:(((5+1))*3,195)-(0,8*2)-(0,7*2)		16,17		
		205:(((1,45))*3,195)-(0,8*2)		3,03		
		206:(((5,22+3,8+0,6+5,22))*3,195)-(0,9*2)-(0,8*2)		44,01		
		207:(((1,45))*3,195)		4,63		
		208:((2,9+2,715)*2)+5,8		17,03		
		209:(((1,325+1,58+1,325))*3,195)-(0,9*2)-(0,8*2)		10,11		
		210a:(((0,955)*2)*(3,195))		6,10		
		210b:((0,92+1,58+0,92))*(3,195)		10,93		
		211:(((5,53+3,54+4,54+3,4))*3,195)-(0,8*2)		52,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63 revize 4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		301:(((2,02)*2)*2,995)		12,10		
		302:(((2,35)*2)*2,995)		14,08		
		303:(((5,77+2,5))*2,995)		24,77		
		304:(((5+1))*2,995)-(0,8*2)-(0,7*2)		14,97		
		305:(((1,83))*2,995)-(0,8*2)		3,88		
		306:(((5,17)*2)*2,995)-(0,8*2)+(0,95*2)		31,27		
		307:(((1,65)*2)*2,995)		9,88		
		308:(1,25*2,995)-(0,82*2)		2,10		
		309a:(((0,97))*2,995)		2,91		
		309b:(((0,9))*2,995)		2,70		
		312:((2,9+2,715)*2)+5,8		17,03		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				90 193,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
143	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	434,28	78,47	34 078,04
144	999281196	Příplatek za zvětšený přesun hmot do 5 km	t	434,28	33,63	14 604,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				48 682,88
Díl: 711		Izolace proti vodě				
145	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	85,80	15,69	1 346,55
		101a:5		5,00		
		101b:10		10,00		
		102:29,7		29,70		
		103:8,5		8,50		
		104:5,4		5,40		
		105:2,1		2,10		
		108:5,2		5,20		
		109:2,7		2,70		
		110:13		13,00		
		111:1		1,00		
		113:1,5		1,50		
		114:1,7		1,70		
146	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná bitumen pásy přitavením	m2	85,80	39,24	3 366,36
147	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou 3 kg/m2 proti vlhkosti	m2	71,32	196,18	13 991,50
		104:(((2,515+0,9)*2)*(2,05))-(0,7*2)+5,4		18,00		
		105:2,1		2,10		
		109:2,7		2,70		
		113:1,5		1,50		
		205:1,6		1,60		
		207:(((1,6+1,6)*(2,05))+4,2		10,76		
		210a:1,5		1,50		
		210b:1,4		1,40		
		305:1,5		1,50		
		307:(((1,6+1,6)*(2,050))+4,6		11,16		
		309a:1,6		1,60		
		309b:1,6		1,60		
		406:1,6		1,60		
		407:((2+2)*(2,05))+6,1		14,30		
148	62832279	Pás asfaltovaný těžký PE V 60 S 30	m2	94,38	50,45	4 761,00
		85,8*1,1		94,38		
149	711132350	Svislá nopleková fólie pro asanaci vni zdí podkl omítky	m2	12,60	26,90	338,99
150	711119991IK	PODÍLOVÁ DOPLŇKOVÁ INJEKTÁŽ STĚN ZDÍ CI	m2	27,67	504,45	13 958,13
151	711119992IK	NAPOJUJÍCÍ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	m2	80,21	252,23	20 230,97

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
152	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,98	47,50	46,35
153	9987111194	Příplatek za zvětšený přesun do 1 km	t	0,98	47,50	46,55
154	9987111199	Příplatek za KD km do 5km	t	3,92	47,50	186,20
Celkem za		711 Izolace proti vodě				58 272,59
Díl:	713	Izolace tepelné				
155	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	497,97	112,10	55 822,06
		297,7666+200,2		497,97		
156	713111211RO3	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů standard	m2	514,24	41,16	21 168,06
		(193,71+273,784)*1,1		514,24		
157	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	85,80	67,26	5 770,91
		101a:5		5,00		
		101b:10		10,00		
		102:29,7		29,70		
		103:8,5		8,50		
		104:5,4		5,40		
		105:2,1		2,10		
		108:5,2		5,20		
		109:2,7		2,70		
		110:13		13,00		
		111:1		1,00		
		113:1,5		1,50		
		114:1,7		1,70		
158	28375856	Deska polystyren. 150 S Stabil tl. 100 mm	m2	94,38	173,76	16 399,00
		85,8*1,1		94,38		
159	28376103	Deska XPS 30 L 1250 x 600 x 50 mm bílá	m2	18,57	145,73	2 706,10
		věnce:(3,528+1,759+2,47)*0,25*3		5,82		
		(6,488+3,542+7,473)*0,25*2		8,75		
		16*0,25		4,00		
160	283763196	Deska XPS 4000 CS 1265 x 615 x 100 mm	m2	21,93	308,28	6 759,33
		201:12,2*1,1		13,42		
		206 část:4,07*1,9*1,1		8,51		
161	63153764	Deska z minerální vlny 100 tl. 40 mm	m2	12,48	84,08	1 049,26
		pavlač:5,6*1,2		6,72		
		4,8*1,2		5,76		
162	63166767	Rohož krokrový pas KP 01 tl. 140 mm	m2	297,77	93,04	27 705,10
		102:29,7*1,1		32,67		
		103:8,5*1,1		9,35		
		104:5,4*1,1		5,94		
		105:2,1*1,1		2,31		
		108:5,2*1,1		5,72		
		109:2,7*1,1		2,97		
		110:13*1,1		14,30		
		113:1,5*1,1		1,65		
		114:1,7*1,1		1,87		
		201:12,2*1,1		13,42		
		202:10,6*1,1		11,66		
		203:10,6*1,1		11,66		
		204:4,8*1,1		5,28		
		205:1,6*1,1		1,76		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63 revize 4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		206:20,7*1,1		22,77		
		207:4,2*1,1		4,62		
		209:2*1,1		2,20		
		210a:1,5*1,1		1,65		
		210b:1,4*1,1		1,54		
		211:16,8*1,1		18,48		
		301:12,5*1,1		13,75		
		302:10,9*1,1		11,99		
		303:10,9*1,1		11,99		
		304:4,8*1,1		5,28		
		305:1,5*1,1		1,65		
		306:20,6*1,1		22,66		
		307:4,6*1,1		5,06		
		308:2,4*1,1		2,64		
		309a:1,6*1,1		1,76		
		309b:1,6*1,1		1,76		
		310:18,3*1,1		20,13		
		310 stěna:8,07*3,38		27,28		
163	631667692	Rohož krokrový pas KP 01 tl. 200 mm	m2	200,20	132,28	26 482,06
		3.NP:(48*1,1)		52,80		
		4.NP:134*1,1		147,40		
164	63166771	Rohož krokrový pas KP 02 tl. 60 mm	m2	301,06	45,96	13 837,03
		1.NP:(11*8,6)+1,1+1		96,70		
		3.NP:(1,5*8,07)+(2,6*8,07)		33,09		
		4.NP:(2,3*3,09)+(4,4*7,69)+(7,361*7,69)		97,55		
		(3,02*2)*7,69		46,45		
		310 stěna:8,07*3,38		27,28		
165	63166773	Rohož krokrový pas KP 02 tl. 100 mm	m2	16,49	75,11	1 238,23
		2.NP:(2,75*3,195)		8,79		
		3.NP:(2,75*2,8)		7,70		
166	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2 744,76	4,28	11 733,84
	Celkem za	713 Izolace tepelné				190 670,96
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
167	720-1	ZTI viz samostatný rozpočet	soub.	1,00	662 881,50	662 881,50
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				662 881,50
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
168	723-1	Vnitřní plynovod viz samostatný rozpočet	soub.	1,00	25 222,50	25 222,50
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				25 222,50
Díl: 730	Ústřední vytápění					
169	730-1	Ústřední vytápění viz samostatný rozpočet	soub.	1,00	458 739,80	458 739,80
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				458 739,80
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
170	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	394,45	31,39	12 381,00
		Dům:(13*9)+(4*4)+(7,69*4)+(13*2)+(4*3)+(1,2*4)+(3*2)+(3*7)+7,69+6		247,25		
		Dvorní křídlo:(4,6*8)+(4,6*2)+(6,4*3)+(3*5)+(1,2*6)		87,40		
		Přístavek:(4*7)+(7*3)+(1,2*6)+(0,6*6)		59,80		
171	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	664,95	122,19	81 249,58
		3.NP:(7+5,1+2,7+6,5+5+(2,6*14)+7,7+7,7+7,7+(1,3*10)+(1,7*8)+(1,8*8)+15+6+1,85+2+2,2+2,4+2,6)		158,85		
		4.NP:(7,4*9)+(7,5*5)+6,8+5,9+5,15+4,35+4,8+(43*4)+3,4+2,75+22+(2,3*9)+(6,85*17)+(3,85*2)+(1,4*16)+7,6)		506,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63 revize 4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
172	762341260U00	Mtž bednění šikmé palubky vč. cementových desek	m2	23,50	695,02	16 332,97
		3.NP:(3+1,5)		4,50		
		4.NP:(12+7)		19,00		
173	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	182,00	67,26	12 241,32
		3.NP:(42+6)		48,00		
		4.NP:134		134,00		
174	762342204RT3	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	182,00	235,41	42 844,62
		3.NP:42+6		48,00		
		4.NP:134		134,00		
175	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	151,32	20,18	3 053,36
		Dům:(7,545*7,690)+(26,46+12,36)		96,84		
		Dvorní křídlo:21,23		21,23		
		Přístavek:28,55+4,7		33,25		
176	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	10,00	1 121,00	11 210,00
177	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	151,80	72,87	11 060,91
		202:4,8		4,80		
		203:16,8		16,80		
		204:10,2		10,20		
		205:29,4		29,40		
		206:9,4		9,40		
		207:6,6		6,60		
		208:8,6		8,60		
		303:10,4		10,40		
		304:29,4		29,40		
		305:11,1		11,10		
		306:7,3		7,30		
		307:7,8		7,80		
178	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	282,97	168,15	47 581,41
		102:29,7*1,1		32,67		
		103:8,5*1,1		9,35		
		104:5,4*1,1		5,94		
		105:2,1*1,1		2,31		
		108:5,2*1,1		5,72		
		109:2,7*1,1		2,97		
		110:13*1,1		14,30		
		114:1,5*1,1		1,65		
		113:1,7*1,1		1,87		
		201:12,2*1,1		13,42		
		202:10,6*1,1		11,66		
		203:10,6*1,1		11,66		
		204:4,8*1,1		5,28		
		205:1,6*1,1		1,76		
		206:20,7*1,1		22,77		
		207:4,2*1,1		4,62		
		209:2*1,1		2,20		
		210a:1,5*1,1		1,65		
		210b:1,4*1,1		1,54		
		211:16,8*1,1		18,48		
		212:5,6*1,2		6,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		301:12,5*1,1		13,75		
		302:10,9*1,1		11,99		
		303:10,9*1,1		11,99		
		304:4,8*1,1		5,28		
		305:1,5*1,1		1,65		
		306:20,6*1,1		22,66		
		307:4,6*1,1		5,06		
		308:2,4*1,1		2,64		
		309a:1,6*1,1		1,76		
		309b:1,6*1,1		1,76		
		310:18,3*1,1		20,13		
		311:4,8*1,2		5,76		
179	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	510,40	16,82	8 582,38
		102:29,7*2		59,40		
		103:8,5*2		17,00		
		104:5,4*2		10,80		
		105:2,1*2		4,20		
		108:5,2*2		10,40		
		109:2,7*2		5,40		
		110:4,6*2		9,20		
		111:2,7*2		5,40		
		112:4,6*2		9,20		
		117:1,5*2		3,00		
		118:1,7*2		3,40		
		201:12,2*2		24,40		
		202:10,6*2		21,20		
		203:10,6*2		21,20		
		204:4,8*2		9,60		
		205:1,6*2		3,20		
		206:20,7*2		41,40		
		207:4,2*2		8,40		
		209:2*2		4,00		
		210a:1,5*2		3,00		
		210b:1,4*2		2,80		
		211:16,8*2		33,60		
		212:5,6*2		11,20		
		301:12,5*2		25,00		
		302:10,9*2		21,80		
		303:10,9*2		21,80		
		304:4,8*2		9,60		
		305:1,5*2		3,00		
		306:20,6*2		41,20		
		307:4,6*2		9,20		
		308:2,4*2		4,80		
		309a:1,6*2		3,20		
		309b:1,6*2		3,20		
		310:18,3*2		36,60		
		311:4,8*2		9,60		
180	762822140RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/24	m	295,00	386,75	114 088,81
		1.NP:2,35*6*1,05		14,81		
		3,95*2*1,05		8,30		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno DCHB Křenová 63, Brno	Rozpočet: DCHB Křenová 63_revize_4-3-2014
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,94*5*1,05		31,19		
		3,73*6*1,05		23,50		
		3,79*1*1,05		3,98		
		2.NP:4,1*9*1,05		38,75		
		6,17*8*1,05		51,83		
		3,73*7*1,05		27,42		
		3,75*1*1,05		3,94		
		3,83*1*1,05		4,02		
		3,9*1*1,05		4,10		
		3.NP:4,1*6*1,05		25,83		
		6,07*9*1,05		57,36		
181	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	280,95	44,84	12 597,80
		1.NP:2,35*6		14,10		
		3,95*2		7,90		
		5,94*5		29,70		
		3,73*6		22,38		
		3,79*1		3,79		
		2.NP:4,1*9		36,90		
		6,17*8		49,36		
		3,73*7		26,11		
		3,75*1		3,75		
		3,83*1		3,83		
		3,9*1		3,90		
		3.NP:4,1*6		24,60		
		6,07*9		54,63		
182	762823912U00	Očištění stropnice od degradovaného dřeva viz část statika	m	48,79	56,05	2 734,68
		1.NP:5,94*3		17,82		
		3,95*3		11,85		
		3,78*1		3,78		
		3.NP:5,77*2		11,54		
		3,8*1		3,80		
183	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	251,30	72,87	18 310,97
		102:5,2		5,20		
		103:16,3		16,30		
		104:11,2		11,20		
		105:1,6		1,60		
		106:5,7		5,70		
		107:28,7		28,70		
		202:4,8		4,80		
		203:16,8		16,80		
		204:10,2		10,20		
		205:29,4		29,40		
		206:9,4		9,40		
		207:6,6		6,60		
		208:8,6		8,60		
		210:1,3		1,30		
		302:28,4		28,40		
		303:10,4		10,40		
		304:29,4		29,40		
		305:11,1		11,10		
		306:7,3		7,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		307:7,8		7,80		
		309:1,1		1,10		
184	59590607	Deska fasádní cementotřísková tl. 22 mm	m2	29,28	331,82	9 715,57
		4.NP:(7*1,2)*2		16,80		
		pavlač:5,6*1,2		6,72		
		4,8*1,2		5,76		
185	60515248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	1,01	6 501,80	6 591,52
		3.NP(1,10).4.NP(1):0,16*0,16*(7+6+23)*1,1		1,01		
186	60515764	Hranol SM/BO profil do 200x200 mm dl. do 4 m	m3	3,74	6 501,80	24 307,63
		3.NP(2.2.2.3.11.1-				
		11.5.3):0,2*0,08*(2,7+5+1,85+2+2,2+2,4+2,6+(2,6*14))*1,1		0,97		
		3.NP(5):0,16*0,12*(1,3*10)*1,1		0,27		
		3.NP(6.1.6.2):0,18*0,18*((1,7*8)+(1,8*8))*1,1		1,00		
		3.NP(7):0,16*0,06*(15)*1,1		0,16		
		4.NP(2.9.2.10.2.13.3.3):0,2*0,08*(3,4+2,75+22+(3,85*2))*1,1		0,63		
		4.NP(3.1.3.4):0,18*0,08*((2,3*9)+(1,4*16))*1,1		0,68		
		4.NP(7):0,26*0,18*0,05*8*1,1		0,02		
		4.NP(8):0,13*0,13*0,05*3*1,1		0,00		
187	60515765	Hranol SM/BO profil do 200x200 mm dl. do 5 m	m3	0,46	6 669,95	3 093,52
		4.NP(2.6.2.7.2.8):0,2*0,08*(4,35+4,8+(4,3*4))*1,1		0,46		
188	60515766	Hranol SM/BO profil do 200x200 mm dl. do 6 m	m3	0,28	6 838,10	1 943,39
		3.NP(2.1):0,2*0,08*(5,1)*1,1		0,09		
		4.NP(2.4.2.5):0,2*0,08*(5,9+5,15)*1,1		0,19		
189	60515767	Hranol SM/BO profil do 200x200 mm dl. do 7 m	m3	0,23	7 006,25	1 640,16
		3.NP(2.3):0,2*0,08*(6,5)*1,1		0,11		
		4.NP(2.3):0,2*0,08*(6,8)*1,1		0,12		
190	60515768	Hranol SM/BO profil do 200x200 mm dl. do 8 m	m3	2,40	7 174,40	17 251,56
		3.NP(4.3):0,2*0,18*(7,7)*1,1		0,30		
		4.NP(2.1.2.2):0,2*0,08*((7,4*9)+(7,5*5))*1,1		1,83		
		4.NP(4):0,2*0,16*(7,6)*1,1		0,27		
191	60515774	Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 7 m	m3	2,66	7 006,25	18 667,45
		4.NP(3.2):0,26*0,08*(6,85*17)*1,1		2,66		
192	60515775	Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 8 m	m3	0,70	7 174,40	5 031,41
		3.NP(4.1):0,24*0,18*(7,7)*1,1		0,37		
		3.NP(4.2):0,22*0,18*(7,7)*1,1		0,34		
193	61191741	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm	m2	18,15	274,65	4 984,81
		3.NP:(3+1,5)*1,1		4,95		
		4.NP:(12*1,1)		13,20		
194	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	21,51	1 121,00	24 111,43
195	998762194	Příplatek za zvětšený přesun do 1 km	t	21,51	65,02	1 472,14
196	998762199	Příplatek za každý další km do 5 km 4x	t	86,04	112,10	9 645,08
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				522 725,47
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
197	764321821R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45°	m	12,19	31,39	382,62
		7,69+4,5		12,19		
198	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm K7, K8	m	16,28	199,54	3 247,48
		K7:4,5*1,05		4,73		
		K8:11*1,05		11,55		
199	764331260-1	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 800 mm K11, K14, K15	m	53,55	285,86	15 307,54
		K11:18*1,05		18,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63 revize 4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K14:20*1,05		21,00		
		K15:13*1,05		13,65		
200	764331260R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm K12	m	5,78	263,44	1 521,34
		K12:5,5*1,05		5,78		
201	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše K1a-1d	m2	3,59	448,40	1 609,76
202	764351811R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 45°	m	14,19	39,24	556,74
		7,69+6,5		14,19		
203	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm K20	m	23,10	317,24	7 328,31
		K20:22*1,05		23,10		
204	764391210R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm K13	m	8,40	189,45	1 591,37
		K13:8*1,05		8,40		
205	764392261R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 750 mm, klínové těsnění K10	m	8,40	397,96	3 342,82
		K10:8*1,05		8,40		
206	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm K21	m	37,80	200,66	7 584,91
		K21:36*1,05		37,80		
207	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	20,86	28,03	584,60
		10,43*2		20,86		
208	764908302RT2	Oplechování parapetů, rš 250 mm plech FOP/PO tl.0,5 mm, ostatní barvy K2	m	12,60	252,23	3 178,04
		K2:12*1,05		12,60		
209	764908303RT2	Oplechování parapetů, rš 330 mm plech FOP/PO tl.0,5 mm, ostatní barvy K3	m	12,60	285,86	3 601,77
		K3:12*1,05		12,60		
210	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	463,63	1,90	880,89
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				50 718,19
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
211	765115401U00	Mtž protisněh hák ker	kus	90,00	56,05	5 044,50
212	765311572R00	Hák protisněhový K16	kus	90,00	20,18	1 816,02
		K16:25*3,6		90,00		
213	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	151,32	33,63	5 088,93
		Dům:(7,545*7,690)+(26,46+12,36)		96,84		
		Dvorní křídlo:21,23		21,23		
		Přístavek:28,55+4,7		33,25		
214	765799311RO7	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů difúzní pojistná hydroizolace	m2	200,20	53,81	10 772,36
		3.NP:(42+6)*1,1		52,80		
		4.NP:134*1,1		147,40		
215	765310022RAA	Zastřešení pálenou krytinou střech složitých spádu 26 až 32°	m2	200,20	429,34	85 954,47
		3.NP:(42+6)*1,1		52,80		
		4.NP:134*1,1		147,40		
216	765317182	Hřeben pro krytinu dvoudrážk pálenou	m2	6,80	442,80	3 011,01
217	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	13,45	616,55	8 292,60
218	998765194	Příplatek na zvětš přesun hmot do 1 km	t	13,45	560,50	7 538,73
219	998765199	Příplatek na zvětš přesun hmot za každý další 1 km (4x)	t	53,80	168,15	9 046,47
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				136 565,08
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
220	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	34,00	762,28	25 917,52
221	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	34,00	95,29	3 239,69
222	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	34,00	112,10	3 811,40
223	61162930	Dveře vnitřní plné 600/1970 vč. kování VVO5, VVO9	kus	4,00	5 145,39	20 581,56
224	61162932	Dveře vnitřní plné 700/1970 vč. kování VVO6	kus	11,00	5 145,39	56 599,29

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
225	61162933	Dveře vnitřní plně 800/1970 vč. kování VVO7	kus	10,00	5 145,39	51 453,90
226	61162934	Dveře vnitřní plně 900/1970 vč. kování VVO8	kus	1,00	4 809,09	4 809,09
227	61162947	Dveře vnitřní 1/3 sklo 700/1970 vč. kování VVO2	kus	2,00	4 809,09	9 618,18
228	61162948	Dveře vnitřní 1/3 sklo 800/1970 vč. kování VVO3	kus	5,00	4 809,09	24 045,45
229	61162949	Dveře vnitřní 1/3 sklo 900/1970 vč. kování VVO4	kus	1,00	4 809,09	4 809,09
230	76601	D+M dveře Al s nadsvětlikem 1000x2400 mm P01 vč. panikového kování	soub.	1,00	32 858,75	32 858,75
231	76602	D+M sestava Al 1065x2300+2100x1900 mm P02 Rw=48dB	soub.	1,00	56 844,79	56 844,79
232	76603	D+M dveře dřevěné PO 900x1970 mm vč. zárubně a kování P03	kus	1,00	43 432,02	43 432,02
233	76604	D+M dveře dřevěné PO 800x1970 mm vč. zárubně a kování P04	kus	1,00	41 582,37	41 582,37
234	76605	D+M plastové dveře 900x1975 mm P05	soub.	1,00	23 238,33	23 238,33
235	76606	D+M plastové okno 710x1000 mm P06	soub.	1,00	10 056,49	10 056,49
236	76607	D+M plastové dveře 1400x2600 mm P07	soub.	1,00	50 740,94	50 740,94
237	76608	D+M Al dveře 1000x2850 mm P08 protipožární	soub.	1,00	55 468,20	55 468,20
238	76609	D+M Al dveře 900x2000 mm P09 protipožární	soub.	1,00	43 289,66	43 289,66
239	76611	D+M plastové okno V, F 1000x2450 mm P11	soub.	1,00	13 456,48	13 456,48
240	76612	D+M plastové okno O, V, F 1120x1900 mm P12	soub.	3,00	33 584,04	100 752,12
241	76613	D+M Al dveře 1050x2600 mm P13 protipožární	soub.	1,00	61 362,42	61 362,42
242	76614	D+M Al dveře 800x2000 mm P14 protipožární	soub.	1,00	41 774,07	41 774,07
243	76615	D+M Al dveře 900x2000 mm P15 protipožární	soub.	1,00	43 432,02	43 432,02
244	76617	D+M plastové okno V, F 1120x2000 mm P17	soub.	1,00	13 124,67	13 124,67
245	76618	D+M plastové okno V, F 1120x1450 mm P18	soub.	3,00	14 519,19	43 557,58
246	76619	D+M okno střešní plastové 660x1400 mm vč. lemování Rw=48dB P19	kus	6,00	16 851,99	101 111,96
247	76620	D+M okno střešní plastové 600x850 mm vč. lemování P20	kus	5,00	17 117,67	85 588,35
248	76622	D+M Al dveře PO 700x1970 mm P22	kus	2,00	40 297,71	80 595,42
249	76623	D+M plastové okno V, O 600x850 mm P23	soub.	3,00	12 611,25	37 833,75
250	76624	D+M Al okno fix 1000x1800 mm P24	soub.	1,00	27 455,00	27 455,00
251	76625	D+M Al výlez na střechu PO 600x1200 mm P25	kus	1,00	13 003,60	13 003,60
252	76626	D+M okno střešní plastové 600x1000 mm vč. lemování P26	kus	2,00	15 884,57	31 769,14
253	76627	D+M plastová prosklená stěna 3640x3365 mm P27	soub.	1,00	43 072,18	43 072,18
254	76628	D+M plastová prosklená stěna 1546x3365 mm P28	soub.	1,00	23 163,22	23 163,22
255	76629	D+M plastová prosklená stěna 3640x2900 mm P29 vč. stříšky viz. výpis skladeb konstrukcí P17	soub.	1,00	63 560,70	63 560,70
256	76630	D+M plastová prosklená stěna 1546x2900 mm P30 vč. stříšky viz. výpis skladeb konstrukcí P17	soub.	1,00	22 138,63	22 138,63
257	76630	D+M plastové dveře 700x1970 mm P31	kus	1,00	22 326,96	22 326,96
258	76633	D+M plastové dveře 1400x2600 mm P33	kus	1,00	49 002,27	49 002,27
259	61181270.A	Zárubeň obkladová š. 60 cm/tl.stěny 16-35cm	kus	4,00	6 950,20	27 800,80
260	61181273.A	Zárubeň obkladová š. 90 cm/tl.stěny 16-35cm	kus	2,00	6 950,20	13 900,40
261	61181281.A	Zárubeň obkladová š. 70 cm/tl.stěny 16-35cm	kus	13,00	6 950,20	90 352,60
262	61181282.A	Zárubeň obkladová š. 80 cm/tl.stěny 16-35cm	kus	15,00	6 950,20	104 253,00
263	61181282.A1	Stavební pouzdro pro wo9	kus	1,00	17 039,20	17 039,20
264	61187121	Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	4,00	728,65	2 914,60
265	61187141	Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	13,00	728,65	9 472,45
266	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	15,00	728,65	10 929,75
267	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00	728,65	1 457,30
268	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	13 392,22	0,19	2 544,52
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 761 141,89

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
269	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce Z1,Z2, Z3, Z4 vč. povrchové úpravy	kg	240,54	95,29	22 919,85
		zábradlí podesty Z3:60,9		60,90		
		zábradlí schodiště Z2:6		6,00		
		zábradlí schodiště Z1:31,4		31,40		
		ocelové schodiště Z4:142,24		142,24		
270	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce - ocelový krov vč. povrchové úpravy	kg	1 788,00	89,68	160 347,84
		4.NP-ocel. krov viz. statika:1788		1 788,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				183 267,69
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
271	771445014RT3	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v 10cm	m	127,46	55,49	7 072,69
		101a:((3,9+1,4+0,3)*2)-0,9*2		9,40		
		101b:((6,22+1,4)*2)-0,9*2		13,44		
		102:((5,64+4,99+0,3)*2)-0,9*2		20,06		
		103:((2,65+2,52)*2)-0,9-0,7-0,7		8,04		
		105:((1,35+1,035)*2)-0,7		4,07		
		108:((3,32+1,53)*2)-0,8		8,90		
		110:((3,895+3,415)*2)-(0,7*2)		13,22		
		114:((0,97+1,6)*2)-0,6		4,54		
		209:((1,58+1,32)*2)-0,8-0,9-0,7		3,40		
		213:((1,51+0,875+1,57+0,55))-0,62		3,89		
		308:((1,57+1,63)*2)-0,8*2-0,7		4,10		
		310:((5,27+3,875+4,785+3,87))-0,8		17,00		
		313:((1,51+0,875+1,57+0,55))-0,62		3,89		
		408:((5+2,16)*2)-0,8		13,52		
272	771575107RT2	Montáž podlah keram., rezné hladké, do tmelu	m2	181,70	330,70	60 087,28
		101a:5		5,00		
		101b:10		10,00		
		102:29,7		29,70		
		103:8,5		8,50		
		104:5,4		5,40		
		105:2,1		2,10		
		108:5,2		5,20		
		109:2,7		2,70		
		110:13		13,00		
		111:1		1,00		
		113:1,5		1,50		
		114:1,7		1,70		
		205:1,6		1,60		
		206:20,7		20,70		
		207:4,2		4,20		
		209:2		2,00		
		210a:1,5		1,50		
		210b:1,4		1,40		
		212:5,6		5,60		
		213:3		3,00		
		305:1,5		1,50		
		307:4,6		4,60		
		308:2,4		2,40		
		309a:1,6		1,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63 revize 4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		309b:1,6		1,60		
		310:18,3		18,30		
		311:4,8		4,80		
		313:3		3,00		
		406:1,6		1,60		
		407:6,1		6,10		
		408:10,4		10,40		
273	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	181,70	39,24	7 129,00
274	597642068	Dlažba keramická , reliéfní tl.9 mm	m2	199,87	369,93	73 937,91
		181,7*1,1		199,87		
275	59764241	Dlažba keramická matná na soklové pásy tl.9 mm	kus	446,11	41,48	18 503,30
		127,46*3,333333*1,05		446,11		
276	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1 752,25	0,95	1 664,63
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				168 394,82
Díl:	776	Podlahy povlakové				
277	773993000R00	Protiskluzové karborundové pásy šířky do 50 mm	m	83,25	201,78	16 798,19
		schodišťové stupně:(1,23*4)+(0,99*4)+(19*1,23)+(20*1,27)+(20*1,28)		83,25		
278	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	215,50	47,08	10 145,94
		201:((5,77+1,97)*2)-0,8		14,68		
		202:((4,62+2,45)*2)-0,8		13,34		
		203:((4,62+2,45)*2)-0,8		13,34		
		204:((5+1)*2)-0,8*4-0,7		8,10		
		206:((5,22+3,8+0,6)*2)-0,9-0,8-0,7		16,84		
		211:((5,53+3,54+4,54+3,4))-0,8		16,21		
		301:((5,77+2,02)*2)-0,8		14,78		
		302:((4,62+2,35)*2)-0,8		13,14		
		303:((5,77+2,5)*2)-0,8		15,74		
		304:((5+1)*2)-0,8*4-0,7		8,10		
		306:((3,8+5,17+0,6)*2)-0,8-0,7-0,9		16,74		
		401:((4,47+2,19)*2)-0,8		12,52		
		402:((4,47+2,34)*2)-0,8		12,82		
		403:((4,47+2,34)*2)-0,8		12,82		
		404:((7,17+1)*2)-0,8*4-0,6		12,54		
		405:((5,1+3,05+3,04+4,895))-0,8*2-0,7		13,79		
279	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů přírodního lina pouze položení - materiál ve specifikaci	m2	197,70	151,34	29 918,93
		201:12,2		12,20		
		202:10,6		10,60		
		203:10,6		10,60		
		204:4,8		4,80		
		206:20,7		20,70		
		211:16,8		16,80		
		301:12,5		12,50		
		302:10,9		10,90		
		303:10,9		10,90		
		304:4,8		4,80		
		306:20,6		20,60		
		401:10,5		10,50		
		402:10,5		10,50		
		403:10,6		10,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet: DCHB Křenová 63_revize 4-3-2014
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		404:7,2		7,20		
		405:23,5		23,50		
280	28410102	Podlahová krytina , přírodní lino , tl.2,5mm, vysoká odolnost a trvanlivost,stálobarevné	m2	217,47	700,63	152 364,92
		201:12,2*1,1		13,42		
		202:10,6*1,1		11,66		
		203:10,6*1,1		11,66		
		204:4,8*1,1		5,28		
		206:20,7*1,1		22,77		
		211:16,8*1,1		18,48		
		301:12,5*1,1		13,75		
		302:10,9*1,1		11,99		
		303:10,9*1,1		11,99		
		304:4,8*1,1		5,28		
		306:20,6*1,1		22,66		
		401:10,5*1,1		11,55		
		402:10,5*1,1		11,55		
		403:10,6*1,1		11,66		
		404:7,2*1,1		7,92		
		405:23,5*1,1		25,85		
281	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1 951,00	2,24	4 374,14
		201:12,2		12,20		
		202:10,6		10,60		
		203:10,6		10,60		
		204:4,8		4,80		
		205:				
		206:20,7		20,70		
		207:				
		209:				
		210a:				
		210b:				
		211:16,8		16,80		
		301:12,5		12,50		
		302:10,9		10,90		
		303:10,9		10,90		
		304:4,8		4,80		
		305:				
		306:20,6		20,60		
		307:				
		308:				
		309a:				
		309b:				
		310:				
		401:10,5		10,50		
		402:10,5		10,50		
		403:10,6		10,60		
		404:7,2		7,20		
		405:23,5		23,50		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				213 602,11
Díl:	781	Obklady keramické				
282	781411810U00	Dmtž obklad pórovina malta	m2	19,50	64,60	1 259,70
283	781415015RT7	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, velký formát	m2	182,49	297,07	54 211,15

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		104:((2,49+2,52+2,49)*2)*2,05-(0,7*2)-(0,6*2)		28,15		
		105:((1,35+1,035)*2)*2,05-(0,7*2)		8,38		
		109:((1,6+0,9)*2)*2,05-(0,7*2)		8,85		
		110:4*2,05		8,20		
		111:((1,57+0,875+1,57+0,44)*2,05-(0,7*2)		7,73		
		113:((1,72+1,035)*2)*2,05-(0,7*2)-(0,6*2)		7,30		
		205:((1,45+0,9)*2)*2,05-(0,7*2)		8,24		
		207:((2,75+1,45)*2)*2,05-(0,7*2)		15,82		
		210a:((1,58+0,955)*2)*2,05-(0,7*2*2)		7,59		
		210b:((1,58+0,92)*2)*2,05-(0,7*2)		8,85		
		305:((1,83+0,9)*2)*2,05-(0,7*2)		9,79		
		307:((2,75+1,65)*2)*2,05-(0,7*2)		16,64		
		309a:((0,97+1,63)*2)*2,05-(0,7*2*2)		7,86		
		309b:((0,9+1,63)*2)*2,05-(0,7*2)		8,97		
		406:((1,62+1)*2)*2,05-(0,6*2)		9,54		
		407:((3,695+1,665)*2)*2,05-(0,7*2)		20,58		
284	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	182,49	44,84	8 182,82
285	597815	Obkladačky pórovinné dle výběru , velký formát	m2	200,74	375,54	75 384,18
		182,4892*1,1		200,74		
286	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 471,25	0,95	1 397,69
	Celkem za	781 Obklady keramické				140 435,54
Díl:	783	Nátěry				
287	783784503R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům a hnilobě	m2	614,17	67,26	41 309,40
		664,95*0,2*0,2		26,60		
		182*5*0,04*0,06		2,18		
		182*2*0,05*0,05		0,91		
		282,97*2		565,94		
		1.NP:5,94*10*0,18*0,22		2,35		
		3,95*5*0,18*0,22		0,78		
		3,78*10*0,18*0,22		1,50		
		2.NP:5,77*14*0,18*0,22		3,20		
		3,8*12*0,18*0,22		1,81		
		3,9*10,*0,18*0,22		1,54		
		3.NP:5,77*19*0,18*0,24		4,74		
		3,8*16*0,18*0,24		2,63		
	Celkem za	783 Nátěry				41 309,40
Díl:	784	Malby				
288	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	1 565,74	13,45	21 062,40
		101a:(((4,36+1,4)*2)*2,9)-(0,9*2*2)+5		34,81		
		101b:(((6,22+1,4)*2)*2,9)-(0,9*2*2)+10		50,60		
		102:(((5,64+4,99)*2)*2,99)-(0,9*2*2)-(2,1*1,9)+29,7		85,68		
		103:(((2,63+2,515)*2)*2,63)-(0,9*2)-(0,7*2*2)+8,5		30,96		
		104:(((2,515+2,25)*2)*(2,9-2,05))-(0,7*2)+5,4		12,10		
		105:(((1,35+1,035)*2)*(2,9-2,05))-(0,7*2)+2,1		4,75		
		106,107:((2,9+2,715)*2)+5,8		17,03		
		108:(((1,53+3,425)*2)*2,9)-(0,8*2)+5,2		32,34		
		109:(((3,425+0,9)*2)*(2,9-2,05))-(0,6*2)-(0,7*2)+2,7		7,45		
		110:(((3,895+3,425)*2)*(2,9)-(0,8*2)-(0,71*1))+13		53,15		
		111:((1,57+1,61+0,875+0,435)*2,98)-(0,7*2)+1		12,98		
		114:(((1,725+1,035)*2)*2,9)-(0,7*2*2)-(0,6*2)+1,5		13,51		
		113:(((1,35+1,035)*2)*(2,9-2,05)-(0,7*2))+1,7		4,35		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		201:(((5,77+1,97)*2)*3,195)-(0,8*2)+12,2		60,06		
		202:(((4,62+2,45)*2)*3,195)-(0,8*2)+10,6		54,18		
		203:(((4,62+2,45)*2)*3,195)-(0,8*2)+10,6		54,18		
		204:(((5+1)*2)*3,195)-(0,8*2*4)-(0,7*2)+4,8		35,34		
		205:(((1,45+0,9)*2)*(3,195-2,05))-(0,8*2)+1,6		5,38		
		206:(((5,22+3,8+0,6)*2)*3,195)-(0,9*2)-(0,8*2)-(0,7*2)+20,7		77,37		
		207:(((1,45+2,75)*2)*(3,195-2,05))-(0,7*2)+4,2		12,42		
		208:((2,9+2,715)*2)+5,8		17,03		
		209:(((1,325+1,58)*2)*3,195)-(0,9*2)-(0,8*2)+2		17,16		
		210a:(((0,955+1,58)*2)*(3,195-2,05)-0,7*2)+1,5		4,51		
		210b:((0,92+1,58)*2)*(3,195-2,05)-(0,7*2)+1,4		5,73		
		211:(((5,53+3,54+4,54+3,4)*3,195)-(0,8*2)+16,8		69,55		
		212:(((5,7*3,195)-(0,9*2))+5,6)		22,01		
		213:(((1,57+0,875+1,51+0,5)*3,195)-(0,62*2,1))+3		15,93		
		301:(((5,77+2,02)*2)*2,995)-(0,8*2)+12,5		57,56		
		302:(((4,62+2,35)*2)*2,995)-(0,8*2)+10,9		51,05		
		303:(((5,77+2,5)*2)*2,995)-(0,8*2)+10,9		58,84		
		304:(((5+1)*2)*2,995)-(0,8*2*4)-(0,7*2)+4,8		32,94		
		305:(((1,83+0,9)*2)*(2,995-2,05))-(0,8*2)+1,5		5,06		
		306:(((3,8+5,17)*2)*2,995)-(0,8*2)-(0,7*2)-(0,95*2)+20,6		69,43		
		307:(((2,75+1,65)*2)*(2,995-2,05))-(0,7*2)+4,6		11,52		
		308:(((1,57+1,63)*2)*2,995)-(0,8*2*2)+2,4		18,37		
		309a:(((0,97+1,63)*2)*(2,995-2,05))-(0,7*2*2)+1,6		3,71		
		309b:(((0,9+1,63)*2)*(2,995-2,05))-(0,7*2)+1,6		4,98		
		310:(((4,585+3,85)*2)*2,995)-(0,8*2)+18,3		67,23		
		312:((2,9+2,715)*2)+5,8		17,03		
		311:(((5,7*2,995)-(0,59*2))+4,8)		20,69		
		313:(((1,57+0,875+1,51+0,5)*2,995)-(0,62*2,1))+3		15,04		
		401:(((4,47+2,19)*2)*2,875)-(0,8*2)+10,5		47,20		
		402:(((4,47+2,34)*2)*2,875)-(0,8*2)+10,5		48,06		
		403:(((4,47+2,34)*2)*2,875)-(0,8*2)+10,6		48,16		
		404:(((7,17+1)*2)*2,875)-(0,8*2*4)-(0,6*2)+7,2		46,58		
		405:((5,1+3,05+3,04+4,895)*2,875)-(0,8*2*2)-(0,7*2)+23,5		65,14		
		406:(((1,62+1)*2)*(2,875-2,05))-(0,6*2)+1,6		4,72		
		407:(((3,695+1,65)*2)*(2,875-2,05))-(0,7*2)+6,1		13,53		
		408:(((5,05+2,11)*2)*2,875)-(0,8*2*2)+10,4		48,37		
289	784195412R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	1 565,74	24,66	38 614,40
	Celkem za	784 Malby				59 676,80
	M21	Elektromontáže				
290	M21-1	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	soub.	1,00	677 440,00	677 440,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				677 440,00
	Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
291	M24-1	VZT a klimatizace viz samostatný rozpočet	soub.	1,00	470 820,00	470 820,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				470 820,00
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
292	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	612,35	39,24	24 025,47
293	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	612,35	13,45	8 237,30
294	979081111R00	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km (+chodník ,nová zámek dlažba+podklad 7,25+12,61)	t	632,21	196,18	124 023,80
295	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (12x)	t	7 586,52	5,61	42 522,44
296	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	632,21	5,61	3 543,54
297	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (3x)	t	1 896,63	5,61	10 630,61

Položkový rozpočet

Stavba :	Dům chráněného bydlení Křenová 63, Brno	Rozpočet:
Objekt :	DCHB Křenová 63, Brno	DCHB_Křenová 63_revize_4-3-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
298	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	489,88	67,26	32 949,21
299	979087212	Nakládání vyb hmot na dopr prostředky(vyb mat chod)	t	19,86	5,61	111,32
300	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	122,47	560,50	68 644,19
301	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	632,21	196,18	124 023,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				438 711,68

D.1.4.4 - 10 Rozpočet

Stavba:	Bytový dům Křenová 63, Brno - Trnitá	Rozpočet: 1
Investor:	Sdružení Práh, Tuřanská 199/12, Brno, Brněnské Ivanovice, 620 00	D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Pozice	Název položky	MJ	množství	cena/MJ [Kč]	Celkem [Kč]
1	Větrání komerčních prostorů a příslušenství komerce č.m. 102 až 105; 113; 114.				
1.1	Dvouotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí Ø 160 mm; Qv = 380 m3/hod; Δp = 170 Pa; P = 50 W; 230 V; 0,22 A; dobřeh 2-20 min	ks	1	3 685	3 685
1.2	Spojovací manžeta 160	ks	2	119	237
1.3	Mřížky stěnové 300x100/12,5	ks	6	464	2 786
1.4	Plastový odsávací ventil 100 včetně zděře a montážního rámečku	ks	1	215	215
1.5	Plastový odsávací ventil 125 včetně zděře a montážního rámečku	ks	5	238	1 192
1.6	Tlumič hluku 160 dl.600 mm	ks	1	1 392	1 392
1.7	Zpětná klapka 160	ks	1	230	230
1.8	Výfuková hlavice 160	ks	1	858	858
	Odvodnění je dodávkou ZTI	kpl	1	530	530
	<i>Spiro potrubí a příslušenství</i>				
1.10	Koncový kryt 125	ks	1	113	113
1.11	Koncový kryt 140	ks	1	141	141
1.12	OBJ odbočka 90° 140/100	ks	1	285	285
1.13	OBJ odbočka 90° 140/125	ks	3	276	827
1.14	OBJ odbočka 90° 125/125	ks	2	289	579
1.15	OBJ odbočka 90° 160/125	ks	1	313	313
1.16	OBJ odbočka 45° 160/160	ks	1	462	462
1.17	OS oblouk 90° 125	ks	1	270	270
1.18	OS oblouk 90° 140	ks	1	310	310
1.19	OS oblouk 90° 160	ks	2	325	650
1.20	Přechod symetrický 140/160	ks	1	203	203
1.21	Trouba 125	bm	3	160	480
1.20	Trouba 140	bm	5	176	882
1.21	Trouba 160	bm	16	194	3 109
1.22	Koncový kryt odbočky 160 upravený – s připojem k odvodnění	ks	1	265	265
Celkem dodávka VZT zařízení č. 1 :					20 013 Kč
2	Větrání úklidové komory, sušárny č.m. 110				
	<u>Odsávání vzduchu</u>				
2.1	Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným dobřehem 1-30 min; Qv = 80 m3/hod; Δp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44	ks	1	3 685	3 685
2.2	Plastová větrací mřížka 100, síťka + okapnička, d100	ks	1	119	119
	<i>Spiro potrubí a příslušenství</i>				
2.3	Trouba 100	bm	1	149	149
Celkem dodávka VZT zařízení č. 2 :					3 953 Kč
4	Větrání úklidové komory č.m. 111				
4.1	Plastová větrací mřížka 100, síťka + okapnička, d100	ks	1	482	482
4.2	Plastová větrací mřížka d100	ks	1	387	387
4.3	Trouba 100	bm	1	149	149
Celkem dodávka VZT zařízení č. 4 :					1 019 Kč
5	Větrání technické místnosti, wc, koupelen a kuchyňky č.m. 108; 109; 210; 309; 310				
	<u>Přívod vzduchu do technické místnosti č.m. 108</u>				
5.1	Plastová větrací mřížka 125, síťka + okapnička, d125	ks	1	677,128	677
5.2	Plastová větrací mřížka d125	ks	1	597,84	598
	<i>Spiro potrubí a příslušenství</i>				
5.3	Trouba 125	bm	1	175	175

	<u>Odsávání vzduchu</u>				
5.10	Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou, filtrem na straně sání a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 150 m ³ /hod; Δp = 90 Pa; P = 53 W; 230 V; IP44; prostorový termostat	ks	1	5 500	5 500
5.11	Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m ³ /hod; Δp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44	ks	3	6 169	18 508
5.12	Sporáková digestoň se zpětnou klapkou a s osvětlením Qv = 150 m ³ /hod; P = 200 W; 230V	ks	1	2 687	2 687
5.13	Výfuková hlavice 200	ks	1	1 222	1 222
	Odvodnění je dodávkou ZTI	kpl	1	530	530
	<i>Spiro potrubí a příslušenství</i>				
5.14	OBJ odbočka 45° 160/100	ks	1	361	361
5.15	OBJ odbočka 90° 160/100	ks	2	282	565
5.16	OBJ odbočka 90° 200/100	ks	1	316	316
5.17	OBJ odbočka 45° 200/140	ks	1	522	522
5.18	OS oblouk 90° 100	ks	1	245	245
5.19	OS oblouk 45° 140	ks	2	267	535
5.20	OS oblouk 90° 140	ks	1	310	310
5.21	OS oblouk 45° 160	ks	3	318	955
5.22	OS oblouk 45° 200	ks	1	361	361
5.23	OS oblouk 60° 200	ks	2	351	703
5.24	Osový přechod 200/160	ks	1	176	176
5.25	Trouba 100	bm	2	142	284
5.26	Trouba 140	bm	1	176	176
5.27	Trouba 160	bm	7	194	1 360
5.28	Trouba 200	bm	2	238	477
5.29	Přípoj k digestoň – přechod na d 140	ks	1	345	345
5.30	Koncový kryt odbočky 160 upravený – s přípojem k odvodnění	ks	1	248	248
Celkem dodávka VZT zařízení č. 5 :				37 835 Kč	
6	<u>Větrání koupelen č.m. 207; 307</u>				
6.1	Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m ³ /hod; Δp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44	ks	2	6 169	12 338
6.2	Výfuková hlavice 140	ks	1	688	688
	Odvodnění je dodávkou ZTI	kpl	1	530	530
	<i>Spiro potrubí a příslušenství</i>				
6.3	OBJ odbočka 90° 140/100	ks	2	285	570
6.4	Trouba 140	bm	10	176	1 764
6.5	Koncový kryt odbočky 140 upravený – s přípojem k odvodnění	ks	1	170	170
Celkem dodávka VZT zařízení č. 6 :				16 060 Kč	
7	<u>Větrání místnosti WC č.m. 205; 305</u>				
7.1	Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m ³ /hod; Δp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44	ks	2	6 169	12 338
7.2	Výfuková hlavice 140	ks	1	894	894
	Odvodnění stoupačky	kpl	1	530	530
	<i>Spiro potrubí a příslušenství</i>			0	
7.3	OBJ odbočka 90° 140/100	ks	2	285	570
7.4	Trouba 140	bm	11	176	1 936
7.5	Koncový kryt odbočky 140 upravený – s přípojem k odvodnění	ks	1	170	170
Celkem dodávka VZT zařízení č. 7 :				16 438 Kč	
8	<u>Větrání kuchyňských koutů č.m. 206; 306; 405</u>				

8.1	Sporáková digestoř se zpětnou klapkou a s osvětlením Qv = 150 m ³ /hod; P = 200 W; 230V	ks	3	2 687	8 061
8.2	Výfuková hlavice 140	ks	1	894	894
8.3	Výfuková hlavice 160	ks	1	1 073	1 073
8.4	Přípoj k digestoři – přechod na d 140	ks	3	579	1 736
8.5	Kondenzační jímka 140	ks	1	345	345
	Odvodnění je dodávkou ZTI	kpl	1	530	530
	Spiro potrubí a příslušenství			0	
8.6	OBJ odbočka 45° 160/140	ks	2	462	923
8.7	OS oblouk 45° 140	ks	2	267	535
8.8	OS oblouk 30° 140	ks	2	227	455
8.9	OS oblouk 60° 140	ks	2	295	590
8.10	OS oblouk 90° 140	ks	2	310	620
8.11	Trouba 140	bm	8	176	1 411
8.12	Trouba 160	bm	11	194	2 137
8.13	Koncový kryt odbočky 160 upravený – s přípojem k odvodnění	ks	1	248	248
Celkem dodávka VZT zařízení č. 8 :				19 559 Kč	
9	<u>Větrání wc a koupelny č.m. 406; 407</u>				
9.1	Malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kulíčkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; Qv = 80 m ³ /hod; Dp = 200 Pa; P = 72 W; 230 V; IP44	ks	2	6 196	12 392
9.2	Výfuková hlavice 125	ks	1	864	864
9.3	Koncový kryt odbočky 125 upravený – s přípojem k odvodnění	ks	1	195	195
	Odvodnění je dodávkou ZTI	kpl	1	500	500
	Spiro potrubí a příslušenství				
9.4	Dvojitá odbočka 45° 125/100/100	ks	1	578	578
9.5	OS oblouk 90° 100	ks	2	249	498
9.6	Trouba 125	bm	3	160	480
Celkem dodávka VZT zařízení č. 9 :				15 507 Kč	
10	<u>Větrání pokojů č.m. 401; 402; 403; 405</u>				
10.1	Decentrální větrací systém se zpětným získáváním tepla 91%; Qv = 29 m ³ /hod. Větrací set : hranatý plastový vnitřní kryt s prachovým filtrem, reverzní ventilátor P=3 W; keramický výměník ZZT s účinností 91 %; stavení průchodka d230 mm, dl. 650 mm; nerezový venkovní kryt (RAL dle výběru investora); akustická vložka pro snížení venkovního hluku	ks	4	16 536	66 144
10.2	Digitální programovatelný regulátor vč. senzoru vlhkosti a teploty; P= 25 W; 18 V AC / 24 V DC; 1,5 A	ks	1	9 921	9 921
10.3	Mřížky stěnové 400x200/12,5	ks	10	696	6 960
Celkem dodávka VZT zařízení č. 10 :				83 025 Kč	
11	<u>Klimatizace pokojů č.m. 401; 402; 403; 405</u>				
11.1	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná Qch = 2 kW; Qt = 2,5 kW; P = 30 W; 230 V; včetně dálkového ovládání	ks	3	11 024	33 072
11.2	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná Qch = 5,1 kW; Qt = 6,3 kW; P = 30 W; 230 V; včetně dálkového ovládání	ks	1	19 292	19 292
11.3	Venkovní klimatizač. jednotka MULTI SPLIT – DC inverter TC; připojení 4 vnitřních jednotek; Qch = 2,7 – 10 kW; Qt = 2,8 – 11 kW; P = 4,7 kW; připojení kabelem 3 x 4 mm ² ; Jistič 32 A	ks	1	62 010	62 010
Celkem dodávka klimatizačního zařízení č. 11 :				114 374 Kč	
11.4	Propojení vnitřních jednotek s jednotkou venkovní izolovaným dvoutrubkovým Cu potrubím s chladivem a elektrickým kabelem	bm	75	1 007	75 525
11.5	Konzola pod venkovní jednotku- nosnost 80 kg	ks	1	1 749	1 749
	Odvodnění je dodávkou ZTI	kpl	1	530	530
Montáž zařízení č.11 včetně kompletace a dopravy :				77 804 Kč	
12	<u>Izolace</u>				

12.1	Tepelná izolace - samolepicí rohož s ALS polepem tl. 30 mm (všechna VZT potrubí procházející nevytápěným prostorem)	m ²	18	413	7 441
12.2	Izolace, rohož pro obalení potrubí prostupující stěnou, ochrana potrubí proti poškození, tlumení hluku a vibrací tl. 20 mm	m ²	40	248	9 936
Celkem dodávka izolace :					17 377 Kč
13	<u>Pomocný materiál</u>				
13.1	Spojovací a těsnicí materiál	kpl	1	31 800	31 800
13.2	Závěsy, úchyty zařízení	kpl	1	37 100	37 100
13.3	Požární ucpávky	kpl	1	47 996	47 996
Celkem dodávka pomocný materiál :					116 896 Kč
14	<u>Zkoušky vzduchotechnických zařízení.</u>				
14.1	Při zkouškách se vzduchotechnická zařízení vyregulují na projektované parametry , ověří se funkce měření a regulace a ovládání zařízení. Provede se zaškolení obsluhy v používání, předají se návody na používání a údržbu zařízení.	kpl	1	5 300	5 300 Kč
	REKAPITULACE NÁKLADŮ :				
	VZDUCHOTECHNIKA				
1	Větrání komerčních prostorů a příslušenství komerce č.m. 102 až 105; 113; 114.				20 013 Kč
2	Větrání úklidové komory, sušárny č.m. 110				3 953 Kč
4	Větrání úklidové komory č.m. 111				1 019 Kč
5	Větrání technické místnosti, wc, koupelen a kuchyňky č.m. 108; 109; 210; 309; 310				37 835 Kč
6	Větrání koupelen č.m. 207; 307				16 060 Kč
7	Větrání místností WC č.m. 205; 305				16 438 Kč
8	Větrání kuchyňských koutů č.m. 206; 306; 405				19 559 Kč
9	Větrání wc a koupelny č.m. 406; 407				15 507 Kč
10	Větrání pokojů č.m. 401; 402; 403; 405				83 025 Kč
12	Izolace				17 377 Kč
13	Pomocný materiál				116 896 Kč
14	Zkoušky vzduchotechnických zařízení.				5 300 Kč
Celkové náklady na VZT včetně dopravy a montáže zařízení :					352 982 Kč
11	KLIMATIZACE POKOJŮ č.m. 401, 402, 403, 405				
	Dodávka klimatizačních jednotek				114 374 Kč
	Montáž klimatizačních jednotek vč. rozvodů chladiva, el. instalace, naplně, konzoly, kompletace, uvedení do provozu, dopravy, zkoušek a předání				77 804 Kč
Celkové náklady na klimatizační zařízení :					192 178 Kč
	NÁKLADY NA VZDUCHOTECHNIKU A KLIMATIZACI				
	Náklady na vzduchotechniku				352 982 Kč
	Náklady na klimatizaci				192 178 Kč
Celkové náklady na vzduchotechniku a klimatizaci bez DPH :					545 160 Kč

POZNÁMKY:

Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy na stavbu, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu. Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení. Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Příloha č.1 POŽADAVKY NA PROFESE

Elektroinstalace

El. instalace zajistí uzemnění 7 potrubí umístěných na střeších objektu. (Φ 100 – 200 mm).

Požadavky na jednotlivá vzduchotechnická zařízení:

VZT zařízení č.1 - Větrání komerčních prostorů a příslušenství komerce č.m.

Odvodní dvouotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí d160; $Q_v = 380$ m³/hod; $D_p = 170$ Pa; $P = 50$ W; 230 V; 0,22 A; je umístěn pod stropem místnosti 113. Označený je pozicí 1.1. Dobu chodu ventilátoru omezit časovým spínačem s nastavitelným rozsahem doběh 2-20 min. Spouštění chodu ventilátoru provést v místnostech 104 a 105.

50 W

VZT zařízení č.2 – Větrání úklidové komory, sušárny č.m. 110

Pro odsávání vzduchu je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; $Q_v = 80$ m³/hod; $D_p = 200$ Pa; $P = 72$ W; 230 V; IP44 Ventilátor označený pozicí 2.1. Spouštění ventilátoru instalovat ve větrané místnosti, vypínač na stěně.

72 W

VZT zařízení č.5 – Větrání technické místnosti, wc, koupelen a kuchyňky č.m.

Technická místnost č. 108 - Pod stropem je osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou, filtrem na straně sání a nastavitelným doběhem 1-30 min; $Q_v = 150$ m³/hod; $D_p = 90$ Pa; $P = 53$ W; 230 V; IP44. Ventilátor je označený pozicí 5.4. Spouštění ventilátoru pomocí prostorového termostatu instalovaného v technické místnosti.

53 W

WC a koupelna č.m. 109; 210; 309. V každé místnosti je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; $Q_v = 80$ m³/hod; $D_p = 200$ Pa; $P = 72$ W; 230 V; IP44 Ventilátory jsou označené pozicí 5.11. Spouštění ventilátorů instalovat ve větraných místnostech.

216 W

Sporák v místnosti č. 310. Nad sporákem bude umístěná digestoř s ventilátorem a osvětlením označená pozicí 5.12; $P = 200$ W; 230 V.

200 W

VZT zařízení č.6 – Větrání koupelen č.m. 207; 307

V každé koupelně je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; $Q_v = 80$ m³/hod; $D_p = 200$ Pa; $P = 72$ W; 230 V; IP44. Ventilátory jsou označené pozicí 6.1. Spouštění ventilátorů instalovat ve větraných místnostech.

144 W

VZT zařízení č.7 – Větrání místností WC č.m. 205; 305

V každé místnosti WC je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; $Q_v = 80 \text{ m}^3/\text{hod}$; $D_p = 200 \text{ Pa}$; $P = 72 \text{ W}$; 230 V; IP44 Ventilátory jsou označeny pozicí 7.1. Spouštění ventilátorů instalovat ve větraných místnostech.

144 W

VZT zařízení č.8 – Větrání kuchyňských koutů č.m. 206; 306; 405

Nad každým sporákem bude umístěná digestoř s ventilátorem a osvětlením označená pozicí 8.1 – 3 ks; $P = 200 \text{ W}$; 230 V.

600 W

VZT zařízení č.9 – Větrání wc a koupelen č.m. 406; 407

Na WC a v koupelně je pod stropem osazený malý radiální jedno-rychlostní ventilátor pro montáž na stěnu, napojení 100 mm; s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem 1-30 min; $Q_v = 80 \text{ m}^3/\text{hod}$; $D_p = 200 \text{ Pa}$; $P = 72 \text{ W}$; 230 V; IP44. Ventilátory jsou označeny pozicí 9.1. Spouštění ventilátorů instalovat ve větraných místnostech.

144 W

VZT zařízení č.10 – Řízené větrání pokojů č.m. 401; 402; 403; 405

4 ks větracích jednotek (ventilátorů) jsou označeny pozicí 10.1, jsou umístěny v každém pokoji. Programovatelný regulátor je označený pozicí 10.2, je umístěn na chodbě č.m. 404; $P = 25 \text{ W}$; 18 V AC / 24 V DC; 1,5 A

25 W

Vzt zařízení č.11 – Klimatizace pokojů č.m. 401; 402; 403; 405

Požadavek je na připojení venkovní klimatizační jednotky MULTI SPLIT - DC INVENTOR TČ kabelem $3 \times 4 \text{ mm}^2$ s jističem 32A; $P = 4,7 \text{ kW}$. Venkovní chladicí jednotka je označena pozicí 11.1 a je umístěná nad střechou místnosti č. 309. Propojení venkovní klimatizační jednotky s klimatizačními jednotkami vnitřními provede dodavatel klimatizačních jednotek.

4700 W

Celkový příkon el. energie instalovaný pro vzduchotechnická zařízení

1648 W

Celkový příkon el. energie instalovaný pro klimatizaci

4700 W

Celkem vzduchotechnika + klimatizace spolu

6348 W

Zdravotně technické instalace

Zdravotní instalace zajistí odvodnění všech stoupaček vzduchotechnického potrubí a 4 ks nástěnných klimatizačních jednotek umístěných v pokojích 4. np. Odvodnění provést přes sifony s vodním a mechanickým uzávěrem.

ROZPOČET - CELKOVÝ (VČ. KOMERČNÍHO PROSTORU)

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Rozvaděče (s prostorovou rezervou)</i>				
01.01	Rozvaděč RPREP, 1.st. ochr. proti přepětí, EI30	ks	1	29261	29 261,00 Kč
01.02	Rozvaděč ER, vč.montáže a zapojení, v.č. EL9, EI30	ks	1	39269	39 269,00 Kč
01.03	Rozvaděč RS, vč.montáže a zapojení, v.č. EL10, EI30	ks	1	20251	20 251,00 Kč
01.04	Rozvaděč RK1, vč.montáže a zapojení, v.č. EL11	ks	1	6193	6 193,00 Kč
01.05	Rozvaděč RK2, vč.montáže a zapojení, v.č. EL12	ks	1	4050	4 050,00 Kč
01.06	Rozvaděč RK3, vč.montáže a zapojení, v.č. EL13	ks	1	2517	2 517,00 Kč
01.07	Rozvaděč RB2, RB3, vč.montáže a zapojení, v.č. EL14	ks	2	4598	9 196,00 Kč
01.08	Rozvaděč RSTA, prázdný, 600x600x200mm, vč.montáže a zapojení,	ks	1	1314	1 314,00 Kč
01.09	Rozvaděč RB4, vč.montáže a zapojení, v.č. EL15	ks	1	9376	9 376,00 Kč
	<i>Svitidla vč.droji a rec. poplatků (popis v knize svítidel)</i>				
01.10	Svitidlo typ A	ks	4	256	1 024,00 Kč
01.11	Svitidlo typ B	ks	23	256	5 888,00 Kč
01.12	Svitidlo typ C	ks	0	384	0,00 Kč
01.13	Svitidlo typ D	ks	3	388	1 164,00 Kč
01.14	Svitidlo typ E	ks	4	565	2 260,00 Kč
01.15	Svitidlo typ F	ks	18	974	17 532,00 Kč
01.16	Svitidlo typ G	ks	0	420	0,00 Kč
01.17	Svitidlo typ H	ks	17	970	16 490,00 Kč
01.18	Svitidlo typ HI	ks	1	1656	1 656,00 Kč
01.19	Svitidlo typ I	ks	8	284	2 271,28 Kč
01.20	Svitidlo typ J	ks	15	492	7 382,55 Kč
01.21	Svitidlo typ K	ks	4	683	2 732,00 Kč
01.22	Svitidlo typ L	ks	0	786	0,00 Kč
01.23	Svitidlo typ M	ks	3	810	2 430,00 Kč
01.24	Svitidlo typ NI	ks	11	727	7 997,00 Kč
01.25	Svitidlo typ O	ks	8	255	2 040,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.26	Vodič Cu 1,5 ZŽ	m	985	13	12 812,50 Kč
01.27	Vodič Cu 4 ZŽ	m	160	22	3 552,00 Kč
01.28	Vodič Cu 6 ZŽ	m	50	26	1 290,00 Kč
01.29	Vodič Cu 16 ZŽ	m	170	49	8 330,00 Kč
01.30	Vodič Cu 25 ZŽ	m	50	71	3 560,00 Kč
01.31	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	120	21	2 556,00 Kč
01.32	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	390	23	9 009,00 Kč
01.33	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1640	23	37 884,00 Kč
01.34	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	380	30	11 476,00 Kč
01.35	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1470	34	49 686,00 Kč
01.36	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	145	39	5 655,00 Kč

01.37	Kabel CYKY 3Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20	61	1 210,00 Kč
01.38	Kabel CYKY 4Bx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	210	98	20 559,00 Kč
01.39	Kabel CYKY 4Bx50 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	15	456	6 840,00 Kč
01.40	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10	55	551,00 Kč
01.41	Kabel CMFM 2Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20	33	660,00 Kč
01.42	Kabel CMFM 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20	56	1 120,00 Kč
01.43	Kabel SYKFY 2x2x0,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	290	12	3 596,00 Kč
01.44	Kabel SYKFY 3x2x0,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	170	16	2 720,00 Kč
01.45	Kabel koaxiální vnitřní Belden vč. uložení a zapojení, ukončení	m	155	20	3 162,00 Kč
01.46	Kabel SYKFY 10x2x0,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	266	34	8 990,80 Kč
<i>Nosný materiál</i>					
01.47	Trubka plast tuhá pr.16 vč. příchytka a uložení	m	110	27	2 937,00 Kč
01.48	Lišta vkládací 40/20 vč. montáže na povrch	m	50	69	3 470,00 Kč
01.49	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	190	115	21 812,00 Kč
01.50	Trubky ohebné PVC to 16 vč. uložení	m	790	25	19 750,00 Kč
01.51	Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení	m	210	27	5 607,00 Kč
01.52	Trubky ohebné PVC to 36 vč. uložení	m	85	37	3 102,50 Kč
01.53	Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení	m	75	215	16 087,50 Kč
01.54	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	m	5	252	1 260,00 Kč
01.55	Stropní kabelová příchytka	ks	80	27	2 136,00 Kč
01.56	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	226	28	6 418,40 Kč
01.57	Krabicová rozvodka pr. 68 vč. svorek, uložení a zapojení	ks	105	92	9 618,00 Kč
01.58	Krabicová rozvodka pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	190	28	5 396,00 Kč
01.59	Krabicová rozvodka 155x155mm, uložení a zapojení	ks	16	155	2 476,80 Kč
<i>Zásuvky, spínače - ABB Tango</i>					
01.60	Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RAMEČEK	ks	20	140	2 794,00 Kč
01.61	Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RAMEČEK	ks	8	175	1 400,00 Kč
01.62	Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RAMEČEK	ks	11	150	1 644,50 Kč
01.63	Spínač řaz.7 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RAMEČEK	ks	3	199	597,00 Kč
01.64	Spínač řaz.6+6 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RAMEČEK	ks	6	244	1 464,00 Kč
01.65	Spínač ř. 1/0 se sign. doutn. 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RAMEČEK	ks	9	177	1 593,00 Kč
01.66	Spínač ř. 1/0 se sign. doutn. 10A 250V bílý IP20 + KRYT S POPIS POLE +RAN	ks	1	189	188,60 Kč
01.67	Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP44 pod omítku	ks	6	170	1 020,00 Kč
01.68	Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP44 pod omítku	ks	1	188	188,00 Kč
01.69	Spínač řaz.7 10A 250V bílý IP44 pod omítku	ks	1	216	216,00 Kč
01.70	Spínač ř. 1/0 se sign. doutn. 10A 250V bílý IP44 + KRYT S POPIS POLE +RAN	ks	1	189	189,00 Kč
01.71	Pohybové čidlo 10A 250V 180st. PROF1 pod omítku, vč. zapojení a montáže	ks	3	324	972,00 Kč
01.72	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	62	162	10 044,00 Kč
01.73	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	56	179	10 024,00 Kč
01.74	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	12	203	2 436,00 Kč
01.75	ZASUVKA 400V 16A(32) IP67 zapuštěná	ks	1	627	627,00 Kč
01.76	Spínač vačkový 32A 1f v krytu min. IP44	ks	1	684	684,00 Kč
01.77	Spínač vačkový 16A 3f v krytu min. IP44	ks	1	520	520,00 Kč
01.78	SPORAKOVA PŘÍPOJKA 16A IP20 zapuštěná	ks	3	372	1 116,00 Kč

01.79	Zvonné tlačítko IP44	ks	5	191	955,00 Kč
01.80	Systém domovního telefonu pro 5 účastníků, lačátkové tablo s hlas. modulem, vrátník, dom. tel.	kpl	1	6863	6 863,00 Kč
01.81	Zdroj 230V, 15VA pro systémy DT s rozliš. vyzváněním, 6 DIN modulů	ks	1	1420	1 420,00 Kč
01.82	Zánek 9V	ks	1	932	932,00 Kč
01.83	Telefonní zásuvka IP20	ks	6	314	1 884,00 Kč
01.84	STA zásuvka SAT+TV+R	ks	6	250	1 500,00 Kč
01.85	Propojení podle požadavků UT, VZT	kpl	1	2536	2 536,00 Kč
01.86	AUTONOMNÍ HLASIC KOURE	ks	24	338	8 112,00 Kč
01.87	Termostat IP44 230V pro VZT	ks	1	6797	6 797,00 Kč
01.88	Doběhové relé pod tlačítko pro VZT	ks	1	271	271,00 Kč
01.89	Zemnicí svorka vč. Cu pásku	ks	18	55	991,80 Kč
01.90	Stítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	234	4	1 041,30 Kč
01.91	Protipožární ucpávky	kpl	1	4639	4 639,00 Kč
01.92	Pomocný instalační materiál	kpl	1	9339	9 339,00 Kč
01.93	Průrazy zdí	ks	192	97	18 624,00 Kč
01.94	Výkop 50/80cm kompl.	m	8	113	904,00 Kč
01.95	Uvedení do provozu jako celek	ks	1	3503	3 503,00 Kč
01.96	Zařizovací servis dle investora jako celek	ks	1	2517	2 517,00 Kč
01.97	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1	4926	4 926,00 Kč
01.98	Termofotografie rozvaděčů a kabelových tras	ks	0	9304	0,00 Kč
01.99	Plán skutečného provedení	ks	1	6568	6 568,00 Kč
01.100	PPV, niky pro rozvaděče, drážky	kpl	1	13793	13 793,00 Kč
01.101	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	25	196	4 900,00 Kč
01.102	Demontáž stáv. rozvodů	hod	15	196	2 940,00 Kč
01.103	Napojení na stáv. rozvody	hod	8	240	1 920,00 Kč
01.104	Výhledání napojných míst NN	hod	8	240	1 920,00 Kč
01.105	Výstražné tabulky jako celek	ks	1	240	240,00 Kč
<i>Bleskosvod a uzemnění</i>					
01.106	Zemnicí pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění	m	20	49	980,00 Kč
01.107	Zemnicí drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění	m	130	35	4 550,00 Kč
01.108	Zemnicí drát FeZn průměr 10 vč. upevnění	m	9	50	450,00 Kč
01.109	Podpěry vedení - podle krytiny střechy	ks	25	21	525,00 Kč
01.110	Podpěry vedení na okapové svody	ks	36	83	2 988,00 Kč
01.111	Svorky hromosvodné SK-křížová	ks	12	74	888,00 Kč
01.112	Svorky hromosvodné SS-spojovací	ks	24	63	1 512,00 Kč
01.113	Svorky hromosvodné SO-okapová	ks	4	69	276,00 Kč
01.114	Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části	ks	7	66	462,00 Kč
01.115	Svorky hromosvodné SZ	ks	3	81	243,00 Kč
01.116	Svorky hromosvodné ST	ks	2	83	166,00 Kč
01.117	Svorky hromosvodné Su - univerzální	ks	22	69	1 518,00 Kč
01.118	Svorky hromosvodné SR3	ks	2	74	148,00 Kč
01.119	Ukončení svodu - izolační vodič proti vysokému napětí (100kV) 3m	ks	3	5481	16 443,00 Kč
01.120	Zemnicí tyč 2m vč. svorek	ks	2	931	1 862,00 Kč

01.121	Oddálený jímáč pro VZT	ks	4	486	1 944,00 Kč
01.122	Distanční izolační tyč 1,0m vč. uchycení	ks	5	295	1 475,00 Kč
01.123	Jímací tyč 3,0m vč. ukotvení	ks	1	546	546,00 Kč
01.124	Zalévací hmota	kg	1	1092	1 092,00 Kč
01.125	Sváření pásu	ks	2	80	160,00 Kč
01.126	Revizní zpráva hromosvodů	ks	1	4374	4 374,47 Kč

Celkem

677 440,00 Kč

Poznámka:

Součástí cenové nabídky není malování a cena za plombování elektroměrů firmou E.ON.

Vypracoval: Ing. Luboš Novák

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Projekce2012	JKSO	
Název objektu	Bytový dům Křenová 63, Brno - Trnitá - plyn	EČO	
		Místo	Křenová 63, Brno - Trnitá
		IČ	DIČ
Objednatel	Sdružení Práh Tuřanská 199/12, Brno, Brněnské Ivan		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		01.11.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevně podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		12 750,81	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 25 223,35			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	25 223,35	5 296,90
				Cena s DPH 30 520,25			
				E Přípočty a odpochy			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: **Projekce2012**

Objekt: **Bytový dům Křenová 63, Brno - Trnitá - plyn**

Objednatel: **Sdružení Práh Tuřanská 199/12, Brno, Brněnské Ivan**

Zhotovitel:

Místo: **Křenová 63, Brno - Trnitá**

Zpracoval:

Datum: **1.11.2013**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 0,100

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 384,00 0,096

133	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	34,000	282,49	9 604,63	0,091
123	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	348,96	348,96	0,000
134	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	551,32	551,32	0,001
112	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	1,000	468,67	468,67	0,003
99	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 s nástěnkou	kus	1,000	293,19	293,19	0,000
103	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	159,850	0,73	117,24	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 088,54 0,004

104	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	34,000	32,02	1 088,54	0,004
-----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

OST Ostatní 0,000

O01 Ostatní 12 750,81 0,000

105	0011	Stavební výpomoc (sekání drážek a prostupů)	h	14,000	177,48	2 484,72	0,000
91	0012	Nepředvídané práce	kpl		5 000,00	0,00	0,000
124	0013	Revize a tlaková zkouška	kpl	1,000	7 736,91	7 736,91	0,000
135	0014	Demontáže plynu	kpl	1,000	2 529,18	2 529,18	0,000

Celkem 25 223,35 0,100

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Projekce2012	JKSO	
Název objektu	Bytový dům Křenová 63, Brno - Trnitá - UT	EČO	
		Místo	Křenová 63, Brno - Trnitá
		IČ	DIČ
Objednatel	Sdružení Práh Tuřanská 199/12, Brno, Brněnské Ivan		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	31.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 531 172,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	531 172,00	111 546,12
				Cena s DPH 642 718,11			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Projekce2012

Objekt: Bytový dům Křenová 63, Brno - Trnitá - UT

Objednatel: Sdružení Práh Tuřanská 199/12, Brno, Brněnské Ivan

Zhotovitel:

Místo: Křenová 63, Brno - Trnitá

Zpracoval:

Datum: 31.10.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,387

713 Izolace tepelné ÚT

23 437,20

0,040

713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	400,000	42,75	17 100,00	0,040
71301	Izolace návleková tl. 13mm/ 15	m	242,000	10,69	2 587,75	0,000
71302	Izolace návleková tl. 13mm/18	m	43,000	11,46	492,65	0,000
71350	Izolace návleková tl. 20mm/22	m	65,000	22,91	1 489,41	0,000
71354	Izolace návleková tl. 20mm/ 28	m	50,000	29,02	1 451,22	0,000
998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	235,028	1,35	316,16	0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny

108 789,11

0,000

0010	Topná zkouška	kpl	1,000	8 982,06	8 982,06	0,000
73124101	Uvedení plyn.kotle do provozu	kpl	1,000	5 529,00	5 529,00	0,000
731242142	Montáž kondenzačního kotle ocelového nástěnného do 50 kW	soubor	1,000	3 406,32	3 406,32	0,000
19 7310001	PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 4,0-28kW, S OHŘEVEM TV V EXT. ZÁSOBNÍKU	kus	1,000	47 325,91	47 325,91	0,000
7313200	Montáž regulátoru	kus	1,000	2 932,08	2 932,08	0,000
7311001	EKVITERMNÍ REGULÁTOR PLYNOVÉHO KOTLE	kus	1,000	2 153,46	2 153,46	0,000
20 731100156	NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 318l, PŘÍKON 28,0kW	kus	1,000	23 274,24	23 274,24	0,000
22 73110015788	Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	kus	1,000	645,24	645,24	0,000
60 73110015789	Revizní koleno 90° DN 80/125 mm	kus	1,000	3 187,44	3 187,44	0,000
62 73110015791	Koaxiální trubky DN 80/125mm dl. 1,0m	kus	1,000	1 496,82	1 496,82	0,000
61 73110015792	Koleno patní 90° DN 80 mm	kus	1,000	1 061,68	1 061,68	0,000
63 73110015793	Trubky DN 80mm dl. 2,0m	kus	6,000	487,30	487,30	0,000
88 73110015794	Trubky DN 80mm dl. 1,0m	kus	1,000	287,19	287,19	0,000
89 73110015795	Průchodka střechou – rovník(na komín)	kus	1,000	1 283,18	1 283,18	0,000
90 73110015796	Vertikální komínová koncovka	kus	1,000	2 091,28	2 091,28	0,000
731320856	Montáž zásobníkového ohřivače TV	kus	1,000	2 153,92	2 153,92	0,000
731320857	Montáž odkouření	kus	1,000	2 489,99	2 489,99	0,000
998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 488,460	1,99	1,99	0,000

732 Ústřední vytápění - strojovny

2 056,10

0,000

7320001	Montáž vypouštěcí sady	kus	1,000	261,22	261,22	0,000
7320003	Vypouštěcí sada	kus	1,000	427,73	427,73	0,000
7323200	Montáž čidla	kus	1,000	238,31	238,31	0,000
7320002	Sada s čidlem pro příp. zásobníku TUV	kus	1,000	198,59	198,59	0,000
91 732000223	Čidlo venkovní teploty	kus	1,000	543,83	543,83	0,000
92 7323200253	Montáž čidla venkovní teploty	kus	1,000	239,83	239,83	0,000
998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	63,160	2,32	146,60	0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí

175 623,60

0,335

733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	242,000	335,16	81 108,72	0,162
733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	43,000	403,22	17 338,37	0,040

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	65,000	463,07	30 099,42	0,059
	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	50,000	711,86	35 593,08	0,075
	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	400,000	19,86	7 943,52	0,000
	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1 537,470	2,30	3 540,49	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury

54 820,04 0,012

	73451	Ventil termostatický rad. pf. 1,2"	kus	4,000	481,19	1 924,78	0,000
	734690	Šroubení rad. pf. G 1/2	kus	4,000	242,89	971,55	0,000
	734691	Šroubení rad. H rohové G 1/2"	kus	35,000	544,53	19 058,61	0,000
	73453	Radiátorová term. hlavice s ochrannou proti odcizení	kus	39,000	444,53	17 336,73	0,000
	7340001	Montáž termostat. a ruční hlavice	kus	39,000	36,66	1 429,83	0,000
58	7340002	Montáž EN	soub	1,000	970,03	970,03	0,000
	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	43,000	91,66	3 941,21	0,001
	73404	EN 25l + servisní armatura	kus	1,000	1 746,05	1 746,05	0,000
37	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C	kus	1,000	166,51	166,51	0,000
82	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	291,77	291,77	0,000
	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 3 barů	kus	1,000	278,02	278,02	0,001
	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	6,000	168,04	1 008,22	0,003
81	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	322,32	322,32	0,001
44	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	169,56	169,56	0,000
30	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	343,71	2 749,68	0,004
	734421130	Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa	kus	1,000	2 329,59	2 329,59	0,002
	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	692,840	0,18	125,58	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

121 742,36 0,000

	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	39,000	134,43	5 242,72	0,000
	73515902	Tlaková zkouška otopných těles	kus	39,000	215,39	8 400,27	0,000
86	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	17,000	365,10	6 206,64	0,000
	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	17,000	433,84	7 375,25	0,000
87	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	1,000	571,32	571,32	0,000
	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu	kus	4,000	369,68	1 478,72	0,000
1	7350001	Deskový radiátor spodní pravé připojení 11VK/6040-6	kus	10,000	1 501,63	15 016,31	0,000
2	7350002	Deskový radiátor spodní pravé připojení 11VK/6050-6	kus	3,000	1 591,76	4 775,28	0,000
3	7350003	Deskový radiátor spodní pravé připojení 11VK/6060-6	kus	3,000	1 686,47	5 059,41	0,000
4	7350004	Deskový radiátor spodní pravé připojení 11VK/6090-6	kus	1,000	1 956,86	1 956,86	0,000
5	7350005	Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6070-6	kus	2,000	2 242,52	4 485,03	0,000
45	73500051	Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6080-6	kus	1,000	2 402,91	2 402,91	0,000
67	735000511	Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6090-6	kus	2,000	2 552,62	5 105,24	0,000
46	73500052	Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6100-6	kus	1,000	2 621,36	2 621,36	0,000
53	735000521	Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6110-6	kus	1,000	2 745,10	2 745,10	0,000
48	73500054	Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/6070-6	kus	1,000	2 450,27	2 450,27	0,000
47	73500053	Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/6080-6	kus	4,000	2 580,12	10 320,47	0,000
49	73500055	Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/6120-6	kus	1,000	3 220,18	3 220,18	0,000
94	735000551	Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/6140-6	kus	2,000	4 274,22	8 548,45	0,000
84	73500056	Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/9120-6	kus	2,000	4 213,12	8 426,24	0,000
85	73500057	Deskový radiátor spodní pravé připojení 33VK/3180-6	kus	1,000	2 442,63	2 442,63	0,000
7	7352001	Koupelnový radiátor trubkový KRM 1820.600	kus	4,000	2 442,63	9 770,53	0,000
	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	39,000	21,39	834,07	0,000
	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1 807,411	1,27	2 287,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

OST Ostatní **0,000**

O01 Ostatní **44 703,59 0,000**

	0011	Stavební výpomoc (sekání drážek a prostupů)	h	131,000	204,00	26 724,00	0,000
	0012	Nepředvídané práce	kpl	0,000	2 010,00	0,00	0,000
79	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	5 360,00	5 360,00	0,000
93	0014	Demontáže UT	kpl	1,000	12 619,59	12 619,59	0,000

Celkem **531 172,00 0,387**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Projekce2012

JKSO

Název objektu

Bytový dům Křenová 63, Brno - Trnitá - ZTI

EČO

Místo

Křenová 63, Brno - Trnitá

IČ

DIČ

Objednatel

Sdružení Práh Tufanská 199/12, Brno, Brněnské Ivan

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

01.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

767 547,27

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0		
základní	21,0	767 547,27	161 184,93

Cena s DPH

928 732,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: **Projekce2012**

Objekt: **Bytový dům Křenová 63, Brno - Trnitá - ZTI**

Objednatel: Sdružení Práh Tuřanská 199/12, Brno, Brněnské Ivan

Zhotovitel:

Místo: Křenová 63, Brno - Trnitá

Zpracoval:

Datum: 1.11.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9,025

1 Zemní práce

187 771,14

9,025

110	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	80,000	1 444,80	115 584,00	0,000
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	80,000	72,90	5 832,00	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	299,70	7 492,50	0,000
4	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	25,000	326,59	8 164,80	0,000
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,000	29,64	741,00	0,000
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	25,000	84,72	2 118,00	0,000
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	55,000	199,37	10 965,24	0,000
8	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	45,000	272,64	12 268,80	0,000
9	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,000	4 082,40	16 329,60	9,025
10	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,025	916,92	8 275,20	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

2,630

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

200 658,00

0,862

11	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	22,000	112,91	2 484,11	0,000
12	72586009	Sifon umyvadl.40 podom.	kus	15,000	595,67	8 935,11	0,000
13	72586016	Sifon sprch. DN 40/50 samočist.	kus	7,000	514,35	3 600,45	0,000
14	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	36,000	296,46	10 672,56	0,045
15	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	22,000	337,77	7 430,94	0,039
16	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	20,000	431,73	8 634,60	0,055
17	721173404	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG	m	12,000	665,82	7 989,84	0,053
111	721173405	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250	m	2,000	889,54	1 779,08	0,014
21	721173723	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	65,000	322,38	20 954,70	0,034
112	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	5,000	397,87	1 989,36	0,004
23	721174005	Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100	m	80,000	454,41	36 352,80	0,618
27	72119400	Montáž vpustí, dešťových svodů a odvodňovacích žlabů	kus	7,000	138,89	972,22	0,000
28	72113	Podlahová vpust'	kus	1,000	1 542,89	1 542,89	0,000
30	7211347	Odvodňovací žlab DN100	m	5,000	8 980,00	44 900,00	0,000
31	7211348	Dešťový svod DN100/DN125	m	4,000	2 418,34	9 673,34	0,000
32	72119401	Montáž větrací a přívzdušňovací hlavice	kus	8,000	138,89	1 111,10	0,000
33	72150	Větrací hlavice odpadní DN50/100	kus	3,000	644,44	1 933,31	0,000
113	721501	Přívzdušňovací hlavice DN50/100	kus	3,000	905,90	2 717,71	0,000
34	72150456	Kanalizační revizní šachta průměr 400	kus	2,000	6 417,47	12 834,94	0,000
122	721504561	ZPĚTNÁ KLAPKA DN200 PROTI VZDUTÉ VODY	kus	1,000	1 824,00	1 824,00	0,000
37	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,000	82,30	1 234,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
38	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	90,88	1 363,14	0,000
39	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	134,94	1 214,46	0,000
40	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	240,000	23,00	5 520,96	0,000
41	7256865	Montáž revizní šachty	soub	2,000	915,30	1 830,60	0,000
42	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 697,860	0,68	1 161,34	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

183 607,77

1,676

115	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	25,000	471,10	11 777,40	0,113
119	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soub or	2,000	10 899,36	21 798,72	0,058
118	722262222	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	2,000	2 252,29	4 504,57	0,007
44	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	110,000	242,35	26 658,72	0,383
45	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	129,000	297,43	38 368,73	0,735
46	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	63,000	355,43	22 391,96	0,231
114	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	18,000	435,29	7 835,18	0,045
48	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	110,000	38,88	4 276,80	0,006
49	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	210,000	45,36	9 525,60	0,015
50	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	79,86	159,72	0,000
51	7220003	Vypouštěcí kohout 1/2"	kus	2,000	115,50	231,00	0,000
52	7220006	Tlakoměr	kus	1,000	1 733,40	1 733,40	0,000
53	722231073	Ventil závitový zpětný R 60 G 3/4	kus	1,000	338,64	338,64	0,000
116	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	435,24	435,24	0,000
56	722231252	Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G 3/4" k bojleru	kus	1,000	804,06	804,06	0,000
120	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4" červený voda	kus	4,000	383,45	1 533,82	0,001
117	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	566,03	1 132,06	0,001
95	722232063	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	921,78	921,78	0,001
60	722234264	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 3/4"	kus	1,000	329,88	329,88	0,000
62	7220002	Čerpadlo cirkulační DN20/30 N	kus	1,000	10 359,25	10 359,25	0,000
64	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	383,000	19,28	7 383,47	0,069
65	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	383,000	17,65	6 760,72	0,004
66	732331513	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat B PN 0,3 o obsahu 16 litrů	soub or	1,000	2 434,70	2 434,70	0,006
67	732331921	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	747,31	747,31	0,001
68	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2 065,672	0,56	1 165,04	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

170 667,21

0,091

101	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	7,000	891,00	6 237,00	0,000
102	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko samba bílá	soub	7,000	413,37	2 893,59	0,000
69	7250004	Montáž krytu a sloupu	kus	15,000	283,50	4 252,50	0,000
70	7251010	Sloup k umyvadlu, bílý	kus	15,000	515,97	7 739,55	0,000
103	725113123	Montáž klozetových mís	kus	7,000	1 036,80	7 257,60	0,009
104	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	7,000	1 943,03	13 601,20	0,000
74	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soub or	15,000	550,80	8 262,00	0,038
75	7251012	Umyvadlo ker. 45cm, bílé	soub	12,000	625,32	7 503,84	0,000
98	72510121	Umyvátko ker. , bílé	soub	3,000	704,70	2 114,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
105	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000	1 393,20	1 393,20	0,001
106	7250007	Plastová vana 170x75cm + podpora	soub.	1,000	7 423,81	7 423,81	0,000
107	72510132	Sifon vanový automať.	soub.	1,000	525,56	525,56	0,000
76	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	3,000	1 101,60	3 304,80	0,002
77	7250008	Sprchová vanička	soub.	3,000	4 050,00	12 150,00	0,000
78	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	3,000	2 349,00	7 047,00	0,001
79	7250009	Sprchový kout	soub.	3,000	10 310,28	30 930,83	0,000
80	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	5 716,82	11 433,64	0,034
81	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	42,000	40,50	1 701,00	0,004
82	7251001	Ventil rohový 1/2" + připojovací thadičky	kus	42,000	116,80	4 905,68	0,000
83	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	15,000	178,20	2 673,00	0,001
84	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	15,000	772,42	11 586,24	0,000
85	725831411	Montáž baterie výlevkové	soubor	2,000	314,28	628,56	0,000
86	7251003	Baterie výlevková páková	kus	2,000	1 042,63	2 085,26	0,000
87	725841411	Montáž baterie vanové a sprchové nástěnné	kus	4,000	410,40	1 641,60	0,001
88	7251004	Baterie vanová nást. páková	kus	4,000	1 570,29	6 281,16	0,000
100	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	4,000	861,52	3 446,08	0,000
99	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	4,000	304,56	1 218,24	0,001
89	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2 757,580	0,16	430,18	0,000

OST Ostatní 0,000

O01 Ostatní 24 843,16 0,000

90	0011	Stavební výpomoc (sekání drážek a prostupů)	h	40,000	204,00	8 160,00	0,000
91	0012	Nepředvídané práce	kpl	0,000	4 860,00	0,00	0,000
108	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	6 040,00	6 040,00	0,000
109	0014	Demontáže ZTI	kpl	1,000	10 290,00	10 290,00	0,000
121	0015	Plastová dvířka	kpl	2,000	176,58	353,16	0,000

Celkem 767 547,27 11,655