


Bytový rozvaděč RB pro byt 1, 7

3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
L1, L2, L3



Přívod z rozvaděče RE
WL0 - CYKY-J 4x10

Připojeno k HOP v RE
CYA 10

Vyvedení doplňujícího pospojování v koupelnách
CYA 4

Pozn.:
Rozvaděč bude proveden jako zapuštěný, velikost min. 36 modulů plná dvířka.
Velikost hlavního jističe v RE 3x20A/B
Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Všechny prvky v rozvaděči budou mít vypínací schopnost Icn = 10 kA.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKAIT: 1006608		
VYPRACOVAL:	ING. ADRIÁN MIKLOŠ		
NÁZEV STAVBY:	SUCHOHRDLY U MIROSLAVI - SOCIÁLNÍ BYTY		
MÍSTO STAVBY :	SUCHOHRDLY U MIROSLAVI P.Č. 48/1	DATUM :	09 / 2019
STAVEBNÍK :	OBEC SUCHOHRDLY U MIROSLAVI		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO :	
ČÁST DOKUMENTACE :	D.1.4.4 ELEKTROTECHNIKA		
NÁZEV VÝKRESU :	Bytový rozvaděč RB pro byt 1, 7	Číslo :	PARÉ :
		D.1.4.4 - 08	