

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1284_05_103_003	MODERNIZACE USTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONÁŘKA
O:	SO13 - VENKOVNÍ ROZVODY	
R:	Slaboproudá elektrotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	01	Parkovací systém			0,00	0,00			
		<i>Areálové rozvody</i>							
	1 Pol_01	Tabule VOLNO/OBSAŽENO, 660 x 185 x 45mm, konzole	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	2 Pol_02	Zobrazovač počet volných míst, výška znaku 134mm, viditelnost 48m, konzole	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Sloupek pro tabule-není v dodávce projektu							
	3 Pol_03	modul pro generování N.O./N.C. signálu pro tabuli VOLNO/OBSAŽENO	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	4 Pol_04	převodník RS485/LAN pro IED533A	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	5 Pol_05	PoE napájecí modul	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	6 Pol_06	WiFi bridge pojitko, PoE, 16dB, 5GHz, včetně konfigurace, konzola	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	7 Pol_07	Krabiice rozbočovací plastová s víkem 240x190x90 IP56	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	8 Pol_08	UTP 4 pár, cat6, PE	m	10,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	9 Pol_09	Konektory	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	10 Pol_10	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		výkony pro dokončení							
	11 Pol_11	revize zařízení	hod	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	12 Pol_12	výtřesová dokumentace	hod	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	13 Pol_13	zaškolení obsluhy	hod	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	14 Pol_14	parkovací systém - konfigurace terminálu, pokladny, serveru	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	02	Zemní práce				0,00			
		<i>Areálové rozvody</i>							
	15 Pol_15	kabelová rýha 35x80 budoucí chodník	m	142,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	16 Pol_16	Trubka HDPE 40/33	m	478,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	17 Pol_17	Spojka na HDPE40mm	ks	20,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	18 Pol_18	Rozvaděč MIS 1, vč. vybavení, vč.bleskojistik	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	19 Pol_19	Utěsnění průchodu do budovy	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	20 Pol_20	Geodetické zaměření trasy	m	142,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		Telekomunikační přípojka není dodávkou projektu							
		Kabeláž pro areálové rozvody umístěna v rozpočtech systémů							
	21 Pol_21	Zabezpečení pracoviště	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	22 Pol_22	Plošina včetně dopravy	den	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	23 Pol_23	Spolupráce s poskytovatelem při zapojování a zkouškách	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	24 Pol_24	Demontáž stávajícího nadzemního vedení	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						0,00			