



## TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 1/ příprav. a bourací práce – rozebrání betonové vymývané dlažby (vč. obrubníků) v řešeném prostoru
  - rozebrání betonové dlažby (vč. obrubníků) části chodníku zasahujícího na pozemek stavby v S-SZ části pozemku a části chodníku, kde je navržen vjezd do objektu (jižní roh pozemku)
  - odstranění stávajícího oplocení z pletiva na ocelových/betonových sloupcích na SV hranici pozemku
  - odstranění betonové zídky výšky 1,2 m v severním rohu pozemku
  - odstranění veškerých okrasných dřevin v řešeném prostoru
- 2/ zemní práce
  - budou provedeny převážně odkopy za účelem vytvoření nivelety pro konstrukční skladbu zpevněných ploch a pro vegetační plochy
- 3/ zpevněné plochy
  - pojízdné komunikační plochy z betonové zatravnovací dlažby tl. 80 mm do štěrkového lože, ohraničení stavebními konstrukcemi a betonovými chodníkovými obrubníky, spádování do dešťové vpusti
  - komunikační plocha (vjezd) v ploše chodníku z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm do štěrkového lože
  - pojízdné plochy pro parkování vozidel ze zhuštěného mlatu na štěrkové lože, ohraničení stavebními konstrukcemi a betonovými chodníkovými obrubníky, spádování do dešťové vpusti
  - sjezd z přilehlé komunikace bude na vozovku napojen betonovým nájezdovým obrubníkem osazeným 20 mm nad úroveň vozovky, napojení na stávající chodníkové obrubníky bude provedeno betonovým obrubníkem přechodovým
  - jednotlivé skladby – viz výkresová část
  - konkrétní druh použitého materiálu a odstíny jednotlivých povrchů budou upřesněny architektem projektu v rámci provádění stavby
  - po obvodu objektu v návaznosti na vegetační úpravy bude proveden okapový chodník z kačírku fr. 16/32 v šířce cca 300 mm, oddělený od přilehlého terénu skrytým plastovým obrubníkem
- 4/ terénní úpravy
  - terénní úpravy budou provedeny tak, aby zůstaly zachovány stávající výškové poměry, zejména kvůli návaznosti na sousední pozemky a na stávající přilehlý chodník
- 5/ vegetační úpravy
  - dovoz a rozprostření ornice v plochách plánovaných vegetačních úprav
  - okolo objektu bude provedena výsadba odolných nízkých keřových porostů
  - osetí bude provedeno travní směsí doplněné výsadbou nízkých dřevin
  - konkrétní druhy rostlin budou navrženy zahradním architektem v rámci provádění stavby

Brno, 16.02.2015

vypracoval:

František Hloušek  
Bořivoj Srba