



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK KE SMLouvĚ

v rámci veřejné zakázky zadávaná dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v.z.p.p.
na stavební práce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách
v.z.p.p.

„Vícepráce - Zateplení MŠ Domanín - dokončení stavby II "

DODATEK KE SMLouvĚ

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: OBEC DOMANÍN

se sídlem: Domanín 9, 696 83 Domanín

IČ: 00284866

Č. účtu: 94-5217671/0710

E-mail: domaninho@seznam.cz

Jednající: Josef Ratajský, starosta

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel RaMu - Plus s.r.o.

se sídlem: Hlinická 1781, 69642 Vracov

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 44680

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Josef Mundl

IČ: 269 18 951

DIČ: CZ 269 18 951

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 220670567/0300

E-mail: mundl@ramu.cz

jednající: Josef Mundl

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět a rozsah smlouvy

1. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek ke Smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací.
2. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a výkazu výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí:

CENA BEZ DPH:	128.107,- Kč
DPH CENY:	26.902,47 Kč
CENA VČETNĚ DPH:	155.009,47Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.

2. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě musely být připojeny:

a. „Domanín_Vícepráce_Položkový rozpočet.xlsx“

V Domaníně dne 24.07.2014


V Domaníně dne 24.07.2014

Za zhotovitele:

Za objednatele:


.....
Josef Mundl
RaMu-Plus s.r.o.

 -1-
Hlinická 1781, 696 42 Vracov
IČ: 2691 8951, DIČ: CZ2691 8951
Tel.: 800 55 22 22, www.ramu.cz


.....
Josef Ratajský, starosta
OBEC DOMANÍN

 OBEC DOMANÍN
696 83 DOMANÍN 9
Tel.: 518 383 201
IČO: 264866 -1-
www.domanin.eu

Stavební rozpočet

Název stavby:		Děba výstavby: 0		Objednatel: OÚ Domanín									
Druh stavby:		Snížení energetické náročnosti objektu MŠ v Domaníně (dokončení)		Projektant: Ing. Nejezchleba František									
Lokalita:		Domanín, parc. č. 428		Zhotovitel: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ									
JKSO:		80131		Zpracoval: Josef Mundi									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
Stavební práce													
Úprava povrchů vnější													
01	01	62	KZS tl.120 mm šedý (fasáda - ETICS)	m ²	31,50	810	11 929,95	13 585,05	25 515,00	0,01	0,41	RTS I / 2011	
2	01	622421308RU6	KZS 30mm -plocha podparapet	m ²	30,30	350	0,00	10 605,00	10 605,00	1,01	30,69	RTS I / 2012	
3	01	622319124RU1	KZS tl. 120 mm nenasákový (sokl - ETICS)	m ²	6,80	980	4 900,04	1 763,96	6 664,00	0,02	0,13	RTS I / 2011	
4	01	622319124RU2	KZS tl. 30 mm nenasákový (sokl - ETICS) ostění	m ²	5,40	770	0,00	4 158,00	4 158,00	1,02	5,50	RTS I / 2012	
5	01	622311954RT3	KZS (ostění - ETICS)	m ²	47,40	750	21 791,62	13 758,38	35 550,00	0,02	1,05	RTS I / 2011	
6	01	978015391R00	KZS - římsa jídelna 30mm	m ²	15,00	680	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
7	01	764421270R00	Oplechování přes novovou folii -velké nopy	bn	66,00	265	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00	0,01	RTS I / 2013	
8	02	67352231	nadezdění atik jídelny	m ³	3,30	3650	0,00	12 045,00	12 045,00	1,00	3,30	RTS I / 2014	
9	01	28324576 A	úprava gejgrů, jejich napojení , napojovací materiály	ks	6,00	980	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
Stav. práce													
Celkem: 128 107,00													

Poznámka:

Databáze cen a stavebních materiálů vytvořila RTS, a.s.

Výkaz výměr

Dokončení zateplení (cenová soustava RTS a.s.)				Objednatel:	OÚ Domanín		
Druh stavby:				Projektant:	Ing. Nejezchleba František		
Lokalita:				Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ		
Zpracoval:				Zpracováno dne:	17.6.2014		
Název stavby:	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	01	713110030RAD	Tl stropu spodem tl. 12 cm (min. vata) vč.povrchové úpravy - část - B	m2		150,87	tloušťka 12 cm
2	01	713110020RAD	Tl stropu spodem (tl.10 cm) PSD EPS 70 F grafit vč. povrchové úpravy - část - A	m2		166,83	tloušťka 10 cm
3	01	713100020RAD	Tl volně položené tl. 20 cm (XPS 100 S) - pl.střecha-F-04	m2		316,80	RTS I / 2011
4	01	998711101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t		24,80	RTS I / 2011
5	01	771575034RA0	Betonová dlažba 30/30/4 cm - pl. střecha	m2		316,80	RTS I / 2011
6	01	67352326	Fólie speciál parozábrana (podstřeší-F-04)	m2		262,70	RTS I / 2013
7	01	241-04VD	Pokládka folie	m2		525,40	
8	01	713100010RAD	Izolace tepelné volně položené - 18 cm min. vata	m2		262,70	tloušťka 18 cm
9	01	622421326R00	TI-atiky tl. 10 cm (TZ) - pl.střecha	m2		19,50	RTS I / 2013
10	01	622421408RU5	KZS tl. 120 mm min. vata (fasáda - ETICS)	m2		20,00	se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2
11	01	622421308RU5	KZS tl.120 mm šedý (fasáda - ETICS)	m2		516,50	se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2
12	01	622319124RU1	KZS tl. 120 mm nenasákový (sokl - ETICS)	m2			s omítkou mozaikovou weber.pas marmolit 6,0 kg/m2
13	01	622311954RT3	KZS tl. 30 mm šedý (ostění - ETICS)	m2		85,60	s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2
14	01	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2		140,00	RTS I / 2013
15	01	978059211R00	Odsekání soklů stěn	m2		20,00	RTS I / 2013
16	01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t		10,60	RTS I / 2013
17	01	67352230	Fólie difúzní otevřená (pl. střecha-F-04)	m2		262,70	RTS I / 2013
18	01	67352230	Fólie difúzní otevřená (pl. střecha-F-04)	m2		316,80	RTS I / 2013
19	02	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 1000 m3	m3		3,00	RTS I / 2011
20	02	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3		3,00	RTS I / 2011
21	02	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti budovy	m3		3,00	RTS I / 2011
22	02	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		3,00	RTS I / 2011
23	02	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3		13,00	RTS I / 2011
24	02	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet	m3		13,00	RTS I / 2011
25	02	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3		13,00	RTS I / 2011
26	02	175103111R00	Obsyp objektu-výsevky,písek	m3		13,00	RTS I / 2011
27	02	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2		230,00	RTS I / 2011
28	02	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m		100,00	včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25
29	02	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	28-20	8,00	RTS I / 2013
30	02	00572400	Směs travní parková	kg		8,00	RTS I / 2013
31	02	212755115R00	Trativody z drenážních trubek DN 13 cm bez lože	m	110-10	100,00	RTS I / 2013
32	02	211561111R00	Výpiň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen.	m3		10,00	RTS I / 2011

33	02	58333663	Kamenivo těžené hr frakce 16-32 kačirek	1		6 400,00	RTS I / 2013
34	02	31171743.A	Síťka plastová d 20x 20	kus		6,00	RTS I / 2013
35	02	59244033.A	Mřížka ochranná větrací univerzální	m		6,00	RTS I / 2013
36	02	45197111R00	Položení vrstvy z geotextil . uchycení spony, hrěby	m2	100-10	90,00	RTS I / 2013
37	02	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	110-10	100,00	RTS I / 2013
38	02	583309990001	Písek kopaný	m3		6,40	RTS I / 2013
39	02	69310658	Geotextilie pestrá 180g/m2 š. 200 cm	m	60-10	50,00	RTS I / 2013
40	02	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15)	m3		4,00	RTS I / 2011
41	02	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3		32,00	RTS I / 2011
42	02	28324276.A	Fólie nopová , nopy 8 mm	m2		12,00	RTS I / 2013
43	02	28324276.A	Fólie nopová , nopy 8 mm	m2		22,00	RTS I / 2013
44	02	311419811R00	Izolace nopová fólie - malé nopy	m2		12,00	RTS I / 2011
45	02	311419811R00	Izolace nopová fólie - velké nopy	m2		22,00	RTS I / 2011
46	02	764421270R00	Oplechování žims z Pz plechu, rš 500 mm	m		56,00	RTS I / 2013
47	02	7640001VD	Demontáž kci klempířských	hod		12,00	
48	02	7640001VD	Montáž kci klempířských vř. úpravy	hod		52,00	
49	02	764234460R00	Lemování zdi Ti Zn, ploché stř.,	m		42,00	RTS I / 2013
50	02	764929503R00	Odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D140 mm	m		42,00	RTS I / 2013
51	02	941941052R00	Montáž lešení leh.rád.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2		850,00	RTS I / 2013
52	02	941941852R00	Demontáž lešení leh.rád.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2		850,00	RTS I / 2013
53	02	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k.pól.21až 41	m2		850,00	RTS I / 2013
54	02	460880046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m		14,00	RTS I / 2011
55	02	97901111R00	Vodorovná doprava suti a výbour. hmot	t		8,40	RTS I / 2013
56	02	97908111R00	Odvoz suti výbour. hmot na skládku do 5 km	t		8,40	RTS I / 2013
57	02	979990102R00	Poplatek za skládku suti - stavební suř	t		8,40	RTS I / 2013

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dokončení zateplení (cenová soustava RTS a.s.)	Objednatel:	OÚ Domanín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu MŠ v Domaníně (dokončení)	Projektant:	Ing. Nejezchleba František	IČ/DIČ:	130 50 192/311-521213110
Lokalita:	Domanín, parc. č. 428	Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:	80131	Zpracoval:	Ing. Nejezchleba	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem		

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	
Základ 21%	-179 263,50	DPH 21%	-37 645,30
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	-216 908,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
 Databáze cen a stavebních materiálů vytvořila RTS, a.s.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dokončení zateplení (cenová soustava RTS a.s.)	Doba výstavby:	Objednatel:	OÚ Domanín
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu MŠ v Domaníně (dokončení)	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Nejezchleba František
Lokalita:	Domanín, parc. č. 428	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
JKSO:	80131	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
01	002NS		Yepelná izolace střechy				-89 754,65	-40 133,35		-129 888,00	-0,39
5	01	771575034RA0	Betonová dlažba 30/30/4 cm - pl. střecha	m2	-316,80	410	-89 754,65	-40 133,35		-129 888,00	0,03
02	784		Konstrukce klempířské				-19 143,45	-30 232,55		-49 375,50	-0,41
46	02	764421270R00	Oplechování fims z Pz plechu, rs 500 mm	m	-56,00	405	-6 922,17	-15 757,83		-22 680,00	0,00
48	02	7640001VD	Montáž kcl klempířských vě. úpravy	hod	-52,00	200	-3 890,88	-6 500,12		-10 400,00	0,00
49	02	764234460R00	Lemování zdi Ti Zn, ploché stř.	m	-42,00	388	-8 321,40	-7 974,60		-16 296,00	0,01
							Celkem:			-179 263,50	

Poznámka
Databáze cen a stavebních materiálů vytvořila RTS, a.s

Výkaz výměr

Název stavby:	Dokončení zateplení (cenová soustava RTS a.s.)			Objednatel:	OÚ Domanín		
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu MŠ v Domaníně (dokončení)			Projektant:	Ing. Nejezchleba František		
Lokalita:	Domanín, parc. č. 428			Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ		
Zpracoval:	Ing. Nejezchleba			Zpracováno dne:			
Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
5	01	771575034RA0	Betonová dlažba 30/30/4 cm - pl. střecha	m2		316,80	RTS I / 2011
46	02	764421270R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm	m		56,00	RTS I / 2013
48	02	7640001VD	Montáž kcí klempířských vč. úpravy	hod		52,00	
49	02	764234460R00	Lemování zdi Ti Zn, ploché stf.,	m		42,00	RTS I / 2013

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dokončení zateplení (cenová soustava RTS a.s.)	Objednatel:	OÚ Domanín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu MŠ v Domaníně (dokončení)	Projektant:	Ing. Nejezchleba František	IČ/DIČ:	130 50 192/311-521213110
Lokalita:	Domanín, parc. č. 428	Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:	80131	Zpracoval:	Ing. Nejezchleba	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem		

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	
Základ 21%		DPH 21%	
179 263,50		37 645,3	
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	
		216 908,80	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Databáze cen a stavebních materiálů vytvořila RTS, a.s.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dokončení zateplení (cenová soustava RTS a.s.)	Doba výstavby:	Objednatel:	OÚ Domanín
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu MŠ v Domaníně (dokončení)	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Nejezchleba František
Lokalita:	Domanín, parc. č. 428	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VYBĚROVÉ ŘÍZENÍ
JKSO:	80131	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
01	001NS		Zateplení stropu (LPP)						165 886,40			
5	01	771675034RA0	Fatrafol 810 II, 1,5mm	m2	316,80	523	114 491,91	51 194,49	165 686,40	0,03	0,39	RTS I / 2011
02	784		Konstrukce klempířské				8 200,50	7 376,60	15 577,10			0,11
48	02	7640001VD	Montáž kol klempířských vě. úpravy	hod	27,00	200	2 024,94	3 375,06	5 400,00	0,00	0,00	
49	02	764234460R00	Lemování zdl Ti Zn, ploché stř.	m	21,08	388	4 175,56	4 001,54	8 177,10	0,01	0,11	RTS I / 2013
Celkem:									179 283,50			

Poznámka

Výkaz výměr

Název stavby:	Dokončení zateplení (cenová soustava RTS a.s.)			Objednatel:	OÚ Domanín		
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu MŠ v Domaníně (dokončení)			Projektant:	Ing. Nejezchleba František		
Lokalita:	Domanín, parc. č. 428			Zhotovitel:	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ		
Zpracoval:	Ing. Nejezchleba			Zpracováno dne:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
5	01	771575034RA0	Fatrafol B10 tl. 1,5mm	m2		316,80	RTS 1 / 2011
46	02	764421270R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm	m		56,00	RTS 1 / 2013
48	02	7640001VD	Montáž ke klampířských vč. úpravy	hod		52,00	
49	02	764234460R00	Lemování zdi Ti Zn, ploché stř.	m		42,00	RTS 1 / 2013