





DETAIL "B"  
DETAIL OKAPU  
ŘEZ



- S-01 – SKLADBA STŘECHY (shora dolů):
- 1,5mm Hydroizolační PVC fólie + geotextilie | nové vrstvy
  - 170mm Tepelná izolace EPS 100
  - 25mm Asfaltové pásy (cca 5 vrstev)
  - 50mm Střešní dílec POLSID 50 (pěnový polystyren+IPA 500SH)
  - 80mm Betonová mazanina
  - 50–120mm Škváropískový násyp ve spádu 2°
  - cca 250mm Železobetonová k-ce stropu s cement. potěrem
  - 15mm Vnitřní vápenocementová omítka

Profily z poplastovaného plechu



Hlavní projektant:	Kontroloval, zodp. projektant:	Vypracoval:	 AAA STUDIO, s.r.o. architektonická kancelář Starčkova 8a, 602 00 Brno IČ: 253 40 603 tel. 541 217 906
Ing. arch. Přemysl Mazal	Ing. arch. Lenka Mazalová	Ing. arch. Eliška Macečková	
			
Kraj, obec: Jihomoravský, Brno	Parc.č., kat. území: 427, Dolní Heršpice		
Investor: IVEP, a.s., Vídeňská 137/117A, 619 00 Brno			
Název akce: Modernizace budov v areálu IVEP, a.s., Vídeňská 137/117A, Brno fasády administrativní budovy a přiléhajících hal, zateplení střech			
Obsah:			Datum: 12/2015
DETAIL "B" - OKAP			Stupeň: DVZ
			Číslo zakázky:
			Archivní číslo:
			Měřítko: 1:5
			Číslo výkresu: 1.19