



POHLED ZÁPADNÍ 1:200



ZÁPADNÍ ŠTÍT
zkušebny vysokonapěťových přístrojů



160mm EPS

140mm EPS

140mm XPS

140mm XPS
BEZ OMÍTKY

ozn.	barva	popis	výměra	výměra celkem
(A1) (A2) (A3)	BILÁ SEDOZELENÁ TMAVĚ MODRÁ	FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT EPS TL. 160mm, OMÍTKA SILIKON-SILIKÁTOVÁ, HLAZENÁ STRUKTURA, ZRNO 1,5 včetně rohových, okenních a ukončovacích profilů a dalšího příslušenství	západní štít (hlav. vstup) 16,325+ 3,077=19,402 západní štít (sev. křídlo) 81,178 západní fasáda (levá č.) 95,419+5,169=100,588 západní fasáda (vstup) 34,236+3,604=37,840 západní fasáda (pravá č.) 84,095+6,289=90,384 západní štít zkušebny 50,281	379,673
(B1) (B2) (B3)	SVĚTLE ZELENÁ TMAVĚ MODRÁ BILÁ	FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT EPS TL. 140mm, OMÍTKA SILIKON-SILIKÁTOVÁ, HLAZENÁ STRUKTURA, ZRNO 1,5 včetně rohových, okenních a ukončovacích profilů a dalšího příslušenství	západní štít (sev. křídlo) 10,981 západní fasáda (levá č.) 36,059+10,939=46,998 západní fasáda (pravá č.) 28,043+28,328+5,848 +5,970=68,189	126,168
(D)	SEDÁ	SOKLOVÝ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT XPS TL. 140mm, OMÍTKA MOZAIKOVÁ	západní štít (sev. křídlo) + zkušebna 18,493 západní fasáda (levá č.) 46,259 západní fasáda (vstup) 6,333 západní fasáda (pravá č.) 53,771	124,856
(Dx)		SOKLOVÝ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT XPS TL. 140mm, BEZ OMÍTKY, JEN ST. ĚRKA S TKANINOU	západní štít (sev. křídlo) 3,806 západní fasáda (levá č.) 2,239+6,621=8,860 západní fasáda (pravá č.) 9,350	22,016

- VÝMĚRY BYLY ZMĚŘENY V PLOCHÁCH V PROSTŘEDÍ AutoCAD S PŘESNOSTÍ 0,001m2 NA PODKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ FASÁD A NÁVRHU
- VŠECHNY VÝMĚRY JSOU V JEDNOTKÁCH m2

Hlavní projektant: Ing. arch. Přemysl Mazal	Kontroloval, zodp. projektant: Ing. arch. Lenka Mazalová	Vypracoval: Ing. arch. Přemysl Mazal	Ing. arch. Lenka Mazalová autorizovaný architekt Státníková 359/8a, 602 00 Brno IČ: 621 71 950	
Kraj, obec: Jihomoravský, Brno		Parc.č., kat. území: 427, Dolní Heršpice		
Investor: IVEP, a.s., Vídeňská 137/117A, 619 00 Brno			Datum: 12/2015	
Název akce: Modernizace budov v areálu IVEP, a.s., Vídeňská 137/117A, Brno fasády administrativní budovy a přiléhajících hal, zateplení střeš			Stupeň: DVZ	
Obsah: POHLEDY ZÁPADNÍ - plochy zateplení			Číslo zakázky:	
			Archivní číslo:	
			Měřítko: 1:200	Číslo výkresu: 1.13

