POZNÁMKA

- STROPNÍ KONSTRUKCE 2. NP BUDE ZESÍLENA UHLÍKOVÝMI LAMELAMI DLE PROJEKTU STATIKY
  - SO01 ČÁST D1.2. PŘI SPODNÍM I HORNÍM POVRCHU ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY (V PODLAZE 3. NP). TYTO LAMELY NESMÍ BÝT PORUŠENY DALŠÍM POSTUPEM PRACÍ NA STAVBĚ – PROSTUPY PRO TRUBNÍ ROZVODY DO 2. NP.
- TYTO UHLÍKOVÉ LAMELY V PODLAZE 3. NP BUDOU CHRÁNĚNY NAŠLAPNÝMI VRSTVAMI PODLAHOVÉ KONSTRUKCE. PROSTUPY PRO POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY PO APLIKACI UHLÍKOVÝCH LAMEL A PŘED PROVEDENÍM NAŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAHY TAK, ABY SE ZAMEZILO JEJICH POŠKOZENÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	VNĚJŠÍ VLIVY	PLOCHA m²	PODLAHA	ODK.	OPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
A301	SCHODIŠTĚ		19,00	POVL. KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ		VOO, VOS, ZC	TS
A302	CHODBA		38,10	POVL. KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ		VOO, VOO, MO, PK1	PL
A303	CHODBA		31,84	POVL. KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ		VOO, VOO, MO, PK1	PL
A304	VÝTAH OSOBNÍ		2,89			VOO	
A305	CHODBA		8,47	POVL. KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ		VOO, VOO, MO, PK1	PL
A306a	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI		4,10	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOO,MO,PK1,KO	KS
A306b	WC – MUŽI		8,49	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOO,VOO,MO,PK1,KO	KS
A307a	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY		9,11	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOO,MO,PK1,KO	KS
A307b	WC ŽENY		4,56	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOO,MO,PK1,KO	KS
A308	ÚKLIDOVÁ KOMORA		1,63	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOO,MO,PK1,KO	
A309	CHODBA		31,66	POVL. KRYTINA ZÁTĚŽOVÁ		VOO, MO, PK1	PL
A310	LÉKAŘ		30,57	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A311	SESTRA		24,71	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A312	ČEKÁRNA		23,79	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2	PL
A313	LÉKAŘ		21,19	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A314	SESTRA		20,60	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A315	LÉKAŘ		21,22	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A316	SESTRA		18,36	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A317	SESTRA		18,29	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A318	LÉKAŘ		18,25	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A319	LÉKAŘ		18,42	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A320	SESTRA		18,23	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A321	ČEKÁRNA		27,66	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2	PL
A322	SESTRA		18,29	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A323	LÉKAŘ		15,00	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A324	LÉKAŘ		14,94	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A325	SESTRA		18,28	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A326	SESTRA		18,36	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A327	LÉKAŘ		21,22	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A328	SESTRA		19,98	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A329	LÉKAŘ		20,60	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A330	ČEKÁRNA		25,05	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2	PL
A331	SESTRA		24,67	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A332	LÉKAŘ		23,72	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2, KO	PL
A333	SCHODIŠTĚ – VENKOVNÍ		15,78	LITÁ STĚRKA			
A334	TECHNICKÁ MÍSTNOST		2,84	POVLAKOVÁ KRYTINA		VOO, MO	PL
A335	ŠATNA PRO PERSONÁL		6,20	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2	PL
A336	ŠATNA PRO PERSONÁL		6,43	POVLAKOVÁ KRYTINA AS		VOO, MO, PK2	PL
A337	WC IMOBILNÍ		3,71	KERAM. DLAŽBA		VOO,MO,PK1,KO	

ZNAČENÍ POTRUBÍ

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ POD STROPEM – ODPADNÍ POTRUBÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ POD PODLAHOU – SVODY
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD STROPEM – ODPADNÍ POTRUBÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD STROPEM – SVODY
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PŘIPOJOVACÍ
- ODVOD KONDENZÁTU

POZNÁMKA :

- VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z TRUB PE SVAŘOVANÝCH ELEKTROSPOJKOU PŘÍP. NA TUPO
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z ODPADNÍCH TRUB ODHLUČNĚNÝCH V HRDLECH JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z ODPADNÍCH TRUBEK V SYSTÉMU HT
- NOVÉ SVODY DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDO PROVEDENO Z ODPADNÍCH TRUBEK V SYSTÉMU KG
- NA STOUPAČKY V NEJNIŽŠÍCH PODZEMNÍCH PODLAŽÍCH BUDOU UMÍSTĚNY ČISTÍCÍ TVAROVKY
- V MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ BUDOU OSAZENY PLASTOVÉ SPOJOVACÍ A REVIZNÍ ŠACHTY S PACHOTĚSNÝM POKLOPEM PRO ZADLÁŽDĚNÍ
- URČENÉ STOUPAČKY KANALIZACE BUDOU ODVĚTRÁNY NAD STŘECHU OBJEKTU
- V MÍSTECH PROSTUPŮ POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ BÝT OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY – VIZ PBŘ STAVBY
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VEDENÁ UVNITŘ OBJEKTU BUDE OPATŘENA KONTAKTNÍ IZOLACÍ PROTI ROSENÍ
- LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- JAKOST VEŠKERÉHO POUŽITÉHO MATERIÁLU, ZAŘ. PŘEDMĚTŮ, TRUBEK, TVAROVEK, TĚSNĚNÍ MUSÍ BÝT DODÁNA V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ A DOLOŽENA TECHNICKÝM LISTEM
- PŘI REALIZACI NUTNO KOORDINOVAT PRÁCE A ULOŽENÍ ROZVODŮ KANALIZACE, VODY, ÚT, VZT, ELEKTRO

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				



Objednatel: **O B E K S E R V I S a.s.**
Panelová 289/6
190 15 Praha 9 - Satalice

Koordinace stavby a profesí	JTSK, Bpv
Koordinace stavby a technologie	SO01 1.NP ±0,00=229,16 m n.m.
Statik	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. arch. Jiří Soukal	Ing. Eduard Šober	Ing. Ivana Chovancová	Ing. Eduard Šober

Ing. Eduard ŠOBER
PROJEKCE - TZB
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž
tel: 571891161, mob: 603178038

Oprávněná osoba kooperanta: | číslo zakázky: 09/2019/034

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. arch. Jiří Soukal			

s-projekt plus, a.s.
projektová a inženýrská činnost
Tř. T.Bati 508, 762 73 Zlín
tel: +420 577 594 111, fax: +420 577 212 055
www.s-projekt.cz atelier@s-projekt.cz

stavba: **"OKO" Zlín - Tř. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682**

objekt: SO 01 Objekt A - č.p. 508

profese: D1.4e - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

obsah: **PŮDORYS 3.NP - KANALIZACE**

HIP	Ing.arch. J. Soukal
číslo zakázky	19-4180-217
stupeň dokumentace	DPS
datum 1.vydání	03/2020
měřítko	1:50
formát	12 A4
datum revize:	
výtisk číslo:	

název dig.souboru: SO01_D14e_16_np03_ka_0.dwg | číslo výkresu: SO01 | D1.4e | 16 | číslo revize: 0