

REVIZE 1

Zodp. projektant:	ING. ARCH. B. HÁLA	Vypracoval:	ING. PETR ŘEZNÍČEK	ING. PETR ŘEZNÍČEK PROJEKCE STAVEB & CAD CONSULTING Hudcova 533/78c, 621 00 Brno IČO: 675 50 045, tel: 603 279 533 www.aec-projekt.eu, reznicek@aec-projekt.eu	
				Formát:	A4
Investor: SW Technics s.r.o., Dalimilova 1788/63, 612 00 Brno				Měřítko:	
Akce : REKONSTRUKCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 1016, UL. WOLKEROVA, KUŘIM p.č. 1418/2, 1419/2, K.Ú. KUŘIM				Datum:	9.9.2016
				Čís.arch.:	03-2015
Obsah : VÝKAZ VÝMĚR				Č.výkr.:	Stupeň projektu:
				ST-18	DPS

Poznámka:

Projekt pro provedení stavby (DPS) a rozpočet resp. výkaz výměr jsou neoddělitelné části. GD upozorňuje, že Výkresová a textová část DPS je v případě nejasností nadřazena rozpočtu a výkazu výměr.

Dodavatel / uchazeč o dodavatele je povinen při oceňování i provádění prací dle této DPS toto vzít na vědomí a v případě nejasností nebo rozporů, které mohou mít vliv na kvalitu či cenu díla, neprodleně kontaktovat GD pro upřesnění !

V Brně dne 5.9.2016

Vypracoval: ing. Petr Řezníček

Slepý rozpočet stavby

Datum: 9.9.2016

Stavba : 160227

Wolkerova 1016 Kuřim

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Rekonstrukce-stavební úpravy	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	00 VRN a ostatní náklady	0	0	0	0	
01	SO01 Stavební část	0	0	0	0	
01	SO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
712	Živičné krytiny		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace		0	0	0	0	0
723	Vnitřní plynovod		0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0

764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové		0	0	0	0	0
781	Obklady keramické		0	0	0	0	0
783	Nátěry		0	0	0	0	0
784	Malby		0	0	0	0	0
8	Trubní vedení		0	0	0	0	0
90	Oplocení		0	0	0	0	0
901	Pomocné výpočty neoceňovat		0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	00 VRN a ostatní náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Rekonstrukce-stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
160227	Wolkerova 1016 Kuřim	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	0 Kč
DPH			21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet : 00
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	VRN a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: 00
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	VRN a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95-01	Zařízení staveniště	soubor	1,00		
2	95-02	Provoz investora	soubor	1,00		
3	95-03	Kompletační činnost	soubor	1,00		
4	95-04	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00		
5	95-05	Dočasný zábor pozemku	soubor	1,00		
6	95-06	Provedení sond do konstrukcí	soubor	1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce-stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
160227	Wolkerova 1016 Kuřim		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet : SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
901 Pomocné výpočty neoceňovat	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ 50%ručně a 50% strojně: 3,25*1,5*(30+14,7+30)/2	m3	182,08		
				182,08		
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 50%ručně a 50% strojně: 3,25*1,5*(30+14,7+30)/2	m3	182,08		
				182,08		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 50%ručně a 50% strojně: 3,25*1,5*(30+14,7+30)/2	m3	182,08		
				182,08		
4	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m 3,25*(30+14,7+30)	m2	242,78		
				242,78		
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 3,25*(30+14,7+30)	m2	242,78		
				242,78		
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	182,08		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m předpoklad: po zásypu štěrkopísku:2,2*1,2*4*2 rezerva:30	m3	51,12		
				21,12		
				30,00		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 51,12*15	m3	766,80		
				766,80		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	51,12		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 50%ručně a 50% strojně: 3,25*1,5*(30+14,7+30)/2	m3	182,08		
				182,08		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 50%ručně a 50% strojně: 3,25*1,5*(30+14,7+30)/2	m3	182,08		
				182,08		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	51,12		
13	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km u vjezdu do garáží -opěrné stěny: 2,2*1,2*4*2	m3	21,12		
				21,12		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 P07a: 12,66+2,94	m2	15,60		
				15,60		
15	212750010RAC	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 13 cm (30+15,2+30)	m	75,20		
				75,20		
16	229940010RA0	Trubkové mikropiloty D 80, včetně injektáže	m	5,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 dozdívky : 1pp: 0,3*(1,5*2,65) 0,375*(0,9*1,2+1,15*2,65+0,9*2,65+0,9*2,05+0,65*2,55) 1np vstup: 0,15*2,65*0,65*2	m3	5,46		
				1,19		
				3,76		
				0,52		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	311231733R00	Zdivo z cihel brouš. 38 B P10, tl. 38 cm 1pp: 0,375*(1,2*0,9*2+0,9*0,9) 1np: 3,3*5,4*8 -2*1,73*16 3,3*1,6 -0,9*1,2	m2	92,51 1,11 142,56 -55,36 5,28 -1,08		
19	317168111R00	Překlád plochý 115x71x1000 mm 1pp: 2 1np: 5	kus	7,00 2,00 5,00		
20	317168112R00	Překlád plochý 115x71x1250 mm 1pp: 12+4 1np: 2*6	kus	28,00 16,00 12,00		
21	317168113R00	Překlád plochý 115x71x1500 mm 1pp: 1	kus	1,00 1,00		
22	317168114R00	Překlád plochý 115x71x1750 mm 1pp: 1 1np: 6+1	kus	8,00 1,00 7,00		
23	317168117R00	Překlád plochý 115x71x2500 mm 1np: 16*2	kus	32,00 32,00		
24	317168121R00	Překlád plochý 145x71x1000 mm 1np: 3	kus	3,00 3,00		
25	317168122R00	Překlád plochý 145x71x1250 mm 1np: 7	kus	7,00 7,00		
26	317168127R00	Překlád plochý 145x71x2500 mm 1np: 16	kus	16,00 16,00		
27	317168131R00	Překlád vysoký 70x235x1250 mm 1pp: 3	kus	3,00 3,00		
28	317168140R00	Překlád vysoký 70x235x3500 mm 1pp: 3	kus	3,00 3,00		
29	317234410RT2	Výzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 1pp: 1,6*0,375*0,2*7 7,53*0,375*0,3 5,65*0,375*0,24	m3	2,20 0,84 0,85 0,51		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 1pp: 0,0143*1,6*2*7	t	0,32 0,32		
31	342247532R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 11,5 1pp: 1,5*2,65*2 (2,4*2,65-0,8*1,97)*2 2,1*2,95-0,8*1,97 1,65*2,05-0,8*1,97 1,5*3-0,8*1,97 2,15*2,2-0,9*1,97 3,25*2,65-0,8*1,97 3*(3+5,4+3,985+1,415+1,375+1,24+0,6+5,4+1,7) 3*(2,23+3,95+1,465+5,7) -0,6*1,97*2 -0,7*1,97*3 -0,8*1,97*3 -0,9*1,97 předstěna: 3*(5,4+1,35*2) -0,9*0,9*4 1np: 4*(1,5+0,93+0,25)-1,5*2,5 4*(5,4*5+1,16+3,935+0,39+1,252+0,3+1,5*2+1,185+3,8+2,675+2,015+2,865+0,5+0,115*2) 3,3*(4,08+0,265*2+5,4+0,525*2+0,42+1,725+2,75+5,4) 1,3*2,7 0,9*1,2*2 -0,6*1,97*5 -0,8*1,97*6 -1,5*2,5	m2	422,52 7,95 9,57 4,62 1,81 2,92 2,96 7,04 72,35 40,04 -2,36 -4,14 -4,73 -1,77 24,30 -3,24 6,97 201,23 70,47 3,51 2,16 -5,91 -9,46 -3,75		
32	342247542R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm 3*(2,64+2,54)	m2	15,54 15,54		
33	342255024R00	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm 1pp: 3*3,9	m2	11,70 11,70		
34	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm 1np přízdívka instalační: 1,1*(1,51+1,185*2+1,375)	m2	5,78 5,78		
35	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. systémové 1pp: 3*15 2,65*10 2,2*2 2,05*2 1np: 4*16 3,3*13	m	186,90 45,00 26,50 4,40 4,10 64,00 42,90		
36	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	11,71		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1pp: 1,6*(0,2*2)*7 7,53*(0,3*2) 5,65*(0,24*2)		4,48 4,52 2,71		
37	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi 1pp: 1,6*(0,375+0,2*2)*7 7,53*(0,375+0,3*2) 5,65*(0,375+0,24*2) sloup: (0,3*2+0,2*2)*2,7	m2	23,55 8,68 7,34 4,83 2,70		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
38	4-01	Zabetonování původních prostupů stropu včetně kotvení výztuže do okolních panelů dle PD 0,4*0,3+0,3*0,15+0,4*0,7	m2	0,45 0,45		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5	Komunikace					
39	5-01	D+M Al rámečku pro ohraničení zámkové dlažby 2,925+6,45	m	9,38 9,38		
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm P07: 12,66	m2	12,66 12,66		
41	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní P07: 12,66*1,1	m2	13,93 13,93		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
42	61-01	D+M dodatečné izolace zdiva vodorovná krémová injektáž provedení kompletní dle PD 1pp: jednostranná: 0,375*(8,9+0,38+4,275+2,78+2,24) 0,25*(1,15+1,825)+0,375*1,15+0,1*(2,5+0,2)+0,125*(2,24+0,325+0,15) dvoustranná: 0,375*(30*2+14,7-0,37-2,78-1,1-5,15-0,75) 0,375*(3,475+2+1,04+1,24+4,325+1,44+1,05+1,12+4,61+0,915+11,25+0,25+0,75) 0,3*(5,4+0,375+0,25) 0,25*(1,2+1,675+3,9*2+3,85) 0,15*(3,9*2+6) 0,125*(3,925+2,4*3) u podesty schodiště: 0,375*(2,025+2,4) Mezisoučet	m2	56,06 6,97 1,78 24,21 12,55 1,81 3,63 2,07 1,39 1,66 56,06		
43	61-02	D+M dodatečné izolace zdiva svislá krémová injektáž kompletní provedení dle PD 1pp: 0,375*3*4	m2	4,50 4,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	61-04	D+M spárování sanační maltou po tlučení omítek včetně vyškrabání spár 1pp: 2,9*(2,145+1,63+5,4)	m2	26,61 26,61		
45	61-05	D+M hydrofobního nátěru transparentního kompletní provedení dle PD 1pp: 2,9*(2,145+1,63+5,4)	m2	26,61 26,61		
46	61-06	D+M svislé zolace stěn kompletní skladba dle PD (srovnání,penetrace,hydroizolační stěrka) 1pp: 2,9*(2,24+1,12+0,15*3+2,025+1,5+2,4+5,4+0,38*2) 1,97*0,475*2+0,37*1,97*4 napojení příček na stáv zdivo: 0,15*3*15 0,15*2,65*10 0,15*2,2*2 0,15*2,05*2 1np: 0,25*0,375*22 0,25*2,025	m2	65,45 46,10 4,79 6,75 3,98 0,66 0,62 2,06 0,51		
47	61-08	D+M omítky vnitřní sanační včetně vyrovnaní kompletní provedení dle PD 1pp: 2,9*(5,205+1*10+2,7+2,975+3,85+2,1+5,925+1,485+2,24+1,12*2+2,4+1+5,4) 2,9*(9,675+1*2+11,25+1,2*2+2,25+0,38+5,4+0,75*2+0,375+2,4+0,375*3+0,375) 2,9*(1,5+1,2*2+2,025) 2*(2,5*2+2,35*2+2,9*10+10,3*2+25,5*2+27,3*2+4,4*2+4,2*2) -1,2*2,05*2-0,9*1,97*8-1,7*2,65*2-2,4*2,65*2-1,5*2,65*2-2,4*2,65*2 -7,02*2,6*2-1,65*2,05*2-3,25*2,65*2-2,9*2,65*2 1np: 2*(1,12*2+2,4+1,05+2,93+2,025+0,85*2+2)	m2	523,99 137,81 113,48 17,18 364,20 -61,50 -75,86 28,69		
48	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi 1pp: 8,06+16+20,84+20,43+4,73+4,76+12,38+6,38+59,94+5,22+30,28+1,13+66,04+10,24 5,42+10,19+11,23+14,33+6+5,12+7,95+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39 4,91+3,63+25,24	m2	381,98 266,43 81,77 33,78		
49	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 1pp: -122: 2*(2,23*2+1,125*2) -0,7*1,97 -123a-125: 2*(1,465+1,285+4) -124: 2*(1,5*2+1,085*2) -0,6*1,97	m2	111,14 13,42 -1,38 13,50 10,34 -1,18		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-126a-127a-128: 2*(0,6*2+0,9+2,95+1,285+1,465)		15,60		
		-129: 2*(1,5*2+1,025*2)		10,10		
		-0,6*1,97		-1,18		
		1np: 117: 2*2,185		4,37		
		118: 2*(1,5*2+1,375*2)		11,50		
		-0,6*1,97		-1,18		
		119: 2*(1,5*2+1,118*2)		10,47		
		-0,6*1,97		-1,18		
		120: 2*2,185		4,37		
		121: 2*(1,5*2+1,118*2)		10,47		
		-0,6*1,97		-1,18		
		122: 2*(2,685+1,51+1,7+1,15+0,69)		15,47		
		-0,6*1,97		-1,18		
50	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1 293,31		
		1pp omítky nad sanační vrstvou: 0,9*(2,5*2+2,35*2+2,9*10+10,3*2+25,5*2+27,3*2+4,4*2+4,2*2)		163,89		
		-1,7*0,65*2-2,4*0,65*2-1,5*0,65*2-2,4*0,65*2		-10,40		
		-7,02*0,6*2-3,25*0,65*2-2,9*0,65*2		-16,42		
		omítka předstěny: 1pp: 3*(2,145+1,63+5,4)		27,53		
		omítka nového zdiva a příček: zazdívký: (1,2*0,9*2+0,9*0,9+1,5*2,65)		6,95		
		(0,9*1,2+1,15*2,65+0,9*2,65+0,9*2,05+0,65*2,55)*2		20,03		
		příčky nové: 2*(1,5*2,65*2)		15,90		
		2*((2,4*2,65-0,8*1,97)*2)		19,14		
		2*(2,1*2,95-0,8*1,97)		9,24		
		2*(1,65*2,05-0,8*1,97)		3,61		
		2*(1,5*3-0,8*1,97)		5,85		
		2*(2,15*2,2-0,9*1,97)		5,91		
		2*(3,25*2,65-0,8*1,97)		14,07		
		2*(3*(3+5,4+3,985+1,415+1,375+1,24+0,6+5,4+1,7))		144,69		
		2*(3*(2,23+3,95+1,465+5,7))		80,07		
		2*(-0,6*1,97*2)		-4,73		
		2*(-0,7*1,97*3)		-8,27		
		2*(-0,8*1,97*3)		-9,46		
		2*(-0,9*1,97)		-3,55		
		2*(3*(2,64+2,54))		31,08		
		Mezisoučet		495,13		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1np:				
		102:				
		3,2*(1,65*2)		10,56		
		103:				
		3,2*(5,525+5,775+1,475+0,75*2+0,15*2+1,05)		50,00		
		-2*1,73*2		-6,92		
		104:				
		3,2*(3,36+2,4)		18,43		
		105:				
		3,2*(11,8*2+2,4+0,265*2+0,5)		86,50		
		-2,4*2,5		-6,00		
		-0,8*1,97*6		-9,46		
		106:				
		3,2*(5,775*2+1,575)		42,00		
		-0,7*1,97*3		-4,14		
		107:				
		3,2*(5,75*2+5,7*2)		73,28		
		-0,8*1,97		-1,58		
		-2*1,73*2		-6,92		
		108:				
		3,2*(3,225*2+5,7*2)		57,12		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		-2*1,73		-3,46		
		109:				
		3,2*(5*2+5,7*2)		68,48		
		-2*1,73*2		-6,92		
		-0,6*1,97		-1,18		
		-0,8*1,97		-1,58		
		110:				
		3,2*(2,635*2+1,9*2)		29,02		
		-0,8*1,97		-1,58		
		111:				
		3,2*(11,815*2+8,2*2+0,265*2)		129,79		
		-0,9*1,97		-1,77		
		-1,2*2,45		-2,94		
		-2*1,73*3		-10,38		
		112+113:				
		3,2*(14,18*2+5,65*2+0,25*4)		130,11		
		-1,5*1,5		-2,25		
		-1,5*2,5		-3,75		
		-2*1,73*3		-10,38		
		-0,9*1,97		-1,77		
		-0,8*1,97		-1,58		
		114:				
		3,2*(3,42*2+5,65*2)		58,05		
		-2*1,73		-3,46		
		-0,8*1,97		-1,58		
		115:				
		3,2*(5,775*2+5,65*2)		73,12		
		-2*1,73*2		-6,92		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,8*1,97 116: 3,2*(3,935*2+2,025*2) -0,7*1,97 117: 3,2*(2,185*2+2,675*2) -0,6*1,97*2 -0,7*1,97 118: 3,2*(1,375*2+1,5*2) -0,6*1,97 119: 3,2*(1,5*2+1,185*2) -0,6*1,97 120: 3,2*(2,185+2,8+1+0,69+1,252+0,3+1,5) -0,7*1,97 -0,6*1,97*2 121: 3,2*(1,5*2+1,185*2) -0,6*1,97 122: 3,2*(2,685+1,51+1,85+1,2+0,69) -0,6*1,97 123: 3,2*(2,5*2+2,035) -1,6*2,1 -1,5*2,5 124: 3,2*(3*2+2,035+2,1) odpočet omítky sanační: -2*(1,12*2+2,4+1,05+2,93+2,025+0,85*2+2) <i>Mezisoučet</i> odpočet omítky pod obklad:-111,143		-1,58 38,14 -1,38 31,10 -2,36 -1,38 18,40 -1,18 17,18 -1,18 31,13 -1,38 -2,36 17,18 -1,18 25,39 -1,18 22,51 -3,36 -3,75 32,43 -28,69 <i>909,32</i> -111,14		
51	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1 293,31		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
52	602015185RT7	Omítka tenkovrst.silikonsilikátová nádstavba na střeše: 2,3*(3,6*2+4,8*2)	m2	38,64 38,64		
53	602016191RK1	Penetrační nátěr stěn 38,64+328,43+32,74+85,79+23,63+14,19	m2	523,42 523,42		
54	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení pohled JZ: 2*1,73*10 4,5*2,55 1,2*1,35*7 pohled JV: 0,9*1,2*5 0,9*0,9*4	m2	110,95 34,60 11,48 11,34 5,40 3,24		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,95*2,65 pohled SV: 0,9*1,2 2*1,73*6 1,6*2,1 0,9*1,2*2 1,2*1,35*6 pohled SZ:0		7,82 1,08 20,76 3,36 2,16 9,72		
55	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm 32,93+15+30,305+3,8+3,85	m	85,89 85,89		
56	622311334RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus šedý tl.140 mm s omítkou probarvenou pohled JZ: 4,7*32,93+1,05*29,5+2,2*5,2 -1,5*2,85 odpočet oken: -1,5*2,85 -2*1,73*10 -4,5*2,55 -1,2*0,5*7 pohled JV: 4,9*15 -0,9*1,2*5 -2,95*2,65 pohled SV: 5,05*30,305 -1,5*2,85 odpočet oken: -0,9*1,2 -1,6*2,1 -2*1,73*6 -0,9*1,2*2 pohled SZ: 5,3*15-7,3*3,5 odpočet soklu: -32,7425 odpočet vaty: -12,8250	m2	328,43 197,19 -4,28 -4,28 -34,60 -11,48 -4,20 73,50 -5,40 -7,82 153,04 -4,28 -1,08 -3,36 -20,76 -2,16 53,95 -32,74 -12,83		
57	622311350R00	Povrchová úprava ostění KZS s EPS pohled JZ: 0,2*(2+1,73*2)*10 0,2*(4,5+2,55*2) 0,2*(1,2+1,35*2)*7 pohled JV: 0,2*(0,9+1,2)*5 0,2*(2,95+2,65*2) pohled SV: 0,2*(0,9+1,2*2) 0,2*(2+1,73*2)*6 0,2*(1,6+2,1*2)	m2	31,74 10,92 1,92 5,46 2,10 1,65 0,66 6,55 1,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*(0,9+1,2*2)*2 pohled SZ:0		1,32		
58	622311523RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm s omítkou strukturovanou pohled JZ: 0,5*(32,93-2,1) -5,2*0,5 odpočet oken: -1,2*0,5*7 pohled JV: 0,5*15 -2,95*0,5 pohled SV: 0,5*30,305 -1,8*0,5 pohled SZ: 0,5*15-7,3*0,5	m2	32,74 15,42 -2,60 -4,20 7,50 -1,48 15,15 -0,90 3,85		
59	622311830RT3	Zatepl.syst. podhled miner.desky 50 mm s omítkou silikonsilikátovou podhled markýzy: 1,2*(3,875+6,45+35,28+4,95-1,1+3,75+7,2-1,1) u hlavního vstupu: (2,2*2+5,35)*1,5	m2	85,79 71,17 14,63		
60	622311834RT3	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky 140 mm s omítkou silikonsilikátovou pohled SZ: 0,9*(2,6+4,35) 7,3*0,9 pohled JV u vstupu: 1,8*6	m2	23,63 6,26 6,57 10,80		
61	622311835KS3	Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 160 mm s omítkou silikonsilikátovou podhled hlavního vstupu: 2,2*6,45	m2	14,19 14,19		
62	622421131KS1	Omítka vnější stěn, MC, hladká, s HI přísadou pod novou svislou HI svislých stěn 1pp dle PD 3,55*(30+14,7+30) -1,2*30	m2	229,19 265,19 -36,00		
63	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 vyrovnávací omítka pod zateplovák pohled JZ: 4,7*32,93+1,05*29,5+2,2*5,2 -1,5*2,85 odpočet oken: -1,5*2,85 -2*1,73*10 -4,5*2,55 -1,2*0,5*7 pohled JV: 4,9*15 -0,9*1,2*5 -2,95*2,65	m2	374,00 197,19 -4,28 -4,28 -34,60 -11,48 -4,20 73,50 -5,40 -7,82		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled SV: 5,05*30,305 -1,5*2,85 odpočet oken: -0,9*1,2 -1,6*2,1 -2*1,73*6 -0,9*1,2*2 pohled SZ: 5,3*15-7,3*3,5		153,04 -4,28 -1,08 -3,36 -20,76 -2,16 53,95		
64	622421306RK1	Zateplovací systém EPS - F tl. 20 mm pod parapety pohled JZ: 0,2*(2)*10 pohled JV: 0,2*(0,9+1,2)*5 pohled SV: 0,2*(0,9) 0,2*(2)*6 0,2*(1,6) 0,2*(0,9)*2 pohled SZ:0	m2	9,36 4,00 2,10 0,18 2,40 0,32 0,36		
65	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty pohled JZ: (2+1,73*2)*10 (4,5+2,55*2) (1,2+1,35*2)*7 pohled JV: (0,9+1,2)*5 (2,95+2,65*2) pohled SV: (0,9+1,2*2) (2+1,73*2)*6 (1,6+2,1*2) (0,9+1,2*2)*2 pohled SZ:0	m	158,71 54,60 9,60 27,30 10,50 8,25 3,30 32,76 5,80 6,60		
66	62290411	Očištění vnější svislé stěny suterénu včetně vyškrabání spár pod izolaci svislou suterénu: 3,55*(30+14,7+30) -1,2*30	m2	229,19 265,19 -36,00		
67	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 328,43+32,74+85,79+23,63+14,19	m2	484,78 484,78		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
68	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující P07: 0,15*12,66 P07a: 0,15*(12,66+2,94) P08:	m3	4,97 1,90 2,34		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,15*4,87		0,73		
69	632411104R00	Vyrovnávací stěrka samonivelační tl.2 mm	m2	286,92		
		P04:				
		7,95		7,95		
		P08a:				
		4,87		4,87		
		P09:				
		29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26+78,88		206,44		
		P10:				
		78,88-78,88+19,69+47,97		67,66		
70	632413150R00	Potěr ze SMS tl. 50 mm	m2	495,77		
		P02:				
		16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63		77,31		
		P02a:				
		6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39		27,53		
		P04:				
		7,95		7,95		
		P08:				
		4,87		4,87		
		P08a:				
		4,87		4,87		
		P09:				
		29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26+78,88		206,44		
		P10:				
		78,88-78,88+19,69+47,97		67,66		
		P11:				
		33,40+9,10+19,69+47,97+23,88+7,85+5,30-19,69-47,97		79,53		
		P12:				
		5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60		19,61		
71	632413160R00	Potěr ze SMS tl. 60 mm	m2	128,60		
		P03:				
		4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24		128,60		
72	632441491R00	Broušení potěrů	m2	843,63		
		P02:				
		16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63		77,31		
		P02a:				
		6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39		27,53		
		P04:				
		7,95		7,95		
		P08:				
		4,87		4,87		
		P08a:				
		4,87		4,87		
		P09:				
		29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26		127,56		
		P10:				
		78,88		78,88		
		P11:				
		33,40+9,10+19,69+47,97+23,88+7,85+5,30		147,19		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P12: 5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60 P03: 4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24 P04: 7,95 P08a: 4,87 P09: 29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26 P10: 78,88		19,61 128,60 7,95 4,87 127,56 78,88		
73	632477128	Sanace lokálního obnažení výztuže strop.panelů dle popisu poznámka č.2 0,8*0,8+1*0,5	m2	1,14 1,14		
74	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm 0,3*(3,3+0,5+0,8+2,4+6,45+0,65+1,125+4,778+0,7+0,5*3+2,3+2,925+32,93-1,3*5-5,8)	m2	14,42 14,42		
75	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm (3,3+0,5+0,8+2,4+6,45+0,65+1,125+4,778+0,7+0,5*3+2,3+2,925+32,93-1,3*5-5,8)	m	48,06 48,06		
76	631320024RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 15 cm vyztužená sítí - 2x drát 6,0 oka 100/100 mm P05: 59,94+66,04-8,9 P05a: 8,9 P08: 4,87 P07: 12,66 P07a: 12,66+2,94	m2	159,11 117,08 8,90 4,87 12,66 15,60		
77	631320026KS1	Mazanina vyztužená sítí, beton C 8/10, tl. 23 cm vyztužená sítí P05a: 8,9	m2	8,90 8,90		
78	631320031KS1	Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25, tl. 7 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm P07: 12,66	m2	12,66 12,66		
79	631330010RA0	D+M drátkobet. deska 15 cm, se vsypem P05: 59,94+66,04-8,9 P05a: 8,9	m2	125,98 117,08 8,90		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 8		Trubní vedení				
80	894215111R00	Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 1,3 m3 kompletní provedení bez poklopu	m3	1,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1*1,2*1		1,20		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl:	901	Pomocné výpočty neoceňovat				
81	0001	pomocné výpočty		807,34		
		P01:				
		8,06+5,42+8,18+5,94		27,60		
		P02:				
		16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63		77,31		
		P02a:				
		6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39		27,53		
		P03:				
		4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24		128,60		
		P04:				
		7,95		7,95		
		P05:				
		59,94+66,04-8,9		117,08		
		P05a:				
		8,9		8,90		
		P06:				
		1,13		1,13		
		P07:				
		12,66		12,66		
		P07a:				
		12,66+2,94		15,60		
		P08:				
		4,87		4,87		
		P08a:				
		4,87		4,87		
		P09:				
		29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26+78,88		206,44		
		P10:				
		78,88-78,88+19,69+47,97		67,66		
		P11:				
		33,40+9,10+19,69+47,97+23,88+7,85+5,30-19,69-47,97		79,53		
		P12:				
		5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60		19,61		
	Celkem za	901 Pomocné výpočty neoceňovat				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
82	94-01	Montáž dodávka a demontáž geotextilie jako ochrany izolace na střeše pod lešení	m2	26,40		
		(3,6+1,2*2)*2+(4,8+1,2*2)*2		26,40		
83	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	527,48		
		pohled JZ:				
		4,7*32,93+1,05*29,5+2,2*5,2		197,19		
		1,2*6+1,2*5		13,20		
		pohled JV:				
		4,9*(15+1,2*2)		85,26		
		0				
		pohled SV:				
		5,05*(30,305+1,2*2)		165,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled SZ: 5,3*(15+1,2*2)-7,3*3,5		66,67		
84	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 527,4762*2	m2	1 054,95 1 054,95		
85	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m pohled JZ: 4,7*32,93+1,05*29,5+2,2*5,2 1,2*6+1,2*5 pohled JV: 4,9*(15+1,2*2) 0 pohled SV: 5,05*(30,305+1,2*2) pohled SZ: 5,3*(15+1,2*2)-7,3*3,5	m2	527,48 197,19 13,20 85,26 165,16 66,67		
86	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1 PP: 16+20,84+20,43+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39+5,42+8,06 1 NP: 29,98+8,18+33,40+9,10+32,45+18,20+22,76+4,91+78,88+19,69+47,97 +19,26 23,88+7,85+5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60+5,30+5,94 vstup : 2,8*6,45 nádstavba: (3,6+1,2*2)*2+(4,8+1,2*2)*2	m2	521,20 89,38 324,78 62,58 18,06 26,40		
87	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken pohled JZ: 4,7*32,93+1,05*29,5+2,2*5,2 1,2*6+1,2*5 pohled JV: 4,9*(15+1,2*2) 0 pohled SV: 5,05*(30,305+1,2*2) pohled SZ: 5,3*(15+1,2*2)-7,3*3,5	m2	527,48 197,19 13,20 85,26 165,16 66,67		
88	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 527,4762*2	m2	1 054,95 1 054,95		
89	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken pohled JZ: 4,7*32,93+1,05*29,5+2,2*5,2 1,2*6+1,2*5 pohled JV: 4,9*(15+1,2*2) 0 pohled SV: 5,05*(30,305+1,2*2) pohled SZ: 5,3*(15+1,2*2)-7,3*3,5	m2	527,48 197,19 13,20 85,26 165,16 66,67		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
90	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 30,3*15*2	m2	909,00 909,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
91	96-01	Demontáž a likvidace ocelových mříží anglických dvorků 0,8*1,7*8 0,8*1,15*5 0,8*1,55*2 1,225*2	m2	20,41 10,88 4,60 2,48 2,45		
92	96-02	Demontáž a likvidace potrubí a mřížek u obezdívek větracích průduchů viz pozn.č.12	kus	6,00		
93	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1pp: 2,85*(1,524+1,625*2+1+2,3) -0,6*1,97*3	m2	19,46 23,01 -3,55		
94	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 1pp: 2,95*(1,25+2,4+0,7) 2,85*(3,205+3+5,099+0,15+2,725+3,925*2+1,775*2+3,3+1,475+7,65*2+5,1) -0,9*1,97*2 -0,8*1,97*1 -0,6*1,97*3 -1,45*1,97 1,2*2,05 -1,4*1,97 1np: 3,2*(5,4+0,3*2+0,5)	m2	166,46 12,83 144,65 -3,55 -1,58 -3,55 -2,86 2,46 -2,76 20,80		
95	962031135KS1	Bourání přízdívky izolační 3,25*(30+14,7+30+1,575*2) -1,2*30 odpočet anglických dvorků: -1,072*(2,2+8,05+6,1+7,25+3,85)	m2	187,59 253,01 -36,00 -29,43		
96	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 1pp: poznámka 1: 0,375*2,5*5,15 -0,375*0,6*0,9*2 0,375*2,65*3,125 poznámka 2: 0,375*1,35*(1,2*7) 0,25*2,1*0,95 0,25*2,65*2,9 ostatní: 0,3*2,95*2,4 0,3*2,85*(5,4*2+0,6) 1np: 0,375*3,45*5,4*8 odpočet výplní :	m3	54,50 4,83 -0,41 3,11 4,25 0,50 1,92 2,12 9,75 55,89		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,375*1,27*0,8 -0,375*1,27*1,07*5 -0,375*5,4*2,3*5 -0,375*1,6*2,07		-0,38 -2,55 -23,29 -1,24		
97	962042321R00	Bourání zdiiva nadzákladového z betonu prostého 1pp : anglické dvorky: stěny:0,25*1,072*(0,8*20+2,2+8,05+6,1+7,25+3,85) 0,25*2,8*(1,225*2+2,75) podlaha:0,15*0,8*1,7*8 0,15*0,8*1,15*5 0,15*0,8*1,55*2 0,15*1,225*2 1np poznámka č.6: 0,6*1*2,4	m3	19,79 		
98	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm 1np: 1,5*1,5	m2	2,25 		
99	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 1 np : 5,4*2	m	10,80 		
100	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m 1pp: 0,15*0,375*(2,7+1,8+1,2+1,3+1,2)	m3	0,46 		
101	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 okapový chodník a pro izolaci svislých obvodových stěn: 2*0,10*(5,8+25,9+7+2) odpočet anglických dvorků: -1*0,1*(2,2+8,05+6,1) -1,575*0,1*2,75 bourání vyvýšených soklu poznámka č.8: 0,15*0,9*2,775*2 polocha zádveří před vstupem: 0,15*3*2,5	m3	7,95 		
102	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1 pp podkladní beton: m.č. -1.04,-1.06,-1.07,-1.09,-1.12,- 1.16:0,1*(36,8+11,7+21,52+17+39+2,5) 1 np: m.č. 1.01:0,1*15,4 1 pp mazanina pod nášlap: 0,1*(40,8+4,3+36,8+1,13+11,7+21,52+5+17+6,66+7,35+39+10,2+11,25 +14,05+2,5) 0,1*(8,4+14,7+32,6+18,95+6+18,2+4,5+1,8+1,7+1,65+1,2+13,45+2,45+ 1,2+4,9) 1np: 0,1*(15,4+4,5+35+188)	m3	74,78 		
103	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 zbytky betonové mazaniny v 1NP: 0,05*(126+9,1+21,5)	m3	7,83 		
104	965081713R00	Bourání dlaždíc keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	43,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1pp: 4,5+1,8+1,7+1,65+1,2+13,45+2,45+1,2+8 1np: 8		35,95 8,00		
105	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 1pp: 40,8+4,3+11,7+21,52+17+7,35+11,25+8,4+14,7+32,6+18,95+6+18,2+4,9 1np: 15,4+4,5+35+188	m2	460,57 217,67 242,90		
106	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojité pl. 2 m2 1pp: 1,2*0,9*8 0,9*0,9*5 0,9*0,6*2 1np: 0,9*1,2*4 0,9*1,5*5 1,27*0,8 1,27*1,07*5 5,4*2,3*5	m2	94,75 8,64 4,05 1,08 4,32 6,75 1,02 6,79 62,10		
107	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní 1pp: 0,6*1,97*8 0,8*1,97*10 0,9*1,97*4 1*1,97 1,45*1,97*2 1,5*1,97 1np: 1,6*2,1 0,9*1,97*2 1,45*1,97*3 1,6*2,1*3	m2	68,50 9,46 15,76 7,09 1,97 5,71 2,96 3,36 3,55 8,57 10,08		
108	971038631R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 15 cm 1np: 0,8*2,075 1,6*1,97*2 -1,45*1,97*2	m2	2,25 1,66 6,30 -5,71		
109	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm 1pp: poznámka 1: 7,3*2+5,5*2 poznámka 2: 1,5*2*7 3,2*2	m	53,00 25,60 21,00 6,40		
110	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m 1pp: (7,025+0,750)*2 6+10+8	m	39,55 15,55 24,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % 1pp: 8,06+16+20,84+20,43+4,73+4,76+12,38+6,38+59,94+5,22+30,28+1,13 +66,04+10,24 5,42+10,19+11,23+14,33+6+5,12+7,95+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08 +1,91+1,39 4,91+3,63+25,24	m2	381,98 266,43 81,77 33,78		
112	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1pp: -1.00: 2,85*(3,35*2+2,025) -1.01: 2,85*(3,35*2/2+1) -0,6*1,97 -1.02: 2,85*(16,6+1,38+1,85+3,925*3+10,325) -0,6*1,97-1,2*2,6-1,5*2,65-1,15*2,65-2,4*2,65-1,7*2,65-1,2*2,05- 0,95*2,1 -1.03: 2,85*(3,35*2+3) -1,45*1,97-2,4*2,65 -1.04,-1.06,-1.07: 2,85*(9,6*2+8,2*2+1,15*2+7,7*2) -2,4*2,65-1,5*2,66-7,025*2,6*2-2,9*2,65-5,15*2,5 -1.08: 2,85*(2,065*2+2,55*2) -0,8*1,97*2 -1.09: 2,85*(3,15*2+5,4) -2,9*2,65-1,2*1,35-0,8*1,97 -1.10: 2,85*(2,4*2+2,4*2) -2,4*2,65 -1.11: 2,85*(2,815*2+2,4) -1*1,97-1,7*2,65 -1.13: 2,85*(2,7*2+3,775*2) -1,2*2,05 -1.14: 2,85*(3,125*2+3,775*2) -0,8*1,97*2-0,9*1,97 -1.15: 2,85*(3,65*2+3,775*2) -0,95*2,1 -1.17,-1.22až-1.30: 2,85*(3,775+11,5+5,4+9,3) -1.18: 2,85*(5,69*2+2,4*2) -2,2*2,6*2-3,25*2,65 -1.19,-1.20:	m2	1 055,76 24,87 12,40 -1,18 119,50 -26,64 27,65 -9,22 151,91 -67,44 26,31 -3,15 33,35 -10,88 27,36 -6,36 22,89 -6,48 36,91 -2,46 39,33 -4,93 42,32 -2,00 85,43 46,11 -20,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,85*(9,7*2+5,4*2)		86,07		
		-3,25*2,65-1,2*1,35*4		-15,09		
		-1.21,-1.32,-1.31:				
		2,85*(6*2+2,4+1,05*2+2,24*2)		59,79		
		-0,6*1,97		-1,18		
		Mezisoučet		665,12		
		1np:				
		1.02:				
		3,05*1,75*2		10,68		
		1.03:				
		3,05*(5,525+5,4+1,05+0,75*2)		41,10		
		-5,4*2,3		-12,42		
		-1,3*2,7		-3,51		
		1.04a1.08:				
		3,05*(0,5*3+0,375*7+5,4+8,5+1,15*2+1,825+5,525+0,5*3+3,7+3,95+5,4)		128,79		
		3,05*(0,5*2+0,375*2)*4		21,35		
		-5,4*2,3		-12,42		
		1.05 a 1.09:				
		3,05*(23,385+1,735*2+3,225*2+7+3,55+1+1+5,4*2)		172,80		
		-1,5*1,5-1,6*2,1-5,4*2,3*3		-42,87		
		1.06:				
		3,05*(5,775*2+1,575)		40,03		
		-0,9*1,97*3-0,8*2,075		-6,98		
		1.07:				
		3,05*(3,8*2+5,65*2)		57,65		
		-0,9*1,97*2		-3,55		
		Mezisoučet		390,64		
113	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	375,02		
		pohled JZ:				
		2,5*32,93		82,33		
		římsa:				
		1,1*34,93		38,42		
		pohled JV:				
		5*15		75,00		
		římsa:				
		1,6*7,5+1,1*2,4		14,64		
		pohled SV:				
		5*5		25,00		
		2,5*26		65,00		
		římsa:				
		1,1*6		6,60		
		pohled SZ:				
		5,5*15-7,3*3,3		58,41		
		římsa:				
		1,1*(4,9+3,85)		9,63		
114	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,20		
		1pp sociálky obvodové stěny:				
		2*6,1		12,20		
115	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2	206,78		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,25*(30+14,7+30) -30*1,2		242,78 -36,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
116	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	275,75		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
117	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr penetrační 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku 1np pod zdivo: 0,6*(1,8+5,4*8+1,575) -27,945 P02: 2*(16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63) P02a: 6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39 P03: 4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24 P04: 2*27,95 P06: 1,13 P08a: 4,87 P09: 29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26+78,88 P10: 2*(78,88-78,88+19,69+47,97) P12: 5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60	m2	734,02 27,95 -27,95 154,62 27,53 128,60 55,90 1,13 4,87 206,44 135,32 19,61		
118	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 3,55*(30+14,7+30) -1,2*30	m2	229,19 265,19 -36,00		
119	711140102R00	Odstř. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst 1 pp podkladní beton: m.č. -1.04,-1.06,-1.07,-1.09,-1.12:(36,8+11,7+21,52+17+39) 1 np: m.č. 1.01:15,4	m2	141,42 126,02 15,40		
120	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 1np pod zdivo: 0,6*(1,8+5,4*8+1,575) -27,945 P02: 16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63 P02a: 6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39 P03:	m2	367,37 27,95 -27,95 77,31 27,53		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24 P04: 7,95 P05: 59,94+66,04-8,9 P05a: 8,9		128,60 7,95 117,08 8,90		
121	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 3,55*(30+14,7+30) -1,2*30	m2	229,19 265,19 -36,00		
122	711212002KS4	Hydroizolační nátěr nebo stěrka odolná proti olejům P06: 1,13	m2	1,13 1,13		
123	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou pružná hydroizolace P02a: 6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39 P07: 2*12,66 P07a: 12,66+2,94 P08: 2*4,87 P12: 5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60	m2	97,80 27,53 25,32 15,60 9,74 19,61		
124	711482020RZ1	Izolační systém nopová fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků 3,55*(30+14,7+30) -1,2*30	m2	229,19 265,19 -36,00		
125	711491171RZ1	Izolace, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky střecha na markýze a hlavním vstupu: 1,1*(3,875+6,45+35,28+4,95-1,1+3,75+7,2-1,1)	m2	65,24 65,24		
126	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie 3,55*(30+14,7+30) -1,2*30	m2	229,19 265,19 -36,00		
127	711-01	Dodávka SBS modifikovaný asfalt pás tl. 4 mm nosná vložka z polyester. rohože 367,37*1,15	m2	422,48 422,48		
128	711-02	Dodávka SBS modifikovaný asfalt pás tl.4 mm nosná skleněná vložka odolná proti střednímu radonu 367,37*1,15	m2	422,48 422,48		
129	62852251	Pás modifikovaný asfalt special mineral (3,55*(30+14,7+30)-1,2*30)*1,15*2	m2	527,13 527,13		
130	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl:	712	Živičné krytiny				
131	712372111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci střecha na markýze a hlavním vstupu:	m2	80,13		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,1*(3,875+6,45+35,28+4,95-1,1+3,75+7,2-1,1) zesílení stávající krytiny: 3*1,1 chodník: 0,8*(3,339+3,824+3,587+3,749)		65,24 3,30 11,60		
132	283221	Dodávka střešní krytiny TPO střecha na markýze a hlavním vstupu: 1,1*(3,875+6,45+35,28+4,95-1,1+3,75+7,2-1,1)*1,15 zesílení stávající krytiny: 3*1,1*1,15 chodník: 0,8*(3,339+3,824+3,587+3,749)*1,15	m2	92,15 75,02 3,80 13,34		
133	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl:	713	Izolace tepelné				
134	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm podlahy v 1PP: 40,8+4,3+36,8+1,13+11,7+21,52+5+17+6,66+7,35+39+10,2+11,25+14,05+2,5 8,4+14,7+32,6+18,95+6+18,2+4,5+1,8+1,7+1,65+1,2+13,45+2,45+1,2+4,9 1np: 4,5+35+188	m2	588,46 229,26 131,70 227,50		
135	713121111KS2	Izolace tepelná na sucho, jednovrstvá střecha na markýze a hlavním vstupu: 1,1*(3,875+6,45+35,28+4,95-1,1+3,75+7,2-1,1)	m2	65,24 65,24		
136	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně D+M pásku po obvodě P02: 16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63 P02a: 6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39 P03: 4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24 P04: 7,95 P05: 59,94+66,04-8,9 P05a: 8,9 P07: 12,66 P08: 4,87 P08a: 4,87 P09: 29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26+78,88 P10: 78,88-78,88+19,69+47,97	m2	763,01 77,31 27,53 128,60 7,95 117,08 8,90 12,66 4,87 4,87 206,44 67,66		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P11: 33,40+9,10+19,69+47,97+23,88+7,85+5,30-19,69-47,97		79,53		
		P12: 5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60		19,61		
137	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením 3,25*(30+14,7+30) -1,2*30	m2	206,78 242,78 -36,00		
138	713191100RT9	Položení izolační fólie, přelepení spojů včetně dodávky fólie PE P02: 16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63 P02a: 6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39 P03: 4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24 P04: 7,95 P05: 2*(59,94+66,04-8,9) P05a: 8,9 P07: 12,66 P08: 4,87 P08a: 2*4,87 P09: 2*(29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26+78,88) P10: 2*(78,88-78,88+19,69+47,97) P11: 2*(33,40+9,10+19,69+47,97+23,88+7,85+5,30-19,69-47,97) P12: 2*(5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60)	m2	1 258,20 77,31 27,53 128,60 7,95 234,16 8,90 12,66 4,87 9,74 412,88 135,32 159,06 39,22		
139	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm 1*(30+14,7+30)*0,1*1,03 2,25*(30+14,7+30)*0,08*1,03	m3	21,54 7,69 13,85		
140	283754906	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 120 mm P05: (59,94+66,04-8,9)*1,03	m2	120,59 120,59		
141	283754908	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 150 mm P07: 12,66*1,03 P08: 4,87*1,03	m2	18,06 13,04 5,02		
142	283757	Deska izolační stabilizov. EPS 150 Z P02: 0,03*(16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63)*1,03 P02a:	m3	3,87 2,39		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,03*(6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39)*1,03 P04: 0,04*7,95*1,03 P08: 0,03*4,87*1,03 P08a: 0,03*4,87*1,03		0,85 0,33 0,15 0,15		
143	28375706	Deska izolační stabilizov. EPS 200S P03: 0,02*(4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24)*1,05	m3	2,70 2,70		
144	2837571	Deska izolační základní EPS 100Z P09: 0,05*(29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26+78,88)*1,03 P10: 0,05*(78,88-78,88+19,69+47,97)*1,03 P11: 0,04*(33,40+9,10+19,69+47,97+23,88+7,85+5,30-19,69-47,97)*1,03 P12: 0,04*(5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60)*1,03	m3	18,20 10,63 3,48 3,28 0,81		
145	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil střecha na markýze a hlavním vstupu: 1,1*(3,875+6,45+35,28+4,95-1,1+3,75+7,2-1,1)*0,05*1,03	m3	3,36 3,36		
146	28376	Deska izolační PUR antiivibrační tl 25 mm P05a: 8,9*1,03	m2	9,17 9,17		
147	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
148	720-01	Zdravotechnická instalace viz samostatný rozpočet	soubor	1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
149	723-01	Plynoinstalace viz samostatný rozpočet	soubor	1,00		
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				
Díl: 730		Ústřední vytápění				
150	730-01	Ústřední vytápění viz samostatný rozpočet	soubor	1,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
151	762512115R00	Položení desek OSB střecha na markýze a hlavním vstupu: 1,1*(3,875+6,45+35,28+4,95-1,1+3,75+7,2-1,1)	m2	65,24 65,24		
152	60726010.A	Deska dřevoštěpková tl. 10 mm střecha na markýze a hlavním vstupu: 1,1*(3,875+6,45+35,28+4,95-1,1+3,75+7,2-1,1)*1,03	m2	67,19 67,19		
153	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
154	764321819	Demontáž oplechování do rš 500 mm 66+8	m	74,00 74,00		
155	764321849	Demontáž oplechování , rš 800 mm	m	4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
156	764-01	1/K D+M Oplechování stříšky markýzy r.š.200+220 okapový + koutový profil, komplet provedení	bm	66,00		
157	764-02	2/K D+M Oplechování štítu na střeše kotelný r.š. 330 mm Pozink. plech. komplet provedení	bm	8,00		
158	764-03	3/K D+M Oplechování stříšky vstupního zádveří AL plech tl. 1,7mm. r.š. 800 mm	bm	4,00		
159	764-04	4/K D+M Další pomocné oplechování detailů	m2	5,00		
160	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
161	766-01	1/T D+M dveří dřevěných 600*1970 mm včetně zárubně a kování dle popisu v PD	kus	5,00		
162	766-02	2/T D+M dveří dřevěných 800*1970 mm včetně zárubně a kování dle popisu v PD	kus	1,00		
163	766-03	3/T D+M dveří dřevěných 600*1970 mm včetně zárubně a kování dle popisu v PD	kus	4,00		
164	766-04	4/T D+M dveří dřevěných 800*1970 mm včetně zárubně a kování dle popisu v PD	kus	3,00		
165	766-05	5/T D+M desky pod umyvadlo dle popisu v PD	kus	2,00		
166	766-06	6/T D+M desky pod umyvadlo dle popisu v PD	kus	2,00		
167	766-07	1/P D+M okno plastové 2000*1730mm včetně obou parapetů a zednického zapravení	kus	16,00		
168	766-08	2/P D+M okno plastové 900*1200mm včetně obou parapetů a zednického zapravení	kus	8,00		
169	766-09	3/P D+M okno plastové 900*900mm včetně obou parapetů a zednického zapravení	kus	4,00		
170	766-10	4/P D+M okno plastové 1200*900mm včetně obou parapetů a zednického zapravení	kus	6,00		
171	766-11	5/P D+M okno plastové 1200*1350mm včetně obou parapetů a zednického zapravení	kus	7,00		
172	766-P1	Demontáž obložených podhledů VZT viz poznámka č. 9	m2	9,28		
		2,65*3,5		9,28		
173	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	8,92		
		1np vstup:				
		2,95*2,65*2		15,64		
		-1,6*2,1*2		-6,72		
174	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložených podhledů	m2	242,90		
		15,4+4,5+35+188		242,90		
175	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
176	767137803R00	Demontáž příček sádkartonových, desek do suti	m2	23,28		
		2,65*3,25		8,61		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		2,85*(5,4+1,475)		19,59		
		-0,9*1,97		-1,77		
177	767-001	Montáž kazetového podhledu AKU	m2	476,74		
		1 PP:				
		16+20,84+20,43+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39+5,42+8,06		89,38		
		1 NP:				
		29,98+8,18+33,40+9,10+32,45+18,20+22,76+4,91+78,88+19,69+47,97+19,26		324,78		
		23,88+7,85+5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60+5,30+5,94		62,58		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
178	767-002	Dodávka kazetového podhledu AKU 1 PP: (16+20,84+20,43+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39+5,42+8,06)*1,03 1 NP: (29,98+8,18+33,40+9,10+32,45+18,20+22,76+4,91+78,88+19,69+47,97+19,26)*1,03 (23,88+7,85+5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60+5,30+5,94)*1,03	m2	491,04 92,06 334,52 64,46		
179	767-005	Demontáž a likvidace zábradlí schodiště m.č. -1.01 a -1.32	kus	2,00		
180	767-01	1/Z D+M Vchodové dvoukř. dveře posuvné automatické 1100x2530 mm, prosklené, bezrámové	ks	1,00		
181	767-02	2/Z D+M Nenosná vnitřní interiérová příčka 5400x 2500 mm tl. 100 mm s jednokř. dveřmi 800x2450 mm	ks	1,00		
182	767-03	3/Z D+M Nenosná vnitřní interiérová příčka tl. 100 mm s jednokř. dveřmi 800x2450 mm	ks	5,00		
183	767-04	4/Z D+M Nenosná vnitřní interiérová příčka tl. 100 mm s dvoukř. dveřmi 800+400x2450 mm	ks	1,00		
184	767-05	5/Z D+M Nenosná vnitřní interiérová příčka tl. 100 mm s jednokř. dveřmi 800x2050mm	ks	1,00		
185	767-06	6/Z D+M Interiérové prosklené dveře 900x1970 mm s proskleným fix. nadsvětlíkem	ks	1,00		
186	767-07	7/Z D+M Interiérové prosklené dveře 700x1970 mm křídlo plné, prosklený fix nadsvětlík	ks	3,00		
187	767-08	8/Z D+M Nenosná vnitřní interiérová příčka tl. 100 mm s dvoukř. dveřmi 900+500x2450 mm	ks	1,00		
188	767-09	9/Z D+M Vnitřní fixní okno vsazené do zděné příčky 1500x1500 mm	ks	1,00		
189	767-10	10/Z D+M Vchodové dveře doukřídlové prosklené 1600x2100 mm, bezpečnostní zasklení	ks	1,00		
190	767-11	11/Z D+M Interiérové ocel. bezfalc. dveře 800x1970 mm, křídlo plné hladké, vč zárubně a kování	ks	1,00		
191	767-12	12/Z D+M Interiérové ocel. dveře 900x1970 mm křídlo plné hladké, vč zárubně a kování	ks	3,00		
192	767-13	13/Z D+M Interiérové ocel. dveře 800x1970 mm křídlo plné hladké, vč zárubně a kování	ks	1,00		
193	767-14	14/Z D+M Interiérové ocel. dveře 1100x1970 mm křídlo plné hladké, vč zárubně a kování	ks	2,00		
194	767-15	15/Z D+M Interiérové ocel. dveře 800x1970mm křídlo plné hladké, vč zárubně a kování	ks	5,00		
195	767-16	16/Z D+M Ocelová zárubeň 800x1970 mm bez dveřního křídla	ks	2,00		
196	767-17	17/Z D+M Sekční automatická vrata 4500x2550 mm tep. izol. kazety, integr. dveřní křídlo 800x1970	ks	1,00		
197	767-18	18/Z D+M Sekční automatická vrata 3000x2400 mm tep. izol. kazety, integr. dveřní křídlo 800x1970	ks	1,00		
198	767-19	19/Z D+M Ocelový průvlak nad vjezdovými vraty 2x UPE 230, DL. 5650 mm	ks	1,00		
199	767-20	20/Z D+M Sloup 2x U200 dl. 2700 mm, průvlak 2x IPE 300 dl. 7530 mm	ks	1,00		
200	767-21	21/Z D+M Soubor ocel. zábradlí hl. schodiště	ks	1,00		
201	767-22	22/Z D+M Soubor ocel. zábradlí hl. schodiště	ks	1,00		
202	767-23	23/Z D+M Obložení 2 zděných sloupů u vstupu KZS ETICS tl. 20 mm, EPS F70, perlin. penetr, nátěr	ks	2,00		
203	767-24	24/Z D+M Pevný provozní stupadlový ocel. žebřík 400x3186 mm	ks	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
204	767-25	25/Z D+M Rohož s AL profily guma 1ks 1,7x0,55 m , 1ks 2,95x1,75 1,7*0,55 2,95*1,75	m2	6,10 0,94 5,16		
205	767-26	26/Z D+M Rohož s AL profily textil 1ks 2,95x1,65 m , 1ks 2,6x2,3 m 2,95*1,65 2,6*2,3	m2	10,85 4,87 5,98		
206	767-27	27/Z D+M Nákladní lanový výtah nosnost 100 kg šachta 1200x900 mm stávající, dveře 800x800 mm	ks	1,00		
207	767-28	28/Z D+M Poklop revizní šachty kanalizace vodotěsný vzduchotěsný	ks	1,00		
208	767-29a	29/Z D+M Plastový anglický dvorek s nástavcem a horní mříží, 125x100-125 mm,včetně odvodnění	ks	17,00		
209	767-30	30/Z D+M Střešní mobilní záchytný lanový bezpeč. systém, lano 70 mb, střešní kříže 25 kg	m	70,00		
210	767-31	31/Z D+M Další ocel. konstrukce pro kotvení soubor	t	0,75		
211	767-32	32/Z D+M Interiérové ocel. dveře 1450x1970 mm PO EW 30 DP1 vč zárubně a kování	ks	1,00		
212	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
213	771101210R00	Penetrace podkladu P01: 8,06+5,42+8,18+5,94 P02: 16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63 P02a: 6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39 P03: 4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24 P11: 33,40+9,10+19,69+47,97+23,88+7,85+5,30-19,69-47,97 P12: 5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60	m2	360,18 27,60 77,31 27,53 128,60 79,53 19,61		
214	771475014RT8	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, (flex.lepidlo), (spár.hmota)	m	360,00		
215	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	360,00		
216	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo), (spár. hmota) P01: 8,06+5,42+8,18+5,94 P02: 16+20,84+20,43+6,38+5,12+4,91+3,63 P02a: 6+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39 P03: 4,73+4,76+12,38+5,22+30,28+10,24+10,19+11,23+14,33+25,24 P11: 33,40+9,10+19,69+47,97+23,88+7,85+5,30-19,69-47,97 P12:	m2	360,18 27,60 77,31 27,53 128,60 79,53		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60		19,61		
217	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	360,00		
218	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. P02: 4,91+3,63 P02a: 2,9+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39 P03: 4,73+4,76 P12: 2,06+1,78+4,55+1,78+3,60	m2	47,80 8,54 16,00 9,49 13,77		
219	771270010RA0	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku 1,15*18 0,9*18	m	36,90 20,70 16,20		
220	771001	Dodávka keramické dlažby ostatní prostory cena dle popisu v PD 360,18*1,1 -38,10	m2	358,10 396,20 -38,10		
221	771002	Dodávka keramické dlažby soc.zařízení cena dle popisu v PD 1pp: (5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39)*1,1 1np: (5,84+2,06+1,78+4,55+1,78)*1,1	m2	38,10 20,49 17,61		
222	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
223	776511820KS1	Odstranění PVC schodiště včetně soklíků a hran	m2	5,65		
224	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů,D+M soklíku pouze položení, podlahovina ve specifikaci P04: 7,95 P10: 78,88-78,88+19,69+47,97	m2	75,61 7,95 67,66		
225	776570010RAI	Podlaha povlaková textilní volně položená, D+M soklíku,pouze položení, koberec ve specifikaci P09: 29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26+78,88	m2	206,44 206,44		
226	776-01	Dodávka -koberec zátěžový P09: (29,98+32,45+18,20+22,76+4,91+19,26+78,88)*1,1	m2	227,08 227,08		
227	284122731	Dodávka podlahovina PVC antistatic tl. 2mm P10: (78,88-78,88+19,69+47,97)*1,05 P04: 7,95*1,05	m2	79,39 71,04 8,35		
228	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			
Celkem za		776 Podlahy povlakové				
Díl:	781	Obklady keramické				
229	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm lepidlo , spár.hm.	m2	111,14		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1pp: -122: 2*(2,23*2+1,125*2) -0,7*1,97 -123a-125: 2*(1,465+1,285+4) -124: 2*(1,5*2+1,085*2) -0,6*1,97 -126a-127a-128: 2*(0,6*2+0,9+2,95+1,285+1,465) -129: 2*(1,5*2+1,025*2) -0,6*1,97 1np: 117: 2*2,185 118: 2*(1,5*2+1,375*2) -0,6*1,97 119: 2*(1,5*2+1,118*2) -0,6*1,97 120: 2*2,185 121: 2*(1,5*2+1,118*2) -0,6*1,97 122: 2*(2,685+1,51+1,7+1,15+0,69) -0,6*1,97		 13,42 -1,38 13,50 10,34 -1,18 15,60 10,10 -1,18 4,37 11,50 -1,18 10,47 -1,18 4,37 10,47 -1,18 15,47 -1,18		
230	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	36,66		
		1pp: -124: 2*(1,5*2+1,085*2) -0,6*1,97 -129: 2*(1,5*2+1,025*2) -0,6*1,97 119: 2*(1,5*2+1,118*2) -0,6*1,97 121: 2*(1,5*2+1,118*2) -0,6*1,97		 10,34 -1,18 10,10 -1,18 10,47 -1,18 10,47 -1,18		
231	781001	Dodávka keramického obkladu cena dle popisu v PD	m2	122,26		
		111,143*1,1		122,26		
232	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
233	783-01	Nátěr stávajících zárubní včetně očištění	kus	2,00		
234	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah P05: včetně vytažení na sokl:(59,94+66,04-8,9)*1,1 P05a: 8,9	m2	137,69 128,79 8,90		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
235	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	2 199,28		
236	78419130	Penetrace podkladu proti sprášování povrchu 1 PP: 16+20,84+20,43+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08+1,91+1,39+5,42+8,06 1 NP: 29,98+8,18+33,40+9,10+32,45+18,20+22,76+4,91+78,88+19,69+47,97+19,26 23,88+7,85+5,84+2,06+1,78+4,55+1,78+3,60+5,30+5,94	m2	476,74 89,38 324,78 62,58		
237	784195122R00	Malba tekutá barva, 2 x omítka sanační: 1pp: 2,9*(5,205+1*10+2,7+2,975+3,85+2,1+5,925+1,485+2,24+1,12*2+2,4+1+5,4) 2,9*(9,675+1*2+11,25+1,2*2+2,25+0,38+5,4+0,75*2+0,375+2,4+0,375*3+0,375) 2,9*(1,5+1,2*2+2,025) 2*(2,5*2+2,35*2+2,9*10+10,3*2+25,5*2+27,3*2+4,4*2+4,2*2) -1,2*2,05*2-0,9*1,97*8-1,7*2,65*2-2,4*2,65*2-1,5*2,65*2-2,4*2,65*2 -7,02*2,6*2-1,65*2,05*2-3,25*2,65*2-2,9*2,65*2 1np: 2*(1,12*2+2,4+1,05+2,93+2,025+0,85*2+2) omítky nové štukové: 1pp omítky nad sanační vrstvou: 0,9*(2,5*2+2,35*2+2,9*10+10,3*2+25,5*2+27,3*2+4,4*2+4,2*2) -1,7*0,65*2-2,4*0,65*2-1,5*0,65*2-2,4*0,65*2 -7,02*0,6*2-3,25*0,65*2-2,9*0,65*2 omítka předstěny: 1pp: 3*(2,145+1,63+5,4) omítka nového zdiva a příček: zazdívký: (1,2*0,9*2+0,9*0,9+1,5*2,65) (0,9*1,2+1,15*2,65+0,9*2,65+0,9*2,05+0,65*2,55)*2 příčky nové: 2*(1,5*2,65*2) 2*((2,4*2,65-0,8*1,97)*2) 2*(2,1*2,95-0,8*1,97) 2*(1,65*2,05-0,8*1,97) 2*(1,5*3-0,8*1,97) 2*(2,15*2,2-0,9*1,97) 2*(3,25*2,65-0,8*1,97)	m2	2 199,28 137,81 113,48 17,18 364,20 -61,50 -75,86 28,69 163,89 -10,40 -16,42 27,53 6,95 20,03 15,90 19,14 9,24 3,61 5,85 5,91 14,07		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*(3*(3+5,4+3,985+1,415+1,375+1,24+0,6+5,4+1,7))		144,69		
		2*(3*(2,23+3,95+1,465+5,7))		80,07		
		2*(-0,6*1,97*2)		-4,73		
		2*(-0,7*1,97*3)		-8,27		
		2*(-0,8*1,97*3)		-9,46		
		2*(-0,9*1,97)		-3,55		
		2*(3*(2,64+2,54))		31,08		
		Mezisoučet		1 019,12		
		1np:				
		102:				
		3,2*(1,65*2)		10,56		
		103:				
		3,2*(5,525+5,775+1,475+0,75*2+0,15*2+1,05)		50,00		
		-2*1,73*2		-6,92		
		104:				
		3,2*(3,36+2,4)		18,43		
		105:				
		3,2*(11,8*2+2,4+0,265*2+0,5)		86,50		
		-2,4*2,5		-6,00		
		-0,8*1,97*6		-9,46		
		106:				
		3,2*(5,775*2+1,575)		42,00		
		-0,7*1,97*3		-4,14		
		107:				
		3,2*(5,75*2+5,7*2)		73,28		
		-0,8*1,97		-1,58		
		-2*1,73*2		-6,92		
		108:				
		3,2*(3,225*2+5,7*2)		57,12		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		-2*1,73		-3,46		
		109:				
		3,2*(5*2+5,7*2)		68,48		
		-2*1,73*2		-6,92		
		-0,6*1,97		-1,18		
		-0,8*1,97		-1,58		
		110:				
		3,2*(2,635*2+1,9*2)		29,02		
		-0,8*1,97		-1,58		
		111:				
		3,2*(11,815*2+8,2*2+0,265*2)		129,79		
		-0,9*1,97		-1,77		
		-1,2*2,45		-2,94		
		-2*1,73*3		-10,38		
		112+113:				
		3,2*(14,18*2+5,65*2+0,25*4)		130,11		
		-1,5*1,5		-2,25		
		-1,5*2,5		-3,75		
		-2*1,73*3		-10,38		
		-0,9*1,97		-1,77		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,8*1,97		-1,58		
		114:				
		3,2*(3,42*2+5,65*2)		58,05		
		-2*1,73		-3,46		
		-0,8*1,97		-1,58		
		115:				
		3,2*(5,775*2+5,65*2)		73,12		
		-2*1,73*2		-6,92		
		-0,8*1,97		-1,58		
		116:				
		3,2*(3,935*2+2,025*2)		38,14		
		-0,7*1,97		-1,38		
		117:				
		3,2*(2,185*2+2,675*2)		31,10		
		-0,6*1,97*2		-2,36		
		-0,7*1,97		-1,38		
		118:				
		3,2*(1,375*2+1,5*2)		18,40		
		-0,6*1,97		-1,18		
		119:				
		3,2*(1,5*2+1,185*2)		17,18		
		-0,6*1,97		-1,18		
		120:				
		3,2*(2,185+2,8+1+0,69+1,252+0,3+1,5)		31,13		
		-0,7*1,97		-1,38		
		-0,6*1,97*2		-2,36		
		121:				
		3,2*(1,5*2+1,185*2)		17,18		
		-0,6*1,97		-1,18		
		122:				
		3,2*(2,685+1,51+1,85+1,2+0,69)		25,39		
		-0,6*1,97		-1,18		
		123:				
		3,2*(2,5*2+2,035)		22,51		
		-1,6*2,1		-3,36		
		-1,5*2,5		-3,75		
		124:				
		3,2*(3*2+2,035+2,1)		32,43		
		odpočet omítky sanační:				
		-2*(1,12*2+2,4+1,05+2,93+2,025+0,85*2+2)		-28,69		
		Mezisoučet		909,32		
		odpočet omítky pod obklad:-111,143		-111,14		
		stropy:				
		1pp:				
		8,06+16+20,84+20,43+4,73+4,76+12,38+6,38+59,94+5,22+30,28+1,13				
		+66,04+10,24		266,43		
		5,42+10,19+11,23+14,33+6+5,12+7,95+2,9+5,53+1,82+1,91+4,99+1,08				
		+1,91+1,39		81,77		
		4,91+3,63+25,24		33,78		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO01
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
238	21-01	Elektroinstalace silnoproud viz samostatný rozpočet	soubor	1,00		
239	21-02	Elektroinstalace slaboproud viz samostatný rozpočet	soubor	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
240	24-01	Vzduchotechnika viz samostatný rozpočet	soubor	1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
241	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	548,34		
242	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	548,34		
243	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 225,04		
244	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	548,34		
245	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 290,02		
246	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	548,34		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO02	Zpevněné plochy a sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce-stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
160227	Wolkerova 1016 Kuřim		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet : SO02
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Zpevněné plochy a sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
90 Oplocení	0	0	0	0	0
901 Pomocné výpočty neoceňovat	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO02
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Zpevněné plochy a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1-01	D+M strom katalpa viz popis v PD	kus	1,00		
2	1-02	D+M strom javor viz popis v PD	kus	4,00		
3	1-03	D+M strom borovice viz popis v PD	kus	1,00		
4	1-04	D+M strom jedle viz popis v PD	kus	1,00		
5	1-05	D+M strom japonská třešeň viz popis v PD	kus	1,00		
6	1-06	D+M živý plot výšky 1,2	m	80,00		
7	1-07	Montáž geotextílie včetně dodávky	m2	125,00		
8	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm P1 : 200/2	m2	100,00 100,00		
9	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm P1 : 242	m2	242,00 242,00		
10	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 50% výkopu:25*7*2/2	m3	175,00 175,00		
11	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 50% výkopu:25*7*2/2	m3	175,00 175,00		
12	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	350,00		
13	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ 26,4*1*0,7*2	m3	36,96 36,96		
14	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 22*2*2	m2	88,00 88,00		
15	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	88,00		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 350+36,96-90	m3	296,96 296,96		
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 296,9600*15	m3	4 454,40 4 454,40		
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	296,96		
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 25*1,8*2	m3	90,00 90,00		
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	561,00		
21	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	125,00		
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	296,96		
23	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km 561*0,8	m2	448,80 448,80		
24	00572400	Směs travní parková l. běžná zátěž 0,05*561	kg	28,05 28,05		
25	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 561*0,8*0,15	m3	67,32 67,32		
26	10391100	Kůra mulčovací 0,05*125	m3	6,25 6,25		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
27	274321116R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 16/20 26,4*1*0,7*2	m3	36,96 36,96		
28	274361211R00	Výztuž základových pásů do 12 mm z oceli 10 216 26,4*1*0,7*2*0,015	t	0,55 0,55		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO02
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Zpevněné plochy a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
29	311112130RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 25/30 4,165*0,5*2 8,5*1,75*2 10*2,75*2	m2	88,92 4,17 29,75 55,00		
30	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10216 88,92*0,3*0,030	t	0,80 0,80		
31	318261125RT1	Stříška stěny ze ztraceného bednění, šířka 400 zákrytová deska hladká 26,4*2	m	52,80 52,80		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
32	5-01	Úprava sjezdu na ul. Wolkerova dle PD vložení reliéfní dlažby	m2	2,00		
33	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm P2: 45 P3: 115	m2	160,00 45,00 115,00		
34	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm P1 : 442	m2	442,00 442,00		
35	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 32/64 P3: 115	m2	115,00 115,00		
36	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm P1 : 442	m2	442,00 442,00		
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm P1 : 442	m2	442,00 442,00		
38	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm P2: 45	m2	45,00 45,00		
39	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2 P3: 115	m2	115,00 115,00		
40	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton včetně dodávky roštu a žlabu 5,2+5,27+5	m	15,47 15,47		
41	59245020	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní P2: 45*1,03	m2	46,35 46,35		
42	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní P1 : 442*1,03	m2	455,26 455,26		
43	592483013	Dlažba betonová zatravněvací 600x400x100 mm 4,17*115*1,03	kus	493,94 493,94		
	Celkem za	5 Komunikace				

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO02
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Zpevněné plochy a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
44	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 4,165*0,5*2*2 8,5*1,75*2*2 10*2,75*2*2	m2	177,83 8,33 59,50 110,00		
45	622432112R00	Omítka stěn strukturovaná střednězrná vnitřní strana stěny: 4,165*0,3*2 8,5*1,55*2 10*2,55*2 vnější strana stěny: 4,165*0,25*2 8,5*0,8*2 10*0,9*2	m2	113,53 2,50 26,35 51,00 2,08 13,60 18,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 90		Oplocení				
46	900100002RA0	Oplocení,sloupky,patky komplet včetně zemních prac 9,78+4,03+22,87+11,96+12,22+9,33+2,79+4,12+2,79+17,12+27,95+1,75+17,95+8,98	m	153,64 153,64		
	Celkem za	90 Oplocení				
Díl: 901		Pomocné výpočty neoceňovat				
47	998-01	Pomocné výpočty - neoceňovat P1 : 442 P2: 45 P3: 115		602,00 442,00 45,00 115,00		
	Celkem za	901 Pomocné výpočty neoceňovat				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
48	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm 0,12*5,4*10	m2	6,48 6,48		
49	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm 10+10,5+3,69+8+2,99+5,37+(13,5+10+2,5)*2+21,57+10,7+4,2+5+5,5*2+3	m	148,02 148,02		
50	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25 7,25+27,95	m	35,20 35,20		
51	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 3,6*2	m	7,20 7,20		
52	9-01	D+M značka dopravní (zančka,sloupek,patka)	kus	1,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
53	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	857,98		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
54	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace 177,83-113,53	m2	64,30 64,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	160227 Wolkerova 1016 Kuřim	Rozpočet: SO02
Objekt :	01 Rekonstrukce-stavební úpravy	Zpevněné plochy a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků <i>177,83-113,53</i>	m2	64,30 <i>64,30</i>		
56	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
57	767-01	D+M brána č. 1 3900*1800 mm včetně zem. prací a základu dle PD	kus	1,00		
58	767-02	D+M brána č. 2 3600*1800 mm včetně zem. prací a základu dle PD	kus	1,00		
59	767-03	D+M brány č. 3 1000*1800 mm včetně zem. prací a základu dle PD	kus	1,00		
60	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,08		
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 201,20		
63	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	80,08		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				