

REKONSTRUKCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 1016, UL. WOLKEROVA, KURIM slaboproudé rozvody				
Rekapitulace rozpočtu				
HLAVA I. Projektové a průzkumné práce Dokumentace skutečného provedení stavby				
Celkem				0,00 Kč
HLAVA III Základní rozpočtové náklady				
Dodávky celkem				0,00 Kč
Montážní práce a služby celkem				0,00 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky				0,00 Kč
PPV 1% obor 001-025				0,00 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
HLAVA X Náklady hrazené z provozních prostředků				
Revize a zkoušky				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
Celkem bez DPH				0,00 Kč
Daň z přidané hodnoty				
sazba DPH	21	% z	0,00	0,00 Kč
DPH celkem				0,00 Kč
Celkem s DPH				0,00 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

STA - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
					j. cena	celkem	j. cena	celkem
1	Komponenty	Rozvodnice STA oceloplech. 300x300x250 vč. zámek	1	ks		0,00		0,00
2		Vícepásmový zesilovač 24dB se zdrojem, regulací zisku, DVB-T	1	ks		0,00		0,00
3		Trojnožka k ploché střeše 1,5m,pr. 48mm, žárový zinek, (vč. kotvení, bet. dlaždic, ant.držáků a zem.prvků)	1	ks		0,00		0,00
4		Anténa UHF/DVB-T, channel 21-69, G=10-16dB	1	ks		0,00		0,00
5		Anténa FM VKV	1	ks		0,00		0,00
6		Přepětová ochrana TV pro koaxiální kabel	2	ks		0,00		0,00
7		Konektor F na coax. Kabel	4	ks		0,00		0,00
8		Zásuvka koncová TV / R včetně víčka	1	ks		0,00		0,00
9		Zakončovací odpor 75 Ohm do zásuvek / 10ks	1	sada		0,00		0,00
10		Drobný spotřební materiál	10	ks		0,00		0,00
11								
12	Kabelové trasy	Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	115	m		0,00		0,00
13		Trubka 48mm PVC pod omítkou vč. zapravení	25	m		0,00		0,00
14		Příchytka stropní pro tr.23,36,48	40	ks		0,00		0,00
15		Krabice pr. 68 vč. víčka	14	ks		0,00		0,00
16		Krabice 150x150x77 vč. víčka	2	ks		0,00		0,00
17		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	60	ks		0,00		0,00
18		Drobný instalační materiál	10	ks		0,00		0,00
19		Stahovací pásek PVC 150mm	55	ks		0,00		0,00
20								
21	Kabely	Koaxiální kabel 75Ohm Cu, PVC vnitřní, LZSH	35	m		0,00		0,00
22		Koaxiální kabel 75Ohm Cu, PVC vnější, LZSH	20	m		0,00		0,00
23		Propojovací kabely 0,5m F konektory	4	ks		0,00		0,00
24						0,00		0,00
25		Měření na zásuvce STA	1	ks		0,00		0,00
26		Měření signálu STA před instalací anténího systému	1	ks		0,00		0,00
27		Revize systému STA	1	ks		0,00		0,00
28		Protipožární ucpávka	5	ks		0,00		0,00
29								
30								
31								
32		SOUCET BEZ DPH				0,00		0,00

Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
					j. cena	celkem	j. cena	celkem
1								
2	Komponenty	Datový rozvaděč 42U 600x800	1	ks		0,00		0,00
3		Ventilační jednotka s termostatem	1	ks		0,00		0,00
4		Patch panel 24 port neosazený 1U	5	ks		0,00		0,00
5		Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p.	120	ks		0,00		0,00
6		Vyvazovací panel 1U	4	ks		0,00		0,00
7		19"police 250mm	1	ks		0,00		0,00
8		Rozvodný panel 5x 230V s předpětovou ochranou	1	ks		0,00		0,00
9		Switch 24 port 10/100/1000 BASE-T, PoE+ 2x SFP, MPLS	1	ks		0,00		0,00
10		UPS RACK, On-line 2000VA, Ethernet dohled	1	ks		0,00		0,00
11		Projekční plátno el. 2400x 1800mm 4:3	1	ks		0,00		0,00
12		Datový projektor FullHD 2500ANSI	1	ks		0,00		0,00
13								
14	Kabely	UTP kabel kat.6	4344	m		0,00		0,00
15		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	32	ks		0,00		0,00
16		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6	32	ks		0,00		0,00
17		Stíněný kabel VGA 10m (projekce)	1	ks		0,00		0,00
18		Kabel HDMI/HDMI pozlacené kontakty 10m (projekce)	1	ks		0,00		0,00
19								
20	Kabelové trasy	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku (provedení dle zásuvek NN)	42	ks		0,00		0,00
21		Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	790	m		0,00		0,00
22		Trubka 48mm PVC pod omítkou vč. zapravení	168	m		0,00		0,00
23		Příchytka stropní pro tr.23,36,48	260	ks		0,00		0,00
24		Stropní držák pro projektor s nastavitelnou délkou 50-90cm, 15kg	1	ks		0,00		0,00
25		Krabice pr. 68 vč. víčka	24	ks		0,00		0,00
26		Krabice 150x150x77 vč. víčka	6	ks		0,00		0,00
27		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	300	ks		0,00		0,00
28		Drobný instalační materiál	1	ks		0,00		0,00
29		Koordinace se silnoproudem	2	hod		0,00		0,00
30		Koordinace ostatní profese	2	hod		0,00		0,00
31		Značení modulů RJ	164	ks		0,00		0,00
32		Měření segmentů UTP, FTP kat.5e	84	ks		0,00		0,00
33		Průraz stěnou 30cm	8	ks		0,00		0,00
34		Průraz stěnou 60cm	3	ks		0,00		0,00
35		Protipožární ucpávka	11	ks		0,00		0,00
36								
37								
38								
39		SOUČET BEZ DPH				0,00		0,00

Elektronická zabezpečovací signalizace - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
					j. cena	celkem	j. cena	celkem
1								
2	Komponenty	Ústř. 192 smyček.,8 podsystémů, plechový box+trafo 75W k EZS	1	ks		0,00		0,00
3		Akustická siréna, venkovní provedení	1	ks		0,00		0,00
4		LCD CZ, klávesnice LCD	3	ks		0,00		0,00
5		LED tablo pro klávesnici	2	ks		0,00		0,00
6		Expandér, 8 smyček na sběrnici + BOX včetně tampru	4	ks		0,00		0,00
7		Bílý povrchový/závrtný mag. kontakt, 45x15x16,5mm	5	ks		0,00		0,00
8		Garážový mag. kontakt, mezera 65mm, chráněný kabel 0,5m	1	ks		0,00		0,00
9		Čidlo duální, PIR	23	ks		0,00		0,00
10		Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací, NO/NC výstup	1	ks		0,00		0,00
11		Audiodetektor tříštění skla	2	ks		0,00		0,00
12		Signalizace LED	1	ks		0,00		0,00
13		GSM komunikátor + SIM karta	1	ks		0,00		0,00
14		5A posilový zdroj s dobíječem, plechový kryt pro Aku do 40Ah	1	ks		0,00		0,00
15		Aku kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 13,6 kg	1	ks		0,00		0,00
16		Aku kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss	1	ks		0,00		0,00
17								
18	Kabely	UTP kat.5e	125	m		0,00		0,00
19		Kabel 3x2x0,5 dle dodavatele	496	m		0,00		0,00
20		JYTY 2x1	125	m		0,00		0,00
21								
22	Kabelové trasy	Plastová propojovací krabice šroubovací svorky, počet svorek 5+1	3	ks		0,00		0,00
23		Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	245	m		0,00		0,00
24		Trubka 48mm PVC pod omítkou vč. zapravení	25	m		0,00		0,00
25		Příchytka stropní pro tr.23,36,48	160	ks		0,00		0,00
26		Krabice pr. 68 vč. víčka	5	ks		0,00		0,00
27		Krabice 150x150xx77 vč. víčka	2	ks		0,00		0,00
28		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	300	ks		0,00		0,00
29		Oživení a nastavení systému EZS	1	ks		0,00		0,00
30		Výchozí revize ústředny EZS	1	ks		0,00		0,00
31		Průraz stěnou 30cm	15	ks		0,00		0,00
32		Průraz stěnou 60cm	3	ks		0,00		0,00
33		Koordinace prací s dalšími profesemi	2	hod		0,00		0,00
34		Školení uživatelů EZS	4	hod		0,00		0,00
35		Provozní kniha EZS	1	ks		0,00		0,00
36		Protipožární ucpávka	15	ks		0,00		0,00
37								
38								
39								
40		SOUČET BEZ DPH				0,00		0,00