

Tabulka místností											
Číslo	Jméno	P[m²]	Podlaha		Stěny			Strop			Poznámka
			OZN.	povrch/sokl	omítka	obklad	malba	omítka	malba	podhled	
2.01	HALA	13,70	P5	LITÉ TERACO LITÉ TERACO 100mm	V.ŠTUK.		OBÍLENO	V.ŠTUK.	OBÍLENO		
2.02	VÝTAH INVALIDNÍ	2,76		SOUČÁST VÝTAHU	STĚRKA		OBÍLENO				
2.03	SCHODY	11,45	P2	LITÉ TERACO LITÉ TERACO 100mm	V.ŠTUK.		OBÍLENO	V.ŠTUK.	OBÍLENO		
2.04	CHODBA	18,65	P5	LITÉ TERACO LITÉ TERACO 100mm	V.ŠTUK.		OBÍLENO	V.ŠTUK.	OBÍLENO	SDK 3000mm	
2.05	LOŽNICE	21,70	P7	VINYL PLASTOVÁ	V.ŠTUK.		OBÍLENO	V.ŠTUK.	OBÍLENO	SDK 2950mm	
2.06	PŘEDSÍŇ	7,20	P6	VINYL xSKLUZ+IZOL VINYL_POŽLÁBEK100mm	V.ŠTUK.		OBÍLENO	OPRAVA	OBÍLENO	SDK 2750mm DO VLHKA	
2.07	KOUPELNA+WC	5,75	P6	VINYL xSKLUZ+IZOL VINYL_POŽLÁBEK100mm	V.ŠTUK.	KERAM. 2200mm	OBÍLENO	OPRAVA	OBÍLENO	SDK 2750mm DO VLHKA	
2.08	OBYTNÁ MÍSTNOST+KK	27,55	P7	VINYL PLASTOVÁ	V.ŠTUK.	KERAM. 1500mm	OBÍLENO	OPRAVA	OBÍLENO	SDK 2950mm	
2.09	PŘEDSÍŇ	5,75	P6	VINYL xSKLUZ+IZOL VINYL_POŽLÁBEK100mm	V.ŠTUK.		OBÍLENO	OPRAVA	OBÍLENO	SDK 2750mm DO VLHKA	
2.10	KOUPELNA+WC	6,55	P6	VINYL xSKLUZ+IZOL VINYL_POŽLÁBEK100mm	V.ŠTUK.	KERAM. 2200mm	OBÍLENO	OPRAVA	OBÍLENO	SDK 2750mm DO VLHKA	
2.11	OBYTNÁ MÍSTNOST+KK	26,80	P7	VINYL PLASTOVÁ	V.ŠTUK.	KERAM. 1500mm	OBÍLENO	OPRAVA	OBÍLENO	SDK 2950mm	
2.12	PŘEDSÍŇ	6,05	P6	VINYL xSKLUZ+IZOL VINYL_POŽLÁBEK100mm	V.ŠTUK.		OBÍLENO	OPRAVA	OBÍLENO	SDK 2700mm DO VLHKA	
2.13	KOUPELNA+WC	5,60	P6	VINYL xSKLUZ+IZOL VINYL_POŽLÁBEK100mm	V.ŠTUK.	KERAM. 2200mm	OBÍLENO	OPRAVA	OBÍLENO	SDK 2750mm DO VLHKA	
2.14	OBYTNÁ MÍSTNOST+KK	22,30	P7	VINYL PLASTOVÁ	V.ŠTUK.	KERAM. 1500mm	OBÍLENO	OPRAVA	OBÍLENO	SDK 2950mm	
2.15	BALKON	6,20	P8	BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH							
2.16	BALKON	6,20	P8	BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH							

POZNÁMKY:

OTVORY PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ:
– SVĚTLOST OTVORU: ŠÍŘKA+2x40mm, VÝŠKA+40mm (NAPŘ 700+80/2100+40)
PROTIPOŽÁRNÍ OPRAVY, DOTĚSNĚNÍ VŠECH PROSTUPŮ A ODOLNOSTI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. POŽÁRNÍ ZPRÁVA
OSADIT HASÍCÍ RUČNÍ PŘÍSTOJE A KOUŘOVÁ ČIDLA DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY
VEŠKERÉ ZDIVO VZÁJEMNĚ PROVAZOVAT, KOTVIT, VIZ.VÝROBNÍ PODKLADY VÝROBCE
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE DLE ČSN 733610, PROVEDENÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU A LAKOVANÉHO HLINÍK.PLECHU
PŘEKLADY V PŘÍČKÁCH TYPOVÉ POROTHERM DLE SVĚTLOSTI OTVORŮ (příčky), NOSNÉ, VIZ STATIKA
VE VLHKÝCH PROSTORECH POD KERAM.OBKLADY PROVÉST STĚRKOVOU HYDROIZOLACI
VE VLHKÝCH PROSTORECH PODHLEDY ZE SÁDROKARTONU DO VLHKA
DRÁŽKY VE ZDIVU VYŘÍZNOUT A DOSEKAT, PROSTUPY ODVRTAT A DOSEKAT
REVIZNÍ DVÍŘKA DLE PROJEKTU PROFESÍ, UMÍSTĚNÍ UPŘESNIT PŘI REALIZACI
ZATEPLENÍ OBJEKTU Z TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ETICS, FASÁDNÍ POL.160mm,TYPOVÉ DETAILY
ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ V TL.20–30mm RESOL (0,021W/mK), PŘESAH PŘES RÁM
HYDROIZOLACE VYTAŽENY MIN.300mm NAD UPRAVENÝ TERÉN
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE SYSTÉMOVÉ, TYPOVÉ SKLADBY A DETAILY
ROZVODY INSTALACÍ V PODLAHÁCH VEDENY V TEPELNÉ IZOLACI
● POŽÁRNÍ UZAVĚR
STÁVAJÍCÍ KOMÍNY BUDOU PROVĚŘENY, VYČIŠTĚNY, OVĚŘENÍ PRO VYUŽITÍ NA ODVĚTRÁNÍ (VYVLOŽKOVÁNÍ)
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVĚŘIT VÝŠKY PODLAH PODLAŽÍ A POROVNAT S PŘEDPOKLADY PROJEKTU
V ÚROVNI TRÁMOVÝCH STROPŮ BUDE PROVEDENO STAŽENÍ ZDIVA POMOCÍ TÁHEL, VIZ. STATIKA
SKLADBA STROPŮ ZAKRESLENA SCHEMATICKY, PODROBNĚ VIZ. VÝKRESY STATIKY
BAREVNOST POVRCHŮ A SPÁROŘEZY BUDOU UPŘESNĚNY PRI REALIZACI V RÁMCI AD PROJEKTANTA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 44 PROFI BROUŠENÁ, P10 NA MALTU PRO TENKOU SPÁRU
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 38 PROFI BROUŠENÁ, P10 NA MALTU PRO TENKOU SPÁRU
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 25/30 AKU PROFI BROŠENÁ, P15 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 17,5 PROFI BROUŠENÁ, P15 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 11,5 PROFI BROUŠENÁ, P10 NA MALTU PRO TENKOU SPÁRU
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON (VIZ.STATIKA)
- PROSTÝ BETON (VIZ.STATIKA)
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl.400mm,200mm VÝZTUŽ+BETON (VIZ.STATIKA)
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY 100,125,150,175mm
- MINERÁLNÍ IZOLACE
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN–SOKL ZÁKLADŮ EPS 100S, PUREN–TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY

ZAKRYTÍ POTRUBÍ ZT, UT, VZT SÁDROKARTON NA SYSTÉMOVÉ KCI

SCHEMA STAVBY



ČÍSLO PARÉ

±0,000=275,380m.n.m. PODLAHA 1.NP

HLAVNÍ PROJEKTANT	STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE: STATIKA
AKAD.ARCH. KAREL RULÍK	ING. VLASTIMIL SKÁLA	ING. VLADIMÍR MARX
ING. VLASTIMIL SKÁLA		

SUMA projekt
VOLNÉ SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ
AČN 870, HRADEC KRÁLOVÉ, TEL./FAX: 495408925

REVITALIZACE OBJEKTU BÝVALÉ FARY čp.1 - STARÝ BYDŽOV
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

OBJEDNATEL	OBEC STARÝ BYDŽOV, čp.13, STARÝ BYDŽOV, 503 57
STUPEŇ PD.	DPS
výkres	PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV
díl	D.1.1
profese	AR
čís.výr.	08
FORMÁT	4 x A4
DATUM	11. 2020
MĚŘÍTKO	1 : 50