







FASÁDNÍ OBKLAD

FASÁDNÍ PŘÍRODNÍ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY TL.8mm, FASÁDA PROVĚTRÁVANÁ, TL.50mm
KOTVENÉ NA SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT KOTVENÝ DO KERAMICKÉHO ZDIVA
KERAMICKÉ ZDIVO BUDE OPATŘENO PŘED MONTÁŽÍ FASÁDNÍHO OBKLADU HLADKOU VÁP.CEM. OMÍTKOU
PODKLADNÍ ROŠT Z HRANOLŮ 120x40mm (SPOJ DESEK) a 60x40mm (V POLI DESKY)
DŘEVĚNÉ PRVKY VYSUŠENÉ TŘÍDY MIN. S10(S1)
DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A PLÍSNÍM
NA HRANOLECH NALEPENA PODKLADNÍ EPDM PÁSKA
DESKY KOTVENY VRUTY DO DŘEVA 4,5x36mm
V NÁROŽÍ OSADIT TYPOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY V ODSTÍNU FASÁDNÍCH DESEK
VE FASÁDNÍCH DESKÁCH PŘIPRAVIT OTVORY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ, PROSTUPY PRO DEŠŤOVÉ SVODY
PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY VŠECHNY POŽADAVKY, SYSTÉMOVÁ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝROBCE
DODRŽENÍ UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH BODŮ A ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH DILATACÍ
DODRŽENÍ MONTÁŽNÍHO NÁVODŮ, TYPOVÝCH DETAILŮ
VE FASÁDĚ BUDOU POUŽITÉ SYSTÉMOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY (MŘÍŽKY, KOTEVNÍ PRVKY ATD.)
NA FASÁDU BUDE ZPRACOVÁNA PODROBNÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ KOTEVNÍHO PLÁNU
VZOROVÉ ŘEŠENÍ VIZ. FASÁDNÍ SYSTÉM CEMBRIT P020 (P050)–VÝBĚR ODSTÍNU DLE VZORKŮ PŘI REALIZACI
ODSTÍN SVĚTLE AŽ STŘEDNĚ ŠEDÝ, MONTÁŽ SVISLÁ
MAX.ROZMĚR DESEK 1250x3050mm, TL.8mm
MAX.OSOVÁ VZDÁLENOST DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 625mm
PŘED VÝROBOU BUDOU OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY
VÝPIS MATERIÁLU:
FASÁDNÍ DESKY – PLOCHA 280,0m2
DŘEVĚNÝ PROFIL 120x40mm cca 350 bm
DŘEVĚNÝ PROFIL 60x40mm cca 170 bm
DŘEVĚNÝ PROFIL 60x25mm cca 50 bm
VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VIZ DETAIL) cca 60 bm
MONTÁŽNÍ MATERIÁL (VRUTY, EPDM PÁSKY ATD.)

ČÍSLO PARÉ

HLAVNÍ PROJEKTANT	STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE: STATIKA
AKAD.ARCH. KAREL RULÍK ING. VLASTIMIL SKÁLA	ING. VLASTIMIL SKÁLA	ING. VLADIMÍR MARX

SUMA projekt
HOVĚ SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ
JŮN 811, 99202 KRALUPY NAD VLTAVOU, TEL/FAX: 420315655

REVITALIZACE OBJEKTU BÝVALÉ FARY čp.1 - STARÝ BYDŽOV
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

OBJEDNATEL	OBEC STARÝ BYDŽOV, p.13, STARÝ BYDŽOV, 503 57	FORMÁT	5 x A4
STUPEŇ PD. DPS	FASÁDNÍ OBKLAD PŘÍSTAVBY-KLADEČSKÝ PLÁN	DATUM	11. 2020
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		číslo výkr.	D.1.1
		číslo str.	AR 21