



Skladba střechy S1 (hlavní střecha KD a zastřešení vstupu)

Maloformátová plechová střešní krytina s imitací tašky
Latě 40/60
Kontralatě 40/60 (větraná mezera)
Pojistná hydroizolace DHV
Stávající plnoplošný záklop - bednění tl. 24 mm
Krokve 100/160
podbití palubkami (hlavní vstup)

Skladba střechy S2 (pultové střechy a námětky)

Falcovaná plechová střešní krytina v odstínu hlavní střechy
Separační rohož
Plnoplošný záklop - bednění tl. 24 mm
Kontralatě
Pojistná hydroizolace DHV
Krokve 100/160

Skladba střechy S3 (pultová střecha zasatřešení vstupu do suterénu)

Trapézový plech
Latě 40/60
Kontralatě 40/60
Pojistná hydroizolace
DHV
Krokve 100/160



Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě

Vypracoval: Ing. Robert Kelnar

adresa: Nádražní 1309/11, 571 01 Moravská Třebová
gsm: +420 734 651 212
e-mail: singraf@singraf.cz
web: www.singraf.cz

Ing. Pavel Charvát , ČKAIT 0600150 IP00

Projekt: **REVITALIZACE KULTURNÍHO CENTRA V KUNČINĚ**

Poloha: Kraj Pardubický, k.ú. Kunčina [677141], p.č. st.328, 2573/8, 582/1

Stavebník: Obec Kunčina, Kunčina č. p. 204, 56924 Kunčina, IČ: 00276880

Objekt: #Název budovy

Část: D.1.1.3 NOVÝ STAV

Výkres: D.1.1.3.7 VÝKRES STŘECHY

Datum:
VII/2021

Stupeň:
DPS

Měřítko:
1:200

č.zakázky:
2021/10

č.výkresu:
D.1.1.3.7

Razítko, podpis:

Paré: