

## IO 300 ROZVODY NN VČ.PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

### Rozpočet

#### MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ

				JC	CENA
Rozvaděč elektroměrový ER	pilířový, 2x měření	jistič 1x100A, 1x50A	ks	1	0,00 Kč
Svítilno výbojkové 1x70W	1x70W		ks	4	0,00 Kč
Stožár bezpatcový oboustranně žárově zink.	výška nad terénem 8m		ks	4	0,00 Kč
Výložník	1,5m		ks	4	0,00 Kč
Výzbroj stožáru	IP43		ks	4	0,00 Kč
Zdroj - výbojka halogenidová	70 W		ks	4	0,00 Kč
Svorka	SP1		ks	5	0,00 Kč
Svorka	SR3		ks	7	0,00 Kč
Zemnicí pásek	FeZn	30/4mm	m	105	0,00 Kč
Zemnicí drát	FeZn	10mm	m	30	0,00 Kč
Kabelová koncovka		do 120mm	ks	2	0,00 Kč
Kabelová koncovka		do 95mm	ks	2	0,00 Kč
Kabelová koncovka	RAYCHEM	do 6mm	ks	12	0,00 Kč
Kabel	AYKY	3Bx120+70mm	m	10	0,00 Kč
Kabel	AYKY	3Bx95+70mm	m	50	0,00 Kč
Kabel	AYKY	4Bx50mm	m	50	0,00 Kč
Kabel	CYKY	5Cx6mm	m	155	0,00 Kč
Kabel	CYKY	5Cx2,5mm	m	40	0,00 Kč
Kabel	CYKY	5Cx1,5mm	m	150	0,00 Kč
Kabel	CYKY	3Cx2,5mm	m	270	0,00 Kč
Kabel	CYKY	3Cx1,5mm	m	40	0,00 Kč
Kabel	JYTY	2Ax1mm	m	150	0,00 Kč
Přeložka NN - přemístění skříně RIS			ks	1	0,00 Kč Cenu upřesní správce sítě
Přeložka NN - ochránění kabelů NN -	dělená chránička 110mm vč. výkopu		m	80	0,00 Kč Cenu upřesní správce sítě
Geodetické zaměření			ks	1	0,00 Kč
Výchozí revize			ks	1	0,00 Kč
<b>Součet</b>					<b>0,00 Kč</b>

#### ZEMNÍ PRÁCE

Dovoz písku	m <sup>3</sup>	8,35	0,00 Kč
Vytyčení trasy v zast. prostoru	m	180	0,00 Kč
Betonový základ pro stožár svítidla	m <sup>3</sup>	4	0,00 Kč

Výkop a zához jámy pro stožár	tř. 4	m <sup>3</sup>	4	0,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina	tř. 4	m	123	0,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 50x120cm zemina	tř. 4	m	10	0,00 Kč
Kabelové lože š.35cm bez zakrytí		m	133	0,00 Kč
Zajištění kabelu při křížení		ks	4	0,00 Kč
Folie výstražná š. 33cm		m	133	0,00 Kč
Prostup z PE vlnitých ROUR 110/95	AROT	m	20	0,00 Kč
Podklad pod chráničku		m	20	0,00 Kč
Chránička 63mm	Kopoflex	m	143	0,00 Kč
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80	tř. 4	m	123	0,00 Kč
Zához kabelové rýhy š. 50 hl. 120	tř. 4	m	10	0,00 Kč
Odvoz do vzdálenosti 1 km		m <sup>3</sup>	8,35	0,00 Kč
Překop vozovkou a zapravení		m	0	0,00 Kč
<b>Součet</b>				<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem</b>				<b>0,00 Kč</b>
<b>GZS</b>	<b>1,50%</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>PPV</b>	<b>1,00%</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Provozní vlivy</b>	<b>2,00%</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem vč.vedlejších nákladů</b>				<b>0,00 Kč</b>

## IO 400 ROZVODY SLABOPROUDU VČ.PŘÍPOJKY

### Rozpočet

#### MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ

Napojení na stávající rozvody		hod	8	JC	0,00 Kč
Skříň MIS1B		ks	1		0,00 Kč
Kabel TCEPKPFLE	10XNx0,6	m	50		0,00 Kč
Geodetické zaměření		ks	1		0,00 Kč
Výchozí revize		ks	1		0,00 Kč
<b>Součet</b>					<b>0,00 Kč</b>

#### ZEMNÍ PRÁCE

Dovoz písku		m <sup>3</sup>	0,7		0,00 Kč
Vytyčení trasy v zast. prostoru		m	10		0,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina	tř. 4	m	10		0,00 Kč
Kabelové lože š.35cm bez zakrytí		m	10		0,00 Kč
Zajištění kabelu při křížení		ks	2		0,00 Kč
Folie výstražná š. 33cm		m	10		0,00 Kč
Chránička 63mm	Kopoflex	m	14		0,00 Kč
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80	tř. 4	m	10		0,00 Kč
Odvoz do vzdálenosti 1 km		m <sup>3</sup>	8,35		0,00 Kč
<b>Součet</b>					<b>0,00 Kč</b>

**Celkem** **0,00 Kč**

GZS	1,50%	0,00 Kč
PPV	1,00%	0,00 Kč
Provozní vlivy	2,00%	0,00 Kč

**Celkem vč.vedlejších nákladů** **0,00 Kč**

Rozvody kamerového systému CCTV řešeny v části D.1.4.4-6 ELEKTROINSTALACE.

## IO 500 PŘELOŽKA STOŽÁRU VO

### Rozpočet - cenu upřesní správce VO

#### MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ

				JC	CENA
Demontáž stávajícího stožáru VO	vč. rozbití základu		ks	1	0,00 Kč
Montáž stávajícího stožáru VO			ks	1	0,00 Kč
Svorka	SP1		ks	1	0,00 Kč
Svorka	SR3		ks	1	0,00 Kč
Zemní pásek	FeZn	30/4mm	m	10	0,00 Kč
Zemní drát	FeZn	10mm	m	5	0,00 Kč
Kabelová koncovka		do 16mm	ks	3	0,00 Kč
Kabel	CYKY	4Bx16mm	m	46	0,00 Kč
Napojení na stávající rozvody			hod	6	0,00 Kč
Úprava stávajících rozvodů			hod	14	0,00 Kč
Geodetické zaměření			ks	1	0,00 Kč
Výchozí revize			ks	1	0,00 Kč
<b>Součet</b>					<b>0,00 Kč</b>

#### ZEMNÍ PRÁCE

Dovoz písku			m <sup>3</sup>	4,2	0,00 Kč
Vytyčení trasy v zast. prostoru			m	40	0,00 Kč
Betonový základ pro stožár svítidla			m <sup>3</sup>	1	0,00 Kč
Výkop a zához jámy pro stožár	tř. 4		m <sup>3</sup>	1	0,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina	tř. 4		m	26	0,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 50x120cm zemina	tř. 4		m	14	0,00 Kč
Kabelové lože š.35cm bez zakrytí			m	40	0,00 Kč
Zajištění kabelu při křížení			ks	2	0,00 Kč
Folie výstražná š. 33cm			m	40	0,00 Kč
Prostup z PE vlnitých ROUR 110/95	AROT		m	14	0,00 Kč

Podklad pod chráničku		m	14	0,00 Kč
Chránička 63mm	Kopoflex	m	46	0,00 Kč
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80	tř. 4	m	26	0,00 Kč
Zához kabelové rýhy š. 50 hl. 120	tř. 4	m	14	0,00 Kč
Odvoz do vzdálenosti 1 km		m <sup>3</sup>	4,2	0,00 Kč
Překop vozovkou a zapravení		m	0	0,00 Kč
<b>Součet</b>				<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem</b>				<b>0,00 Kč</b>
<b>GZS</b>	<b>1,50%</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>PPV</b>	<b>1,00%</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Provozní vlivy</b>	<b>2,00%</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem vč.vedlejších nákladů</b>				<b>0,00 Kč</b>

## IO 600 OCHRÁNĚNÍ KABELŮ VN POD VJEZDEM

### Rozpočet

#### MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ

Přeložka VN - ochránění kabelů NN -	dělená chránička 160mm vč. výkopu	m	80	JC	CENA	0,00 Kč Cenu upřesní správce sítě
Geodetické zaměření		ks	1			0,00 Kč
Výchozí revize		ks	1			0,00 Kč
<b>Součet</b>						<b>0,00 Kč</b>

#### **Celkem**

**0,00 Kč**

<b>GZS</b>	<b>1,50%</b>
<b>PPV</b>	<b>1,00%</b>
<b>Provozní vlivy</b>	<b>2,00%</b>

**0,00 Kč**

**0,00 Kč**

**0,00 Kč**

#### **Celkem vč.vedlejších nákladů**

**0,00 Kč**