LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č. míst	název místnosti	plocha (m^2)	podlaha	stěny	strop
2.01	schodiště	21,9	marmoleum	omítka	SDK podhled
2.02	učebna – 1. třída	32,5	marmoleum	omítka	omítka
2.03	učebna – 2. a 3. třída	56,2	marmoleum	omítka	omítka
2.04	přestávkový prostor	17,9	marmoleum	omítka	omítka
2.05	učebna – 4. a 5. třída	71,9	marmoleum	omítka	omítka
2.06	šatna	16,6	marmoleum	HPL Compact	SDK podhled
2.07a	umývárna – dívky	3,4	marmoleum	HPL Compact	SDK podhled
2.07b	WC – dívky	5,0	marmoleum	HPL Compact	SDK podhled
2.08a	umývárna – chlapci	3,7	marmoleum	HPL Compact	SDK podhled
2.08b	WC – chlapci	5,2	marmoleum	HPL Compact	SDK podhled
2.09	úklid	1,2	marmoleum	HPL Compact	SDK podhled



LEGENDA

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S INTEGROVANÝM NOUZ. ZDROJEM
- SVĚTELNÝ VÝVOD PRO LINEÁRNÍ SVÍTIDLO
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB 230V/10A VÝSTUP S MINIATURNÍM RELÉ
- KABEL CYKY–O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
- KABEL CYKY–O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
- KABEL CYKY–J 3x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY–J 5x1,5 PRO SVĚTLA
- A3/1–Q12 — OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
  - ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE R1 .. R3
  - OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO (SVÍTIDLA)

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

±0,000 = 234,10 m. n. m. (B.P.V., S - JTSK)

AUTOŘI:
Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.

AUTORSKÁ PRÁVA - UPOZORNĚNÍ:
Tato projektová dokumentace je autorským dílem architektonického díla (zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)).
Opětovného užitku i dílčí je možno užívat pro realizaci plánovaného záměru, a to pro stavebníka a stavbu(y) zhotovitele stavby.
Kopírování, zveřejňování a jiné šíření jakékoliv částí této dokumentace, jiným než výše uvedeno, nelze s jiným cílem, je zakázáno.
Bez předchozího písemného souhlasu autorů nelze provádět jakékoliv změny či jiné zásahy do projektové dokumentace nebo do stavby podle této dokumentace (§ 12 odst. 4).
Porušení autorského práva (dílčí) je možné postihnout na základě soudní a neprodleně zjištěn do zákonem stanovených pro k autorskému dílu je hradlné členě a bude také užito.

ZHOTOVITEL PROJEKTU:
ATELA, s.r.o., Srbská 9, Brno
IČ: 634 92 385
Ing. Karel Rychlý
tel.: + 420 724 320 458
rychly.karel@gmail.com

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Karel Rychlý

VYPRACOVAL:
Ing. Karel Rychlý

STAVEBNÍK: Obec Rašovice, č. p. 91, 685 01 Rašovice		DATUM: 12 / 2021
NÁZEV STAVBY: **ZŠ A MŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY**		PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU:
MÍSTO STAVBY: pozemky. parc. č. st. 133, 3140/14, k. ú. Rašovice u Bučovic		
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU: **D1.04.05**
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: **D1 S001 BUDOVA ZŠ A MŠ**		
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR: **D1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**		MĚŘÍTKO: **1 : 50**
VÝKRES / DOKUMENT: PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ		