


PŮDORYS 2 N.P.

BLOK F - TĚLOCVIČNA



POZNÁMKY:

- P1 -Ochranné síťe - stávající demontovat, výměna uchycení nových sítí
P2 - Zábradlí - kovové zábradlí galerie natřít 2x email
P3 - Demontáž + montáž žebřiny - cvičební prvky
P4 - Stávající radiátor - nová povrchová úprava; nátěr demontáž, opískování
P5 - Světelná rampa - ponechat - výměna zářivkových bloků s drátěným krytem
P6 - Basket - výměna desky a koše, nátěr konstrukce
P7 Dveře - výměna dveřního křídla 900/1970 dřevěné dveře 1ks nátěr stáv. zárubně
P8 Dveře dvoukřídlé - zvážit výměnu křidel - 1800/2100mm nátěr stáv. zárubně - 2ks
P9 Molitanová vana, dřevěná konstrukce, hranolový rošt, palubkový obklad
Tuto konstrukci je třeba rozebrat a následně po položení podlahy a obklady zase složit zpět.
Předpokládá se nový nátěr konstrukce a případně i nové obkladové desky na původní konstrukci.
P10 Hrazdy a jejich kotvy do podlahy, rozebrat, natřít, opravit madla, zkontrolovat ocelové kotvy.
P11 Konstrukce pro šplhání tyče, oprava , nový nátěr.
P12 Kruhy, stávající cvičicí prvek, oprava nátěr, kontrola

P Stěny - stávající štukové omítky, včetně malby budou oskrábány na původní hrubou omítku.
Předpokládá se oprava hrubé omítky z 50 % plochy, odstranění poškozených částí a provedení nové hrubé omítky. Původní hrubou omítku a opravené části napenetrovat a provést novou štukovou omítku ve dvou vrstvách. Po vyzrání štukové omítky provést malbu ve 3 vrstvách.
Případně praskliny opravit správkovou maltou alt. statické spony.

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Dvořák Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo		VYPRACOVAL Ing. Radek Dřevěný stavební a inženýrská činnost Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo IČ : 48923893	
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Moravský Krumlov
INVESTOR	Základní škola Ivančická, Ivančická 218; 67201 Moravský Krumlov	ČÍSLO ZAK.	
		DATUM	leden 2022
STAVBA			
Stavební úpravy ZŠ Ivančická Moravský Krumlov			
OBJEKT		STUPEŇ	DPS
S01 - HLAVNÍ OBJEKT TĚLOCVIČNA		MĚŘÍTKO	M1:100
ČÁST PROJEKTU		KOPIE	Č. VÝKRESU
D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D1.1. Architektonicko-stavební řešení			
OBSAH		Půdorys 2.n.p. Tělocvična, Galerie	
		D.1.1.4	