



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: <b>06</b>
Zhotovitel:	<b>REKO a.s.</b>	
Investor:	<b>Diakonie ČCE - středisko BETLÉM</b>	Datum:
Název projektu:	<b>Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích</b>	
Registrační číslo projektu: <b>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393</b>		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet:	
na jinou část smlouvy:	23-03-16 Sádrokartonové konstrukce - vícepráce	
<b>Předmět změny: Nové sádrokartonové konstrukce - vícepráce</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V souvislosti s nutnou demontáží původního nevyhovujícího podhledu a zbouráním nevyhovujících zděných příček bylo po konzultaci se statikem rozhodnuto o provedení nového sádrokartonového podhledu a sádrokartonových příček jako nejvhodnějšího řešení.		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	4	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> SOCHRAM <i>* potvrzení</i>		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>  Potvrzuji, že řešení nemění tepelně technické řešení projektu.		
<b>Stanovisko investora:</b>  <i>Sochram a potvrdit:</i>		
Příloha: Položkový rozpočet: 23-03-16 Sádrokartonové konstrukce - vícepráce		



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo změny: <b>06</b>
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
<p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</u></p> <p><b>Předmět změny: Předmět změny: Nové sádrokartonové konstrukce - vícepráce</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V souvislosti s nutnou demontáží původního nevyhovujícího podhledu a zbouráním nevyhovujících zděných příček bylo po konzultaci se statikem rozhodnuto o provedení nového sádrokartonového podhledu a sádrokartonových příček jako nejvhodnějšího řešení.</p>		
Počet připojených rozpočtových listů: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0 Kč</b>	<b>1 048 034,72 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
<b>1 048 034,72 Kč</b>	<b>1 268 122,01 Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 		
Datum: 6.4.2023	Datum: 6.4.2023	

# Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS07341**      **Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba**

Objekt: **01**      **Vícepráce a méněpráce**

Rozpočet: **23-03-16**      **Sádkartonové konstrukce - vícepráce**

Objednatel: **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM**  
**Císařova 394/27**  
**69172 Klobouky u Brna**

IČO: **18510949**

DIČ:

Zhotovitel: **REKO a.s.**  
**třída Kpt. Jaroše 1845/26**  
**60200 Brno-Černá Pole**

IČO: **13690299**

DIČ: **CZ13690299**

Vypracoval: **Ing. Dana Smržová**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 048 034,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 048 034,72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 048 034,72 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>220 087,29 CZK</b>


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **1 268 122,01 CZK**

v

dne

**3.4.2023**



Za zhotovitele

**Diakonie**  
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM  
 Císařova 394/27  
 691 72 Klobouky u Brna  
 IČ: 185 10 949

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 039 992,07	99,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 042,65	0,8
Cena celkem					1 048 034,72	100,0

## Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-16	Sádrokartonové konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>				<b>1 039 992,07</b>
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. - D112 s GKF 12,5 REI 30min	m2	462,41480	916,00	423 571,96
		m. č. 102-107 :		137,70883		
		3,575*4,985+3,575*2,985+1,425*2,0+1,85*2,0+7,48*4,985				
		+7,15*4,985+3,615*4,985+2,35*4,985				
		m. č. 108, 109, 111 : 4,985*2,885+4,985*3,86+2,875*1,97		39,28758		
		m. č. 110, 112, 116 : 4,985*2,96+1,55*1,97+4,96*4,06		37,94670		
		m. č. 117, 118 :		32,90590		
		4,96*3,7+0,41*3,64+4,96*2,535+0,41*1,19				
		m. č. 119-124 : 4,96*(4,6+7,63+11,0+3,55)+2,5*2,25*2		144,07880		
		chodba 101 : 1,45*41,1+1,4*7,78		70,48700		
		Mezisoučet		462,41480		
		Začátek provozního součtu				
		m.č. 113, 114, 115 - hurdis - není podhled :		78,11650		
		3,95*4,8+4,18*4,8+4,75*8,23				
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
2	R342-01	Parotěs AL 140 vč. přeložení a přelepení spojů D+M	m2	462,41480	119,00	55 027,36
3	R342-02	Příplatek za impregnovanou desku GKFi podhledu v koupelnách	m2	72,10348	68,00	4 903,04
		m. č. 108, 109, 111 : 4,985*2,885+4,985*3,86+2,875*1,97		39,28758		
		m. č. 117, 118 :		32,81590		
		4,96*3,7+0,41*3,64+4,96*2,535+0,41*1,19-0,3*0,3				
		Mezisoučet		72,10348		
4	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm - W112/150 mm 2+2 GKB s izolací 80mm EI60 desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	186,72625	1 838,00	343 202,85
		m. č. 102-107 : (4,685+4,985*5)*2,75		81,42750		
		m. č. 111, 114 : (4,985+4,8)*2,75		26,90875		
		m. č. 116, 119-123 : (4,66+4,96*4+4,66)*2,75-0,9*2,0		78,39000		
5	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm - W111/100 mm 1+1 GKB s izolací 60mm desky standard tl. 12,5 mm	m2	39,99625	1 284,00	51 355,19
		m. č. 103B : 2*2,0*2,75		11,00000		
		m. č. 111, 110 : 4,985*2,75-2,0*2,05		9,60875		
		m. č. 124 : 2,25*2,75		6,18750		
		m. č. 108 : 1,6*2,75*3		13,20000		
6	342262411RT1	Příčka SDK instalační 2x OK, W116 /225mm 2+2 GKB s izolací 80mm (2x CW100) EI 60 desky tl. 12,5 mm	m2	28,45700	2 060,00	58 621,42
		m. č. 108/109 : 4,985*2,75		13,70875		
		m. č. 117/118 : (4,95+0,413)*2,75		14,74825		
7	342262641R00	Předsazená stěna SDK pro Geberit W625 2x GKB	m2	4,80000	995,00	4 776,00
		4*1,2		4,80000		
8	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi v koupelnách	m2	161,56250	68,00	10 986,25

# Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-16	Sádkartonové konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m. č. 108 : (4,985*2+1,6*6)*2,75		53,81750		
		m. č. 109 : 4,985*2*2,75		27,41750		
		m. č. 111 : 2,875*2*2,75		15,81250		
		m. č. 110 : 1,55*2*2,75		8,52500		
		m. č. 117 : (4,66+4,96+0,41)*2,75		27,58250		
		m. č. 118 : (4,96*2+0,41)*2,75		28,40750		
9	R342-03	Výztuhy UA 100 pro geberit 3m 2ks/1	ks	16,00000	825,00	13 200,00
10	R342-030	Výztuhy v m. č. 119 pro desky na nářadí	bm	3,60000	660,00	2 376,00
		3*1,2		3,60000		
11	R342-031	Výztuhy v m. č. 120 - 3 police	bm	6,60000	660,00	4 356,00
		2,2*3		6,60000		
12	R342-032	Výztuhy pro uchycení věšáku v m. č. 106	bm	1,20000	660,00	792,00
13	R342-033	Výztuhy pro uchycení věšáku v m. č. 103A, 103B	bm	1,40000	660,00	924,00
14	R342-034	Výztuhy pro ÚT	bm	6,00000	660,00	3 960,00
15	R342-04	Výztuhy UA 100 pro madla invalid. 2ks/1	ks	30,00000	825,00	24 750,00
16	R342-05	Dodávka výztuhy pro umyvadla Rám Sanela SLR 04 do SDK	ks	7,00000	2 090,00	14 630,00
17	R342-06	Montáž výztuhy pro umyvadla Sanela	ks	7,00000	960,00	6 720,00
18	R342-07	Výztuha pro kuch. linky + 103B, OSB 20mm 200mm š, vč.montáže + pisoáry	mb	24,00000	660,00	15 840,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 042,65</b>
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	16,44714	489,00	8 042,65