

# Smlouva o dílo

---

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

### 1. Obec Suchohrdly u Miroslavi

Sídlo: Suchohrdly u Miroslavi 86, 671 72 Miroslav  
Zastoupena: Ing. Barborou Arndt, starostkou obce  
IČO: 00637599  
DIČ: -  
Bankovní spojení: 20620741/0100  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: Ing. Barbora Arndt

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

### 2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémysllice 241, 671 42  
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti  
e-mail: mirysavy@volny.cz  
telefon: 515 323 427  
IČO: 28315049  
DIČ: CZ28315049  
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. č.ú.: 43-3741540227/0100  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Miloš Ryšavý  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C60719

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Preambule

---

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatel.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi“**.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

### III. Předmět Smlouvy

---

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

### IV. Specifikace díla

---

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: **„Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi“**. Předmětem projektu je modernizace a rozšíření prostor stávajícího objektu o prostory pro společné komunitní setkávání. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Ing. Radkem Dřevěným, 66902 Znojmo, Vinohrady 3390/57, IČ: 48923893 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,

konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
  - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
  - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

**5.** Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

**6.** Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

**7.** Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

**8.** Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

**9.** Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

---

## V. Doba plnění

---

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 31. 12. 2023.** Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

---

## VI. Místo plnění

---

1. Místo plnění je: parc.č. st.39/2; st.172; 3730; 1524/16, Suchohrdly u Miroslavi [759210];

---

## VII. Cena za provedení díla

---

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou

zakázku „**Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>28 090 793,21,- Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>5 899 066,57,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>33 989 860,00,- Kč</b>

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu \*.pdf, \*.xlsx a \*.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

**10.** Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 30 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

**11.** V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

**13.** Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

**14.** V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

**15.** Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

**16.** Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem **„Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi“**

**17.** Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

**18.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo

Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

**19.** Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

**20.** Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

## **VIII. Součinnost smluvních stran**

---

**1.** Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

**2.** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

**3.** Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **IX. Práva a povinnosti stran**

---

**1.** Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

**2.** Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo



- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

**3.** Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

**4.** Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

**5.** Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

**6.** Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

**7.** Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

**8.** Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

**9.** Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

**10.** Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

## **X. Stavební deník**

---

**1.** Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

**2.** Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

**3.** Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

**4.** Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

**5.** Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

**6.** Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## **XI. Staveniště a jeho zařízení**

---

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. O předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatelů bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatelů. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednatelům a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálů, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

  - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
  - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
  - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednatelům po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnímu provozu.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

**8.** Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

**9.** Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

## **XII. Podmínky provádění díla**

---

**1.** Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

**2.** Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

**3.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

**4.** Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

**5.** V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

**6.** Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

11. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

### XIII. Poddodavatelé

---

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v seznamu, bez předchozího písemného oznámení Objednateli a písemném souhlasu

Objednatele. Porušení těchto povinností Zhotovitele je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavatelům předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavatelé. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

#### **XIV. Záruka za jakost**

---

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 měsíců na stavební část díla

24 měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatel.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

**5.** Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamační se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

**6.** Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamační) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

**7.** Oznáme-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

**8.** V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatel. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatel Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

**9.** Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezhájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatel přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

**10.** Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

**11.** O reklamačním řízení budou Objednatel pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **XV. Předání a převzetí díla (stavby)**

---

**1.** Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla

Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody



smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

## **XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

- 1.** Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
- 2.** Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 3.** Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 4.** Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 5.** Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.** Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
- 7.** Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.** Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnost uvést veškeré poddodavatele v seznamu poddodavatelů v souladu s čl. XIII odst. 2 nebo pověří provedením díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedl v seznamu bez písemného souhlasu Objednatele a ani na písemnou urgenci Objednatele porušení své povinnosti nenapraví, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.
- 9.** Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
- 10.** Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.** Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

12. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

13. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

16. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## **XVII. Odstoupení od Smlouvy**

---

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

**3.** V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

**4.** V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

**5.** Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

## **XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

---

**1.** Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

**2.** Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

**3.** Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

**4.** Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

**5.** Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

---

## **XIX. Pojištění**

---

**1.** Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně Díla.

**2.** Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

---

## **XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla**

---

**1.** Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet

Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

## **XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek**

---

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

## **XXII. Společná ustanovení**

---

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

9. Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z Ministerstva financí. V případě nezískání finančních prostředků má Zadavatel právo předmět veřejné zakázky nerealizovat, potažmo s vybraným dodavatelem neuzavřít smlouvu nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran. Zhotovitel však má v takovém případě však nárok na náhradu doposud prokazatelně provedených prací ode dne zahájení plnění.

### **XXIII. Závěrečná ustanovení**

---

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

a dále

Příloha č. 3: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení s názvem „**Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi**“ v elektronické podobě na CD,

Přílohy č. 3 a 4 jsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako přílohy smlouvy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

V Suchohrdlech u Miroslavi, dne.....

Zhotovitel

Ve Vémyslicích, dne .....

.....  
**Obec Suchohrdly u Miroslavi**

Ing. Barbora Arndt, starostka obce

.....  
**Miloš Ryšavý, stavební a obchodní  
firma, s.r.o.**

Miloš Ryšavý, jednatel společnosti



# Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	Modernizace multifunkčního domu - Suchohrdly u Miroslavi	Objednatel:	Obec Suchohrdly u Miroslavi	IČO/DIČ:	00637599/
Druh stavby:	Stavební úpravy s přístavbou	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČO/DIČ:	12208876/
Lokalita:	Suchohrdly u u Miroslavi(759210),parc.č. st.39/2, 172.3730,1524/16	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČO/DIČ:	28315049/CZ28315049
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1711
JKSO:	8012914	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	26.07.2022

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	
HSV	Dodávky 6 687 399,58 Montáž 5 377 807,64	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		
PSV	Dodávky 9 447 882,86 Montáž 3 811 261,35	Kulturní památka 0,00		
"M"	Dodávky 400 940,32 Montáž 1 149 858,31			
Ostatní materiál	0,00			
Přesun hmot a sutí	1 215 643,16			
ZRN celkem	28 090 793,21	DN celkem 0,00		0,00
Základ 0%	0,00 Kč	DN celkem z obj. 0,00		0,00
Základ 15%	0,00 Kč			
Základ 21%	28 090 793,21 Kč			
		0,00 Kč		28 090 793,21 Kč
		5 899 066,57 Kč		33 989 860,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		<p>Miloš RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 02, Xémyslice 241 Tel.(905) 2373 027, 603 510 525 IČ:28315049, DIČ:CZ28315049</p>

# Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:		Modernizace multifunkčního domu - Suchohrdly u Miroslavi		Objednatel: Obec Suchohrdly u Miroslavi	
Druh stavby:		Stavební úpravy s přístavbou		Projektant: Ing. Radek Dřevěný	
Lokalita:		Suchohrdly u Miroslavi(759210), parc.č. st.39/2,172,3730,1524/16		Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.l.o.	
JKSO:		8012914		Zpracováno dne: 26.07.2022 Zpracoval: Bohuslav Hemala	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01	Hlavní objekty - ABC	11 601 496,90	6 857 886,90	18 459 383,80	1 137,32
SO 01.1	Splašková kanalizace	246 469,86	305 085,24	551 555,10	74,24
SO 01.2	Vodoinstalace	151 211,65	200 864,35	352 076,00	7,24
SO 01.3	Zařizovací předměty	661 136,56	153 055,44	814 192,00	4,66
SO 01.4	Vzduchotechnika	337 863,02	226 072,09	563 935,11	5,72
SO 01.5	Úpravy stáv. plynovodu - vnitřní plyn	288 902,10	137 790,14	426 692,24	2,50
SO 01.6	Vytápění	392 740,49	110 546,16	503 286,65	2,74
SO 01.7	Elektroinstalace	1 160 637,80	976 439,94	2 137 077,74	9,25
SO 01.8	Přípravné a bourací práce	8 784,16	671 385,55	680 169,71	408,39
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy	298 004,60	486 278,11	784 282,71	445,02
SO 03	Dešťová kanalizace	115 391,95	101 588,66	216 980,61	46,11
SO VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	177 708,53	177 708,53	0,00
SO ZS	Zařízení staveniště	19 558,86	110 151,14	129 710,00	3,63
ZO A1	Kanceláře OÚ - Objekt A1	1 241 703,37	958 847,45	2 200 550,82	205,04
ZO VORN	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	24 802,20	24 802,20	0,00
ZO ZS	Zařízení staveniště	12 321,43	56 068,57	68 390,00	1,33
<b>Celkem:</b>				<b>28 090 793,21 Kč</b>	

# Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby: <b>Modernizace multifunkčního domu - Suchohrdly u Miroslavi</b>		Doba výstavby: <b>Obec Suchohrdly u Miroslavi</b>		Objednatel: <b>Obec Suchohrdly u Miroslavi</b>		Hmotnost (t)	
Druh stavby: <b>Stavební úpravy s přístavbou</b>		Začátek výstavby: <b>Ing. Radek Dřevěný</b>		Projektant: <b>Ing. Radek Dřevěný</b>		Celkem	
Lokality: <b>Suchohrdly u u Miroslavi(759210),parc.č. st.39/2,172,3730,1524/16</b>		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Celkem	
JKSO: <b>8012914</b>		Zpracováno dne: <b>26.07.2022</b>		Zpracoval: <b>Bohuslav Hemala</b>		Celkem	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž			
SO 01		Hlavní objekty - ABC	11 601 496,90	6 857 886,90	18 459 383,80	1 137,32	
SO 01	1	Zemní práce	0,00	140 396,31	140 396,31	0,00	
SO 01	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	389 162,07	114 416,39	503 578,46	325,49	
SO 01	3	Svislé a kompletní konstrukce	1 687 260,12	810 419,19	2 497 679,32	180,32	
SO 01	4	Vodorovné konstrukce	890 917,75	371 029,91	1 261 947,66	254,05	
SO 01	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	1 531 424,58	1 674 581,46	3 206 006,04	218,60	
SO 01	71	Izolace	791 419,06	339 694,31	1 131 113,37	19,30	
SO 01	76	Konstrukce	5 130 779,42	1 587 406,62	6 718 186,04	89,27	
SO 01	77	Podlahy	656 475,79	569 919,16	1 226 394,96	20,12	
SO 01	78	Dokončovací práce	371 330,75	543 985,01	915 315,76	12,49	
SO 01	9	Dokončovací práce, demolice	152 727,35	706 038,54	858 765,89	17,68	
SO 01.1		Splašková kanalizace	246 469,86	305 085,24	551 555,10	74,24	
SO 01.1	1	Zemní práce	8 416,50	95 506,58	103 923,08	38,49	
SO 01.1	3	Svislé a kompletní konstrukce	3 768,90	17 201,10	20 970,00	0,37	
SO 01.1	4	Vodorovné konstrukce	4 986,02	3 624,48	8 610,50	15,61	
SO 01.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	12 305,59	27 016,95	39 322,54	1,12	
SO 01.1	71	Izolace	610,03	2 089,97	2 700,00	0,01	
SO 01.1	72	Zdravotně technické instalace	103 532,61	64 206,39	167 739,00	0,34	
SO 01.1	76	Konstrukce	4 704,47	3 460,53	8 165,00	0,02	
SO 01.1	78	Dokončovací práce	1 080,05	1 840,15	2 920,20	0,01	
SO 01.1	8	Trubní vedení	103 905,56	25 413,44	129 319,00	15,23	
SO 01.1	9	Dokončovací práce, demolice	3 160,11	64 725,67	67 885,78	3,01	
SO 01.2		Vodoinstalace	151 211,65	200 864,35	352 076,00	7,24	
SO 01.2	3	Svislé a kompletní konstrukce	11 647,45	1 852,55	13 500,00	0,04	
SO 01.2	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	13 179,19	28 000,31	41 179,50	1,05	
SO 01.2	72	Zdravotně technické instalace	120 894,33	116 996,67	237 891,00	4,61	
SO 01.2	76	Konstrukce	2 892,79	4 161,21	7 054,00	0,03	
SO 01.2	9	Dokončovací práce, demolice	2 597,89	49 853,61	52 451,50	1,51	
SO 01.3		Zatizovací předměty	661 136,56	153 055,44	814 192,00	4,66	
SO 01.3	72	Zdravotně technické instalace	661 136,56	153 055,44	814 192,00	4,66	
SO 01.4		Vzduchotechnika	337 863,02	226 072,09	563 935,11	5,72	
SO 01.4	3	Svislé a kompletní konstrukce	33 747,05	26 962,95	60 710,00	0,70	
SO 01.4	71	Izolace	19 019,62	12 410,21	31 429,83	0,25	
SO 01.4	72	Zdravotně technické instalace	276 840,29	95 464,71	372 305,00	0,93	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž		
SO 01.4	76	Konstrukce	7 478,72	12 021,28	19 500,00	0,07
SO 01.4	9	Dokončovací práce, demolice	777,33	79 212,95	79 990,28	3,77
SO 01.5		Úpravy stáv. plynovodu - vnitřní plyn	288 902,10	137 790,14	426 692,24	2,50
SO 01.5	72	Zdravotně technické instalace	264 481,48	24 008,52	288 490,00	0,57
SO 01.5	76	Konstrukce	9 131,15	16 747,85	25 879,00	0,10
SO 01.5	9	Dokončovací práce, demolice	15 289,47	97 033,77	112 323,24	1,83
SO 01.6		Vytápění	392 740,49	110 546,16	503 286,65	2,74
SO 01.6	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	1 537,72	5 559,28	7 097,00	1,71
SO 01.6	73	Ustřední vytápění	380 136,62	73 422,98	453 559,60	0,87
SO 01.6	76	Konstrukce	2 536,43	4 652,57	7 189,00	0,03
SO 01.6	78	Dokončovací práce	937,26	3 028,74	3 966,00	0,00
SO 01.6	9	Dokončovací práce, demolice	7 592,45	23 882,60	31 475,05	0,12
SO 01.7		Elektroinstalace	1 160 637,80	976 439,94	2 137 077,74	9,25
SO 01.7	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	14 567,37	43 901,83	58 469,20	1,52
SO 01.7	72	Zdravotně technické instalace	68 188,86	2 011,14	70 200,00	0,08
SO 01.7	73	Ustřední vytápění	33 508,30	3 261,70	36 770,00	0,56
SO 01.7	9	Dokončovací práce, demolice	1 044 373,27	927 265,27	1 971 638,54	7,09
SO 01.8		Přípravné a bourací práce	8 784,16	671 385,55	680 169,71	408,39
SO 01.8	1	Zemní práce	0,00	4 389,45	4 389,45	0,00
SO 01.8	76	Konstrukce	0,00	9 208,64	9 208,64	3,59
SO 01.8	9	Dokončovací práce, demolice	8 784,16	657 787,47	666 571,62	404,80
SO 02		Komunikace a zpevněné plochy	298 004,60	486 278,11	784 282,71	445,02
SO 02	1	Zemní práce	1 506,17	188 663,52	190 169,70	73,06
SO 02	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	9 150,89	6 944,66	16 095,55	23,30
SO 02	5	Komunikace	186 298,80	111 254,50	297 553,30	296,05
SO 02	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	5 419,74	1 811,94	7 231,68	5,60
SO 02	71	Izolace	18 189,64	7 365,19	25 554,83	0,12
SO 02	9	Dokončovací práce, demolice	77 439,36	170 238,29	247 677,66	46,89
SO 03		Dešťová kanalizace	115 391,95	101 588,66	216 980,61	46,11
SO 03	1	Zemní práce	6 521,30	59 168,22	65 689,52	26,81
SO 03	4	Vodorovné konstrukce	4 385,98	2 667,22	7 053,20	11,94
SO 03	5	Komunikace	18 489,99	1 940,01	20 430,00	1,09
SO 03	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	678,24	1 381,60	2 059,84	0,15
SO 03	72	Zdravotně technické instalace	9 354,19	1 545,81	10 900,00	0,13
SO 03	8	Trubní vedení	75 962,25	27 969,75	103 932,00	6,00
SO 03	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	6 916,05	6 916,05	0,00
SO VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	177 708,53	177 708,53	0,00
SO VORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	177 708,53	177 708,53	0,00
SO ZS		Zařízení staveníště	19 558,86	110 151,14	129 710,00	3,63
SO ZS	1	Zemní práce	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
SO ZS	76	Konstrukce	5 369,03	61 940,97	67 310,00	0,84
SO ZS	8	Trubní vedení	4 181,85	4 818,15	9 000,00	2,79
SO ZS	9	Dokončovací práce, demolice	10 007,99	36 492,01	46 500,00	0,00
ZO A1		Kanceláře OU - Objekt A1	1 241 703,37	958 847,45	2 200 550,82	205,04
ZO A1	1	Zemní práce	221,22	22 014,83	22 236,05	0,77

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž		Celkem
ZO A1	2	Zakládání, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	126 378,91	36 559,11	162 938,02	61,73
ZO A1	3	Svislé a kompletní konstrukce	247 160,15	64 724,65	311 884,80	33,87
ZO A1	4	Vodorovné konstrukce	85,76	64,24	150,00	0,26
ZO A1	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	248 457,09	287 562,04	536 019,13	18,72
ZO A1	71	Izolace	48 204,67	26 027,61	74 232,28	3,25
ZO A1	72	Zdravotně technické instalace	153 899,87	77 916,90	231 816,77	2,17
ZO A1	73	Ustřední vytápění	55 954,32	13 065,68	69 020,00	0,18
ZO A1	76	Konstrukce	148 252,17	26 763,83	175 016,00	0,58
ZO A1	77	Podlahy	72 049,92	84 479,58	156 529,50	2,61
ZO A1	78	Dokončovací práce	25 288,89	46 730,27	72 019,16	0,89
ZO A1	9	Dokončovací práce, demolice	115 750,40	272 938,72	388 689,12	80,02
ZO VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	24 802,20	24 802,20	0,00
ZO VORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	24 802,20	24 802,20	0,00
ZO ZS		Zařízení staveniště	12 321,43	56 068,57	68 390,00	1,33
ZO ZS	1	Zemní práce	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
ZO ZS	76	Konstrukce	4 224,51	12 015,49	16 240,00	0,40
ZO ZS	8	Trubní vedení	2 090,92	2 409,08	4 500,00	0,93
ZO ZS	9	Dokončovací práce, demolice	6 005,99	39 644,01	45 650,00	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>28 090 793,21 Kč</b>	

# Soupis prací a dodávek rekapitulace – podskupiny

<b>Název stavby:</b> Modernizace multifunkčního domu - Suchohrdly u Miroslavi		<b>Objednatel:</b> Obec Suchohrdly u Miroslavi
<b>Druh stavby:</b> Stavební úpravy s přístavbou		<b>Projektant:</b> Ing. Radek Dřevěný
<b>Lokalita:</b> Suchohrdly u Miroslavi(759210), parc.č. st.39/2,172,3730,1524/16		<b>Zhotovitel:</b>
<b>JKSO:</b> 8012914		<b>Zpracováno dne:</b> 26.07.2022
		<b>Zpracoval:</b> Bohuslav Hemala

  

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
SO 01		Hlavní objekty - ABC	11 601 496,90	6 857 886,90	18 459 383,80
SO 01	1	Zemní práce	0,00	14 250,00	14 250,00
SO 01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	20 513,43	20 513,43
SO 01	13	Hloubené vykopávky	0,00	33 321,72	33 321,72
SO 01	16	Přemístění výkopku	0,00	64 628,28	64 628,28
SO 01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	7 682,88	7 682,88
SO 01	21	Úprava podloží a základové spáry	20 412,54	11 178,46	31 591,00
SO 01	27	Základy	368 749,53	103 237,93	471 987,46
SO 01	31	Zdi podpěrné a volné	1 209 032,98	358 132,45	1 567 165,43
SO 01	33	Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky	12 654,92	4 465,33	17 120,25
SO 01	34	Stěny a příčky	465 572,22	447 821,42	913 393,64
SO 01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	845 528,12	333 404,15	1 178 932,27
SO 01	43	Schodiště	45 389,63	37 625,76	83 015,39
SO 01	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplň otvorů	182 468,45	126 504,11	308 972,56
SO 01	60	Omitky ze suchých směsí	45 630,57	30 331,87	75 962,44
SO 01	61	Úprava povrchů vnitřní	434 685,87	1 025 211,54	1 459 897,40
SO 01	62	Úprava povrchů vnější	690 512,50	376 906,98	1 067 419,48
SO 01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	178 127,19	115 626,96	293 754,15
SO 01	711	Izolace proti vodě	230 306,77	122 833,34	353 140,11
SO 01	712	Izolace střeš (živičné krytiny)	21 505,56	14 937,41	36 442,97
SO 01	713	Izolace tepelné	539 606,73	201 923,56	741 530,29
SO 01	762	Konstrukce tesařské	895 782,08	659 518,07	1 555 300,16
SO 01	764	Konstrukce klempířské	35 690,67	70 496,13	106 186,80
SO 01	765	Krytina tvrdá	611 064,48	332 345,48	943 409,96
SO 01	766	Konstrukce truhlářské	2 780 463,17	385 448,17	3 165 911,34
SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	807 779,01	139 598,77	947 377,78
SO 01	771	Podlahy z dlaždic	245 247,83	260 057,87	505 305,70
SO 01	775	Podlahy vlysové a parketové	366 381,28	210 638,73	577 020,01
SO 01	777	Podlahy ze syntetických hmot	44 846,68	99 222,57	144 069,25
SO 01	781	Obklady (keramické)	273 934,90	314 019,63	587 954,53
SO 01	783	Natěry	40 896,19	52 033,54	92 929,73
SO 01	784	Malby	56 499,66	177 931,84	234 431,50
SO 01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	10 727,39	6 009,61	16 737,00
SO 01	94	Lešení a stavební výtahy	133 512,41	250 707,09	384 219,50
SO 01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	8 487,56	58 572,64	67 060,20
			<b>Celkem</b>	<b>Celkem</b>	<b>Celkem</b>
					1 137,32

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž		Celkem
SO 01	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	390 749,19	390 749,19	0,00
SO 01.1		Splásková kanalizace	246 469,86	305 085,24	551 555,10	74,24
SO 01.1	13	Hloubené vykopávky	0,00	31 082,08	31 082,08	0,00
SO 01.1	15	Roubení	330,73	3 702,52	4 033,25	0,05
SO 01.1	16	Přemístění výkopku	0,00	31 428,95	31 428,95	0,00
SO 01.1	17	Konstrukce ze zemin	8 085,77	29 293,03	37 378,80	38,45
SO 01.1	34	Stěny a příčky	3 768,90	17 201,10	20 970,00	0,37
SO 01.1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	4 986,02	3 624,48	8 610,50	15,61
SO 01.1	61	Uprava povrchů vnitřní	10 920,85	24 599,15	35 520,00	0,86
SO 01.1	62	Uprava povrchů vnější	1 384,74	2 417,80	3 802,54	0,26
SO 01.1	711	Izolace proti vodě	610,03	2 089,97	2 700,00	0,01
SO 01.1	721	Vnitřní kanalizace	103 532,61	64 206,39	167 739,00	0,34
SO 01.1	762	Konstrukce tesafské	0,82	124,18	125,00	0,00
SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	4 703,65	3 336,35	8 040,00	0,02
SO 01.1	783	Nátěry	1 080,05	1 840,15	2 920,20	0,01
SO 01.1	81	Potrubi z trub betonových	0,00	400,00	400,00	0,00
SO 01.1	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a ocelových	29 430,93	2 590,07	32 021,00	0,16
SO 01.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	74 474,63	22 423,37	96 898,00	15,08
SO 01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
SO 01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	962,24	537,76	1 500,00	0,05
SO 01.1	H27	Vedení trubní dálková a přípojna	0,00	9 931,04	9 931,04	0,00
SO 01.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 197,87	21 702,13	23 900,00	2,96
SO 01.1	S	Přesuny suti	0,00	7 754,74	7 754,74	0,00
SO 01.2		Vodoinstalace	151 211,65	200 864,35	352 076,00	7,24
SO 01.2	34	Stěny a příčky	11 647,45	1 852,55	13 500,00	0,04
SO 01.2	61	Uprava povrchů vnitřní	13 179,19	28 000,31	41 179,50	1,05
SO 01.2	722	Vnitřní vodovod	120 894,33	116 996,67	237 891,00	4,61
SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 892,79	4 161,21	7 054,00	0,03
SO 01.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
SO 01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 597,89	22 982,11	25 580,00	1,51
SO 01.2	S	Přesuny suti	0,00	5 871,50	5 871,50	0,00
SO 01.3		Zařizovací předměty	661 136,56	153 055,44	814 192,00	4,66
SO 01.3	725	Zařizovací předměty	563 810,66	136 074,34	699 885,00	4,04
SO 01.3	726	Instalační prefabrikáty	97 325,91	16 981,09	114 307,00	0,63
SO 01.4		Vzduchotechnika	337 863,02	226 072,09	563 935,11	5,72
SO 01.4	34	Stěny a příčky	33 747,05	26 962,95	60 710,00	0,70
SO 01.4	713	Izolace tepelné	19 019,62	12 410,21	31 429,83	0,25
SO 01.4	728	Vzduchotechnika	238 407,84	76 147,16	314 555,00	0,58
SO 01.4	729VD	Odvětrání digetroří	38 432,46	19 317,54	57 750,00	0,36
SO 01.4	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	7 478,72	12 021,28	19 500,00	0,07
SO 01.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
SO 01.4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	777,33	22 082,67	22 860,00	3,77
SO 01.4	S	Přesuny suti	0,00	11 630,28	11 630,28	0,00
SO 01.5		Upravy stáv. plynovodu - vnitřní plyn	288 902,10	137 790,14	426 692,24	2,50
SO 01.5	723	Vnitřní plynovod	264 481,48	24 008,52	288 490,00	0,57
SO 01.5	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	9 131,15	16 747,85	25 879,00	0,10

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž		Celkem
SO 01.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00
SO 01.5	94	Lešení a stavební výtahy	11 627,30	16 572,70	28 200,00	1,11
SO 01.5	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	3 130,39	229,61	3 360,00	0,04
SO 01.5	H723	Vnitřní plynovod	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00
SO 01.5	M23	Montáže potrubí	0,00	5 110,00	5 110,00	0,00
SO 01.5	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	531,78	5 218,22	5 750,00	0,67
SO 01.5	S	Přesuny sutí	0,00	4 277,24	4 277,24	0,00
SO 01.6		Vytápění	392 740,49	110 546,16	503 286,65	2,74
SO 01.6	61	Úprava povrchů vnitřní	1 537,72	5 559,28	7 097,00	1,71
SO 01.6	731	Kotelny	94 417,81	10 168,19	104 586,00	0,06
SO 01.6	733	Rozvod potrubí	100 243,02	51 231,58	151 474,60	0,38
SO 01.6	734	Armatury	36 765,23	3 844,77	40 610,00	0,01
SO 01.6	735	Otopná tělesa	148 710,57	8 178,43	156 889,00	0,42
SO 01.6	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 536,43	4 652,57	7 189,00	0,03
SO 01.6	783	Nátěry	937,26	3 028,74	3 966,00	0,00
SO 01.6	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00
SO 01.6	M23	Montáže potrubí	7 460,00	760,00	8 220,00	0,00
SO 01.6	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	132,45	4 195,55	4 328,00	0,12
SO 01.6	S	Přesuny sutí	0,00	127,05	127,05	0,00
SO 01.7		Elektroinstalace	1 160 637,80	976 439,94	2 137 077,74	9,25
SO 01.7	61	Úprava povrchů vnitřní	14 567,37	43 901,83	58 469,20	1,52
SO 01.7	725	Zařizovací předměty	68 188,86	2 011,14	70 200,00	0,08
SO 01.7	735	Otopná tělesa	33 508,30	3 261,70	36 770,00	0,56
SO 01.7	M201VD	Rozvaděč RE	23 951,44	2 658,06	26 609,50	0,15
SO 01.7	M204VD	Rozvaděč RE-topení	12 742,43	3 279,07	16 021,50	0,01
SO 01.7	M202VD	Rozvaděč RH	46 580,78	5 258,72	51 839,50	0,06
SO 01.7	M203VD	R1	29 688,54	6 508,96	36 197,50	0,01
SO 01.7	M205VD	ROZVADEČ R2	23 763,65	7 147,85	30 911,50	0,01
SO 01.7	M206VD	ROZVADEČ RK	27 641,06	6 030,94	33 672,00	0,01
SO 01.7	M207VD	ROZVADEČ R-top	30 053,06	7 977,94	38 031,00	0,01
SO 01.7	M21	Elektromontáže	639 954,77	431 688,88	1 071 643,65	1,95
SO 01.7	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	31 621,65	17 023,35	48 645,00	0,01
SO 01.7	M65	Elektroinstalace	39 756,55	37 648,95	77 405,50	0,03
SO 01.7	M211VD	slaboproudé rozvody (rozvody internet,ŠTA)	82 625,85	103 006,65	185 632,50	0,07
SO 01.7	M212VD	Ochrana před bleskem+uzemnění	45 872,80	100 481,15	146 353,95	0,32
SO 01.7	M209VD	Ostatní	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00
SO 01.7	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	10 120,71	68 726,29	78 847,00	4,43
SO 01.7	S	Přesuny sutí	0,00	13 228,44	13 228,44	0,00
SO 01.8		Přípravné a bourací práce	8 784,16	671 385,55	680 169,71	408,39
SO 01.8	17	Konstrukce ze zemin	0,00	4 389,45	4 389,45	0,00
SO 01.8	764	Konstrukce klempířské	0,00	344,00	344,00	0,02
SO 01.8	766	Konstrukce truhlářské	0,00	8 864,64	8 864,64	3,57
SO 01.8	96	Bourání konstrukcí	311,63	22 408,07	22 719,70	36,46
SO 01.8	98	Demolice	8 194,83	221 458,22	229 653,05	301,49
SO 01.8	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	277,69	69 885,83	70 163,53	66,84
SO 01.8	S	Přesuny sutí	0,00	344 035,35	344 035,35	0,00



Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž		Celkem
SO 02		Komunikace a zpevněné plochy	298 004,60	486 278,11	784 282,71	445,02
SO 02	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	33 680,95	33 680,95	73,03
SO 02	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	34 737,03	34 737,03	0,00
SO 02	13	Hloubené vykopávky	0,00	9 322,98	9 322,98	0,00
SO 02	16	Přemístění výkopku	0,00	85 640,22	85 640,22	0,00
SO 02	17	Konstrukce ze zemín	0,00	627,46	627,46	0,00
SO 02	18	Povrchové úpravy terénu	1 506,17	24 654,90	26 161,07	0,02
SO 02	21	Úprava podloží a základové spáry	9 150,89	6 944,66	16 095,55	23,30
SO 02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	77 275,92	13 921,57	91 197,49	218,05
SO 02	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	109 022,88	97 332,93	206 355,81	78,00
SO 02	63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 419,74	1 811,94	7 231,68	5,60
SO 02	711	Izolace proti vodě	18 189,64	7 365,19	25 554,83	0,12
SO 02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	77 439,36	34 918,31	112 357,67	46,89
SO 02	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	70 678,29	70 678,29	0,00
SO 02	S	Přesuny sutí	0,00	64 641,70	64 641,70	0,00
SO 03		Dešťová kanalizace	115 391,95	101 588,66	216 980,61	46,11
SO 03	13	Hloubené vykopávky	0,00	11 958,38	11 958,38	0,00
SO 03	15	Roubení	552,02	6 377,98	6 930,00	0,09
SO 03	16	Přemístění výkopku	0,00	22 600,12	22 600,12	0,00
SO 03	17	Konstrukce ze zemín	5 969,27	18 231,74	24 201,02	26,71
SO 03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	4 385,98	2 667,22	7 053,20	11,94
SO 03	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	18 489,99	1 940,01	20 430,00	1,09
SO 03	62	Úprava povrchů vnější	678,24	1 381,60	2 059,84	0,15
SO 03	721	Vnitřní kanalizace	9 354,19	1 545,81	10 900,00	0,13
SO 03	81	Potrubi z trub betonových	0,00	480,00	480,00	0,00
SO 03	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	43 740,00	10 847,00	54 587,00	0,21
SO 03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	32 222,25	16 642,75	48 865,00	5,79
SO 03	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	6 916,05	6 916,05	0,00
SO VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	177 708,53	177 708,53	0,00
SO VORN	M	Montážní přírázky	0,00	177 708,53	177 708,53	0,00
SO ZS		Zařízení staveniště	19 558,86	110 151,14	129 710,00	3,63
SO ZS	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
SO ZS	762	Konstrukce tesatské	3 169,03	56 030,97	59 200,00	0,29
SO ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 200,00	5 910,00	8 110,00	0,55
SO ZS	83	Potrubi z trub kameninových	4 181,85	4 818,15	9 000,00	2,79
SO ZS	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
SO ZS	M	Montážní přírázky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
SO ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	10 007,99	1 992,01	12 000,00	0,00
SO ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
ZO A1		Kanceláře OU - Objekt A1	1 241 703,37	958 847,45	2 200 550,82	205,04
ZO A1	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	3 790,80	3 790,80	0,00
ZO A1	13	Hloubené vykopávky	0,00	4 762,70	4 762,70	0,00
ZO A1	16	Přemístění výkopku	0,00	763,75	763,75	0,00
ZO A1	17	Konstrukce ze zemín	221,22	12 697,58	12 918,80	0,77
ZO A1	27	Zaklady	126 378,91	36 559,11	162 938,02	61,73
ZO A1	31	Zdi podpěrné a volné	178 604,23	34 183,27	212 787,50	24,46

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž		Celkem
ZO A1	34	Stěny a příčky	68 555,92	30 541,38	99 097,30	9,41
ZO A1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	85,76	64,24	150,00	0,26
ZO A1	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	25 376,40	17 593,28	42 969,68	0,26
ZO A1	60	Omitky ze suchých směsí	5 209,43	2 912,69	8 122,12	0,06
ZO A1	61	Úprava povrchů vnitřní	70 981,01	190 897,01	261 878,03	6,27
ZO A1	62	Úprava povrchů vnější	137 291,69	68 059,71	205 351,40	2,52
ZO A1	63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 598,55	8 099,35	17 697,90	9,61
ZO A1	711	Izolace proti vodě	23 889,80	14 286,29	38 176,09	0,71
ZO A1	713	Izolace tepelné	24 314,87	11 741,31	36 056,19	2,54
ZO A1	721	Vnitřní kanalizace	3 330,10	5 112,40	8 442,50	0,01
ZO A1	722	Vnitřní vodovod	10 630,11	6 532,89	17 163,00	0,09
ZO A1	725	Zařizovací předměty	68 631,11	21 180,89	89 812,00	0,66
ZO A1	726	Instalační prefabrikáty	5 095,94	1 225,06	6 321,00	0,04
ZO A1	728	Vzduchotechnika	66 212,60	43 865,67	110 078,27	1,37
ZO A1	733	Rozvod potrubí	25 087,42	10 990,58	36 078,00	0,07
ZO A1	734	Armatury	2 767,10	470,90	3 238,00	0,00
ZO A1	735	Otopná tělesa	28 099,80	1 604,20	29 704,00	0,10
ZO A1	764	Konstrukce klempířské	854,52	2 755,48	3 610,00	0,01
ZO A1	766	Konstrukce truhlářské	147 397,65	24 008,35	171 406,00	0,57
ZO A1	771	Podlahy z dlaždic	66 594,08	71 733,92	138 328,00	2,17
ZO A1	777	Podlahy ze syntetických hmot	5 455,84	12 745,66	18 201,50	0,44
ZO A1	781	Obklady (keramické)	16 403,48	19 017,72	35 421,20	0,62
ZO A1	783	Nátěry	199,98	259,02	459,00	0,00
ZO A1	784	Malby	8 685,42	27 453,54	36 138,96	0,27
ZO A1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00
ZO A1	94	Lešení a stavební výtahy	13 004,28	26 701,32	39 705,60	1,98
ZO A1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	70,05	5 729,95	5 800,00	0,00
ZO A1	98	Demolice	3 323,49	89 814,51	93 138,00	77,85
ZO A1	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	56 943,24	56 943,24	0,00
ZO A1	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	103,10	103,10	0,00
ZO A1	M682VD	Část prvků v rozvaděči RH pro objekt A1	31 820,78	4 049,22	35 870,00	0,06
ZO A1	M21	Elektromontáže	67 531,80	20 438,70	87 970,50	0,06
ZO A1	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
ZO A1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 120,00	1 120,00	0,06
ZO A1	S	Přesuny suti	0,00	53 788,68	53 788,68	0,00
ZO VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	24 802,20	24 802,20	0,00
ZO VORN	M	Montážní přírážky	0,00	24 802,20	24 802,20	0,00
ZO ZS		Zařízení slaveniště	12 321,43	56 068,57	68 390,00	1,33
ZO ZS	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
ZO ZS	762	Konstrukce tesařské	1 584,51	8 415,49	10 000,00	0,14
ZO ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 640,00	3 600,00	6 240,00	0,26
ZO ZS	83	Potrubí z trub kameninových	2 090,92	2 409,08	4 500,00	0,93
ZO ZS	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
ZO ZS	M	Montážní přírážky	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
ZO ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	6 005,99	1 494,01	7 500,00	0,00
ZO ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t) Celkem
					Montáž	Celkem	

Celkem: 28 090 793,21 Kč

# Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
			<b>Hlavní objekty - ABC</b>				<b>11 601 496,90</b>	<b>6 857 886,90</b>	<b>18 459 383,80</b>		<b>1 137,32</b>	
1	SO 01	1	Zemní práce	m2	95,000	150,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
			Docílení stěny				0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
2	SO 01	12	Odkopávky a prokopávky	m3	57,622	315,00	0,00	20 513,43	20 513,43	0,00	0,00	RTS I / 2022
			Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3				0,00	18 150,93	18 150,93	0,00	0,00	RTS I / 2022
3	SO 01	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	57,622	41,00	0,00	2 362,50	2 362,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
			Hloubené vykopávky				0,00	33 321,72	33 321,72	0,00	0,00	RTS I / 2022
4	SO 01	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	52,147	380,00	0,00	19 815,86	19 815,86	0,00	0,00	RTS I / 2022
5	SO 01	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	52,147	155,00	0,00	8 082,79	8 082,79	0,00	0,00	RTS I / 2022
6	SO 01	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	1,620	1 300,00	0,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
7	SO 01	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,620	160,00	0,00	259,20	259,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
8	SO 01	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	7,195	355,00	0,00	2 554,23	2 554,23	0,00	0,00	RTS I / 2022
9	SO 01	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	7,195	70,00	0,00	503,65	503,65	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>64 628,28</b>	<b>64 628,28</b>		<b>0,00</b>	
10	SO 01	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	118,594	95,00	0,00	11 265,48	11 265,48	0,00	0,00	RTS I / 2022
11	SO 01	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 185,840	20,00	0,00	23 716,80	23 716,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
12	SO 01	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	118,594	250,00	0,00	29 646,00	29 646,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>7 682,88</b>	<b>7 682,88</b>		<b>0,00</b>	
13	SO 01	181101111R00	Úprava planě v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	192,072	40,00	0,00	7 682,88	7 682,88	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>20 412,54</b>	<b>11 178,46</b>	<b>31 591,00</b>		<b>86,67</b>	
14	SO 01	211571112R00	Výpín odvodňovacích žeběr šterkopiskem nefřídným fr.0-32mm	m3	45,130	700,00	0,00	31 591,00	31 591,00	1,92	86,67	RTS I / 2022
			<b>Základy</b>				<b>368 749,53</b>	<b>103 237,93</b>	<b>471 987,46</b>		<b>238,82</b>	
15	SO 01	274272140RT14	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm,vypín tvárníc betonem 20/25	m2	20,722	1 420,00	0,00	29 425,24	29 425,24	0,74	15,33	RTS I / 2022
16	SO 01	274313621R00	Beton základových pasů prošť C 20/25	m3	26,478	2 600,00	0,00	68 842,80	68 842,80	2,53	66,86	RTS I / 2022
17	SO 01	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25- věnce základové	m3	12,799	2 800,00	0,00	35 837,20	35 837,20	2,53	32,32	RTS I / 2022
18	SO 01	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	34,862	450,00	0,00	15 687,90	15 687,90	0,04	1,37	RTS I / 2022
19	SO 01	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	34,862	100,00	0,00	3 486,20	3 486,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
20	SO 01	274354023R00	Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl.1,0 m	kus	7,000	250,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
21	SO 01	274361215R00	Výztuž základ, pásu do 12mm, ocel B 500 B	t	1,459	59 000,00	0,00	86 081,00	86 081,00	1,00	1,46	RTS I / 2022

Název stavby: Modernizace multifunkčního domu - Suchohrdly u Miroslavi  
 Doba výstavby: Obec Suchohrdly u Miroslavi  
 Druh stavby: Stavební úpravy s přístavbou  
 Začátek výstavby: Ing. Radek Dřevěný  
 Lokalita: Suchohrdly u Miroslavi(759210),parc.č. st.39/2,172,3730,1524/16  
 Konec výstavby: Zhotovitel:  
 JKSO: 8012914  
 Zpracováno dne: 26.07.2022  
 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
22	SO 01	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,944	2 980,00	5 217,87	575,25	2,53	4,91	RTS I / 2022
23	SO 01	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	10,800	490,00	1 464,93	3 827,07	0,04	0,42	RTS I / 2022
24	SO 01	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	10,800	100,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
25	SO 01	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	45,130	2 700,00	109 751,36	12 099,64	2,53	113,95	RTS I / 2022
26	SO 01	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,990	610,00	976,45	3 897,45	0,04	0,31	RTS I / 2022
27	SO 01	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,991	100,00	0,00	799,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
28	SO 01	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,788	51 000,00	78 280,22	12 907,78	1,05	1,87	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>1 209 032,98</b>	<b>358 132,45</b>		<b>1 567 165,43</b>	
29	SO 01	311271187RT5	Zdivo z tvármic autoklávovaného betonu pěro - dražka tl. 30 cm, tvármice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm viz PD	m2	420,029	2 150,00	745 661,92	157 400,43	0,24	100,81	RTS I / 2022
30	SO 01	595310330	Pilířová tvármice s otvorem hládká 300x249x599, z autoklávovaného pórobetonu kategorie I - kulatý otvor průměr 200	m2	8,000	2 150,00	17 200,00	0,00	0,18	1,42	RTS I / 2022
31	SO 01	311271181R00	Zdivo z tvármic autoklávovaného porobetonu kategorie, 1 tl.375mmfb(EN772- 1)2.2(N/mm2)obj.hm.300(kg/m3)lambdã u 0,083(W/m.K) P+D	m2	18,086	2 180,00	32 285,69	7 141,79	0,12	2,16	RTS I / 2022
32	SO 01	319300014RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie, cihelné zdivo tloušťky 75 cm	m	22,715	2 100,00	9 082,14	38 619,36	0,01	0,22	RTS I / 2022
33	SO 01	319300014R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie, cihelné zdivo tlo 65-70 cm	m	15,300	2 100,00	6 117,40	26 012,60	0,01	0,15	RTS I / 2022
34	SO 01	319300013RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie, cihelné zdivo tloušťky 50 cm	m	25,555	1 600,00	9 221,84	31 666,16	0,01	0,18	RTS I / 2022
35	SO 01	319300011RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie, cihelné zdivo tloušťky 30 cm	m	9,000	940,00	1 901,97	6 558,03	0,00	0,03	RTS I / 2022
36	SO 01	317121044RU3	Preklad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm,preklad nosný porobeton V / 4 / 20 199 x 24,9 x 30 cm	kus	1,000	4 100,00	3 879,57	220,43	0,13	0,13	RTS I / 2022
37	SO 01	317121044RU2	Preklad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm,preklad nosný porobeton IV / 4 / 23 174 x 24,9 x 30 cm	kus	8,000	3 600,00	27 042,62	1 757,38	0,11	0,89	RTS I / 2022
38	SO 01	317121045RT3	Preklad nosný porobeton, světlost otv. do 375 cm,preklad nosný porobeton VI / 4 / 17 224 x 24,9 x 30 cm	kus	3,000	4 500,00	12 539,13	960,87	0,14	0,43	RTS I / 2022
39	SO 01	317121043RT4	Preklad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, preklad nosný porobeton II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm	kus	6,000	2 600,00	14 576,16	1 023,84	0,08	0,50	RTS I / 2022
40	SO 01	317121044RU1	Preklad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm,preklad nosný porobeton III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm	kus	19,000	2 900,00	51 219,31	3 880,69	0,10	1,82	RTS I / 2022
41	SO 01	314268135R00	Komin systémový 1.přúd+celá šachta,paťa,DN 20cm	kus	1,000	11 500,00	9 071,63	2 428,37	0,34	0,34	RTS I / 2022
42	SO 01	314268235R00	Komin systémový 1.přúd+cel.šachta,sřed,DN 20cm	m	9,000	5 950,00	41 171,22	12 378,78	0,21	1,93	RTS I / 2022
43	SO 01	314268215R00	Komin systémový jednopřúd., sřed, DN 20 cm	m	9,100	4 515,00	32 569,62	8 516,88	0,13	1,18	RTS I / 2022
44	SO 01	314268514R00	Komin systémový jednopřúd., krakorcová deska	kus	2,000	1 910,00	3 279,86	540,14	0,08	0,16	RTS I / 2022
45	SO 01	314268513R00	Komin systémový jednopřúd., krycí deska pro obezd.	kus	2,000	2 950,00	5 301,97	598,03	0,02	0,03	RTS I / 2022
46	SO 01	314268524R00	Komin systémový dvoupřúd., krakorcová deska	kus	1,000	3 840,00	3 410,72	429,28	0,06	0,06	RTS I / 2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
47	SO 01	314268522R00	Kominsystémový dvouprúd., krycí deska pro obezd.	kus	1,000	4 150,00	3 716,82	433,18	0,03	4 150,00	0,03	RTS I / 2022
48	SO 01	314268751R00	Komin systémový větrací hlavice instal. šachty, univer	kus	1,000	1 930,00	1 585,96	344,04	0,00	1 930,00	0,00	RTS I / 2022
49	SO 01	314268731R00	Komin systémový komin.sifiska nerez,1.průdch	kus	3,000	4 610,00	12 863,94	966,06	0,01	13 830,00	0,02	RTS I / 2022
50	SO 01	314268315R00	Komin systémová část obezděná nadstřešní - prstenec 1.prúd.,DN 200 mm	m	9,400	5 650,00	41 926,52	11 183,48	0,19	53 110,00	1,81	RTS I / 2022
51	SO 01	310239211RT2	Zazdívkva otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,040	6 150,00	9 101,94	3 444,06	1,74	12 546,00	3,55	RTS I / 2022
52	SO 01	310238211RT1	Zazdívkva otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	1,989	6 200,00	8 549,28	3 782,52	1,74	12 331,80	3,46	RTS I / 2022
53	SO 01	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší.včetně dodávky profilu I č.24	t	1,281	51 000,00	53 425,46	11 905,54	1,09	65 331,00	1,40	RTS I / 2022
54	SO 01	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,136	51 000,00	5 567,22	1 368,78	1,10	6 936,00	0,15	RTS I / 2022
55	SO 01	310236261RT1	Zazdívkva otvorů pl. 0.09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	6,000	515,00	1 868,29	1 221,71	0,10	3 090,00	0,59	RTS I / 2022
56	SO 01	317234410RT2	Vyzdívkva mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	1,978	7 200,00	8 673,84	5 567,76	1,80	14 241,60	3,55	RTS I / 2022
57	SO 01	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	8,438	6 400,00	36 220,94	17 782,26	1,79	54 003,20	15,14	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>33</b>	<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>				<b>12 654,92</b>	<b>4 465,33</b>		<b>17 120,25</b>	<b>3,85</b>	
58	SO 01	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	1,440	4 000,00	4 273,44	1 486,56	2,54	5 760,00	3,66	RTS II / 2021
59	SO 01	332361721R00	Výztuž sloupů obých z oceli B 500 B	t	0,187	60 750,00	8 381,48	2 978,77	1,02	11 360,25	0,19	RTS II / 2021
	<b>SO 01</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>465 572,22</b>	<b>447 821,42</b>		<b>913 393,64</b>	<b>34,35</b>	
60	SO 01	342267112RT4	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	8,250	1 230,00	2 254,14	7 893,36	0,02	10 147,50	0,16	RTS I / 2022
61	SO 01	342267113RT4	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m,desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	36,800	1 300,00	11 450,95	36 389,05	0,03	47 840,00	0,96	RTS I / 2022
62	SO 01	342255022R00	Příčky z desek z autoklávovaného betonu tl. 7,5 cm	m2	26,142	680,00	11 187,34	6 589,22	0,06	17 776,56	1,48	RTS I / 2022
63	SO 01	342255024RT1	Příčky z desek z autoklávovaného betonu tl. 10 cm,desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	175,646	771,00	90 815,53	44 607,54	0,07	135 423,07	13,12	RTS I / 2022
64	SO 01	342255028RT1	Příčky z desek z autoklávovaného betonu tl. 15 cm,desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	31,468	1 100,00	25 814,86	8 799,94	0,11	34 614,80	3,53	RTS I / 2022
65	SO 01	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	121,350	90,00	2 048,48	8 873,02	0,00	10 921,50	0,12	RTS I / 2022
66	SO 01	3422668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukci PU pěnou	m	28,429	80,00	436,63	1 837,69	0,00	2 274,32	0,00	RTS I / 2022
67	SO 01	342265122RU0	Uprava podkrovi sádrokarton, na ocel.rošt, šikmá,vod. i svisl,desky protipož. tl.12,5 mm 2x opl.,min.rohož tl.160mm souč.tep.vod.=0,035W.m-1K-1	m2	340,153	1 490,00	254 542,25	252 285,72	0,03	506 827,97	11,29	RTS I / 2022
68	SO 01	342265122RU2	Uprava podkrovi sádrokarton, na ocel.rošt, šikmá,desky pož.impreg. tl.12,5mm 2x opl.,min.rohož tl.160mm souč.tep.vod.=0,035W.m-1K-1	m2	52,044	1 510,00	41 565,94	37 020,50	0,03	78 586,44	1,73	RTS I / 2022
69	SO 01	342265998RT3	Příplatek k úpravě podkrovi za plochu do 10 m2	m2	224,556	60,00	0,00	13 473,36	0,00	13 473,36	0,00	RTS I / 2022
70	SO 01	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	5,288	715,00	1 796,76	1 984,16	0,16	3 780,92	0,86	RTS I / 2022
71	SO 01	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel.konstr.,desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	61,580	780,00	21 124,63	26 907,77	0,01	48 032,40	0,85	RTS I / 2022
72	SO 01	342264092R0A	Příplatek k podhledu sádrok. za druhou desku, konstr.,desky požár. impreg. tl. 12,5 mm	m2	61,580	60,00	2 534,71	1 160,09	0,00	3 694,80	0,25	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
	<b>SO 01</b>	<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>845 528,12</b>	<b>333 404,15</b>	<b>1 178 932,27</b>		<b>242,14</b>	
73	SO 01	411147212RT2	Strop z tvárnice autoklávaného betonu, tl.25 cm, nosník 2,2-3,0 m, s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 150x150 mm	m2	9,000	2 100,00	13 505,29	5 394,71	18 900,00	0,29	2,65	RTS I / 2022
74	SO 01	411147213RT2	Strop z tvárnice autoklávaného betonu, tl.25 cm, nosník 3,0-4,6 m, s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 150x150 mm	m2	57,892	2 180,00	92 878,87	33 325,69	126 204,56	0,29	16,99	RTS I / 2022
75	SO 01	411147214RT2	Strop z tvárnice autoklávaného betonu, tl.25 cm, nosník 4,6-6,2 m, s Kari sítí KH 20 drát 6 mm oko 150x150 mm	m2	93,530	2 300,00	165 090,81	50 028,19	215 119,00	0,29	27,56	RTS I / 2022
76	SO 01	593410460	Nosník Y175C 4,40/C 120x175x4400 mm - doplnění	kus	6,000	1 900,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,05	0,32	RTS I / 2022
77	SO 01	59341051	Nosník Y175C 6,60/C 120x175x6600 mm	kus	4,000	3 800,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,09	0,37	RTS I / 2022
78	SO 01	59341047	Nosník Y175C 5,00/C 120x175x5000 mm	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,06	0,38	RTS I / 2022
79	SO 01	411120033RAD	Strop montovaný z panelů tl. 26,5 cm, panely PPD .../270 (8+2 lana, prům. 12,5 mm)š.1200mm	m2	125,760	1 915,00	201 334,04	39 496,36	240 830,40	0,43	53,87	RTS I / 2022
80	SO 01	411120033RAE	Strop montovaný z panelů tl. 26,5 cm, panely PPD .../272 (10+2 lana, prům. 12,5 mm) š. 1200mm	m2	62,760	1 980,00	104 620,77	19 644,03	124 264,80	0,43	26,89	RTS I / 2022
81	SO 01	411120033RAB	Strop montovaný z panelů, tl. 26,5 cm, panely PPD .../266 (6 lan, prům. 12,5 mm) š.600mm	m2	10,020	1 900,00	15 338,89	3 699,11	19 038,00	0,43	4,29	RTS I / 2022
82	SO 01	970251250R00	Rezární železobetonu hl. řezu 250 mm - příplatek na polovinu a tvarování panelů nebo řez panelů	m	31,150	1 100,00	6 420,09	27 844,91	34 265,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
83	SO 01	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - spáry	m3	5,442	4 000,00	14 785,14	6 982,86	21 768,00	2,57	13,98	RTS I / 2022
84	SO 01	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	35,932	3 000,00	85 773,40	22 022,60	107 796,00	2,53	90,73	RTS I / 2022
85	SO 01	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	207,699	390,00	17 485,96	63 516,65	81 002,61	0,01	1,62	RTS I / 2022
86	SO 01	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	207,699	100,00	0,00	20 769,90	20 769,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
87	SO 01	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	2,330	51 000,00	86 481,56	32 348,44	118 830,00	1,02	2,37	RTS I / 2022
88	SO 01	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	38,100	200,00	813,31	6 806,69	7 620,00	0,00	0,09	RTS I / 2022
89	SO 01	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	38,100	40,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>43</b>	<b>Schodiště</b>				<b>45 389,63</b>	<b>37 625,76</b>	<b>83 015,39</b>		<b>11,91</b>	
90	SO 01	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	27,000	330,00	2 970,15	5 939,85	8 910,00	0,11	3,07	RTS I / 2022
91	SO 01	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	19,940	1 500,00	18 075,23	11 834,77	29 910,00	0,02	0,34	RTS I / 2022
92	SO 01	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	19,940	100,00	0,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
93	SO 01	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	3,012	3 900,00	7 027,44	4 719,36	11 746,80	2,53	7,61	RTS I / 2022
94	SO 01	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,392	31 000,00	7 290,38	4 861,62	12 152,00	1,02	0,40	RTS I / 2022
95	SO 01	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar. - zřízení	m2	9,350	1 550,00	9 629,94	4 862,56	14 492,50	0,05	0,43	RTS I / 2022
96	SO 01	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	9,350	115,00	0,00	1 075,25	1 075,25	0,00	0,00	RTS I / 2022
97	SO 01	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení	m2	30,387	80,00	396,49	2 034,47	2 430,96	0,00	0,07	RTS I / 2022
98	SO 01	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran	m2	30,388	10,00	0,00	303,88	303,88	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO 01	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				182 468,45	126 504,11	308 972,56		1,85	
99	SO 01	602011184RT6	Omitka stěn tenkovrstvá silikátová barevná	m2	594,178	380,00	141 132,88	84 654,76	225 787,64	0,00	1,44	RTS I / 2022
100	SO 01	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	594,178	70,00	20 667,78	20 924,68	41 592,46	0,00	0,21	RTS I / 2022
101	SO 01	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-zdivo	m2	594,178	70,00	20 667,78	20 924,68	41 592,46	0,00	0,21	RTS I / 2022
	SO 01	60	Omítky ze suchých směsí				45 630,57	30 331,87	75 962,44		0,54	
102	SO 01	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky - anhezní na dřevořiskovou desku	m2	45,011	50,00	1 007,40	1 243,15	2 250,55	0,00	0,01	RTS I / 2022
103	SO 01	601011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky -strop-ostění	m2	103,095	60,00	3 217,90	2 967,80	6 185,70	0,00	0,04	RTS I / 2022
104	SO 01	601011184RT6	Omitka stropu/ostění/okrasy tenkovrstvá silikátová barevná zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	103,095	420,00	24 651,70	18 648,20	43 299,90	0,00	0,30	RTS I / 2022
105	SO 01	602011189R00	Omitka stěn mozaiková	m2	37,502	590,00	15 482,13	6 644,05	22 126,18	0,00	0,18	RTS I / 2022
106	SO 01	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	37,502	56,00	1 271,45	828,66	2 100,11	0,00	0,02	RTS I / 2022
	SO 01	61	Úprava povrchů vnitřní				434 685,87	1 025 211,54	1 459 897,40		57,98	
107	SO 01	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	155,940	310,00	11 676,75	36 664,65	48 341,40	0,00	0,64	RTS I / 2022
108	SO 01	601011131RT3	Omitka stropů jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm	m2	155,940	260,00	9 268,18	31 276,22	40 544,40	0,01	1,18	RTS I / 2022
109	SO 01	601011241RT3	Štuk na stropech ,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	155,940	200,00	6 787,70	24 400,30	31 188,00	0,01	0,87	RTS I / 2022
110	SO 01	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky strop-přechodový můstek	m2	467,820	40,00	9 158,10	9 554,70	18 712,80	0,00	0,15	RTS I / 2022
111	SO 01	602015104R00	Postřík stěn pod podhoz	m2	404,751	71,00	15 533,69	13 203,64	28 737,32	0,01	2,97	RTS I / 2022
112	SO 01	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zařízná-podhoz puv.stěn	m2	404,751	240,00	15 422,46	81 717,78	97 140,24	0,04	15,87	RTS I / 2022
113	SO 01	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1 459,811	230,00	88 962,45	246 794,08	335 756,53	0,00	5,36	RTS I / 2022
114	SO 01	602011131RT3	Omitka jednovrstvá ,tloušťka vrstvy 5 mm	m2	1 459,811	169,00	46 978,19	199 729,87	246 708,06	0,01	9,34	RTS I / 2022
115	SO 01	602011241RT3	Štuk na stěnách vnitřní strojné,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	1 053,968	145,00	29 947,74	122 877,62	152 825,36	0,00	5,16	RTS I / 2022
116	SO 01	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	99,469	580,00	8 389,45	49 302,57	57 692,02	0,06	5,70	RTS I / 2022
117	SO 01	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek	m2	4 172,528	50,00	102 102,38	106 524,02	208 626,40	0,00	1,34	RTS I / 2022
118	SO 01	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	458,306	75,00	1 568,17	32 804,78	34 372,95	0,00	1,98	RTS I / 2022
119	SO 01	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	59,406	45,00	806,18	1 867,09	2 673,27	0,00	0,00	RTS I / 2022
120	SO 01	611425133RT2	Omitka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková	m2	12,623	451,00	1 996,60	3 696,37	5 692,97	0,04	0,47	RTS I / 2022
121	SO 01	622312111R00	Dílační profil průběžný E	m	13,120	220,00	2 142,14	744,26	2 886,40	0,00	0,01	RTS I / 2022
122	SO 01	613473115T00	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupy a pilíře-ostění a rohy	m	71,500	100,00	3 676,48	3 473,52	7 150,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
123	SO 01	612434253RT1	Omitkový sanační systém , 3vrst., vrstvy: podhoz , jádro, štuk	m2	173,888	810,00	80 269,19	60 580,09	140 849,28	0,04	6,90	RTS I / 2022
	SO 01	62	Úprava povrchů vnější				690 512,50	376 906,98	1 067 419,48		21,35	
124	SO 01	622311512R00	Izolace základů XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	61,638	700,00	31 544,65	11 601,95	43 146,60	0,01	0,50	RTS I / 2022
125	SO 01	622311522RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	37,502	855,00	19 567,02	12 497,19	32 064,21	0,01	0,42	RTS I / 2022
126	SO 01	622421111RT2	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená	m2	194,479	260,00	27 285,98	23 278,56	50 564,54	0,03	6,04	RTS I / 2022
127	SO 01	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	61,715	260,00	3 633,40	12 412,50	16 045,90	0,00	0,23	RTS I / 2022



C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
128	SO 01	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky- stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	135,452	230,00	8 254,59	22 899,37	0,00	0,50	RTS I / 2022
129	SO 01	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky- stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu- rohů kolem oken 45stuňů 200*500mm	m2	10,400	230,00	633,79	1 758,21	0,00	0,04	RTS I / 2022
130	SO 01	620991121R00	Zakrytí výpíní vnějších otvorů z lešení	m2	48,518	41,00	602,24	1 387,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
131	SO 01	620905131R00	Opracování, řezání systémových tepelně izolačních a porobetových tvármic do tvarů říms a zateplení	m2	20,069	610,00	0,00	12 242,09	0,00	0,00	RTS I / 2022
132	SO 01	622319946RV1	Zatepl. tl. 150mm, Z desek-masivní minerální, monolitický, tepelně izolační z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku, cementu, vody-95 poreznosti, zakon. stěr.	m2	458,726	1 540,00	498 573,04	207 865,00	0,03	12,76	RTS I / 2022
133	SO 01	622319950RV1	Zateplení , ostění a okrasy, z desek tepelně izolační z kalciumsilikát-hydrátu 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	73,181	1 400,00	51 760,41	50 692,99	0,01	0,80	RTS I / 2022
134	SO 01	59533132	Doplatek za tloušťku 40- 80 paket tepelněizolačních desek, tepelněizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku,	m2	84,158	410,00	34 504,78	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
135	SO 01	622421491R00	Dopiňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	25,803	100,00	781,68	1 798,62	0,00	0,00	RTS I / 2022
136	SO 01	622421492R00	Dopiňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	120,580	100,00	3 348,98	8 709,02	0,00	0,01	RTS I / 2022
137	SO 01	622421494R00	Dopiňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	25,803	100,00	578,28	2 002,02	0,00	0,00	RTS I / 2022
138	SO 01	622323014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm s okapničkou	m	84,084	180,00	7 906,67	7 228,45	0,00	0,05	RTS I / 2022
139	SO 01	622312113R00	Dílaťací profil KZS rohový V	m	9,500	218,00	1 536,99	534,01	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>178 127,19</b>	<b>115 626,96</b>		<b>136,88</b>	
140	SO 01	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20-podkladní	m3	12,159	3 200,00	25 047,95	13 860,85	2,53	30,70	RTS I / 2022
141	SO 01	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	40,994	3 800,00	103 384,96	52 392,24	2,53	103,51	RTS I / 2022
142	SO 01	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	40,994	850,00	0,00	34 844,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
143	SO 01	635014121R00	Podlahy z dílců systému E20, dřevotřísk. desk 2x20mm Položení kročejové izolace z dřevotřískaných desek ve dvou vrstvách, umístění okrajových pásků, úpr	m2	57,620	955,00	40 498,13	14 528,97	0,04	2,19	RTS I / 2022
144	SO 01	58761600	Systémový vyrovnávací podsyp 0-4 mm bal. 50 l	kg	484,008	19,00	9 196,15	0,00	0,00	0,48	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>230 306,77</b>	<b>122 833,34</b>		<b>6,83</b>	
145	SO 01	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	421,501	33,00	8 358,48	5 551,05	0,00	0,14	RTS I / 2022
146	SO 01	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	85,893	40,00	1 827,24	1 608,48	0,00	0,04	RTS I / 2022
147	SO 01	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	843,002	100,00	6 650,97	77 649,23	0,00	0,35	RTS I / 2022
148	SO 01	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	171,786	110,00	1 870,75	17 025,71	0,00	0,10	RTS I / 2022
149	SO 01	62852265	Pás modif. asfalti samolep. z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2, tl. 4mm	m2	1 360,896	150,00	204 134,40	0,00	0,00	6,12	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
150	SO 01	711212611R00	Těsnící pás do spoje stěna - stěna	m	7,000	151,00	584,48	472,52	0,00	0,00	RTS I / 2022
151	SO 01	711747288R00	Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 200 mm	kus	8,000	400,00	30,25	3 169,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
152	SO 01	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka(sprcha)	m2	17,650	480,00	5 210,63	3 261,37	0,00	0,06	RTS I / 2022
153	SO 01	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svíslé, vč. uchytc.prvků	m2	44,549	200,00	1 639,57	7 270,23	0,00	0,00	RTS I / 2022
154	SO 01	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	6,825	1 000,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>712</b>	<b>Izolace střeš (živičné krytiny)</b>				<b>21 505,56</b>	<b>14 937,41</b>		<b>0,22</b>	
155	SO 01	712371801RZ4	Povlaková krytina střeš do 10°, fólii PVC,1 vrstva včetně dod. fólie tl.1,8mm	m2	10,153	390,00	2 462,57	1 497,10	0,00	0,03	RTS I / 2022
156	SO 01	712373111RU1	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci	m2	19,406	560,00	3 162,21	7 705,15	0,00	0,00	RTS I / 2022
157	SO 01	28322138	Fólie hydroizolační sřešní PVC 1,8	m2	22,317	300,00	6 695,10	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2022
158	SO 01	712391171RZ5	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	29,559	70,00	895,72	1 173,41	0,00	0,01	RTS I / 2022
159	SO 01	712378003R00	D+M Systémová okapnice pro lepení sřešní fólie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ 250 mm	m	18,720	350,00	4 306,12	2 245,88	0,00	0,03	RTS I / 2022
160	SO 01	712341559R00	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením Pás modif. asfalt samolep z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu výso	m2	19,406	110,00	259,96	1 874,70	0,00	0,01	RTS I / 2022
161	SO 01	628522699		m2	22,317	151,00	3 369,87	0,00	0,00	0,08	RTS I / 2022
162	SO 01	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	19,406	30,00	354,03	228,15	0,00	0,01	RTS I / 2022
163	SO 01	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,213	1 000,00	0,00	213,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>539 606,73</b>	<b>201 923,56</b>		<b>12,26</b>	
164	SO 01	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	251,324	85,00	1 466,10	19 896,44	0,00	0,06	RTS I / 2022
165	SO 01	63151410	Deska z minerální plsti tl. 140 mm, Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m	m2	262,126	280,00	73 395,28	0,00	0,01	1,47	RTS I / 2022
166	SO 01	283769934	Profil podkladní izol. PIR 60x200x1200 mm, Tepelná vodivost: 0,08 W/mK Objemová hmotnost 550 kg/m pod vstupní dveře	kus	7,000	730,00	5 110,00	0,00	0,01	0,06	RTS I / 2022
167	SO 01	71311130R00	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve	m2	291,457	91,00	1 628,27	24 894,31	0,00	0,07	RTS I / 2022
168	SO 01	28376500	Deska izolační pro střešy 1250x2500x 80mm, Desky z polyuretanové pěny, oboustranně Alu fólie, Součinitel tepelné vodivosti: 0,023 W/m	m2	306,030	410,00	125 472,30	0,00	0,00	0,73	RTS I / 2022
169	SO 01	713111231R00	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spoju	m2	595,877	79,00	4 567,65	42 506,63	0,00	0,01	RTS I / 2022
170	SO 01	67352330	Fólie speciál parotěsná reflexní,Čtyřvrstvá fólie s AL funkcí reflexní vrstvy	m2	685,259	80,00	54 820,72	0,00	0,00	0,12	RTS I / 2022
171	SO 01	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	19,406	75,00	0,00	1 455,45	0,00	0,00	RTS I / 2022
172	SO 01	28375972	Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 150,Spádové desky,Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m	m3	2,376	2 900,00	6 890,40	0,00	0,03	0,06	RTS I / 2022
173	SO 01	28375768.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 150 Z.Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m	m3	1,980	2 900,00	5 742,00	0,00	0,03	0,05	RTS I / 2022
174	SO 01	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky fólie	m2	135,780	41,00	980,63	4 586,35	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
175	SO 01	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	467,600	25,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
176	SO 01	28314079.A	Pás dilatační MP B s fólií a samolep tl. 10x100 mm	m	467,600	15,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
177	SO 01	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	166,800	35,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
178	SO 01	28375768.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 150 Z.Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m	m3	17,014	2 500,00	42 535,00	0,00	0,03	0,43	RTS I / 2022
179	SO 01	211571101R00	Filtrační vrstvy z kameniva tříděného 0 - 2 mm -na izolaci pod EPS	m3	3,336	750,00	1 772,38	729,62	1,59	5,32	RTS I / 2022
180	SO 01	712391172RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, včetně dodávky textlie. - 300g/m2	m2	166,800	80,00	5 623,45	7 720,55	0,00	0,06	RTS I / 2022
181	SO 01	713120030RAE	Izolace podlah kročejová minerální, tloušťka 35 mm	m2	151,050	415,00	53 473,94	9 211,81	0,00	0,65	RTS I / 2022
182	SO 01	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie-podlahy, včetně dodávky fólie	m2	317,850	40,00	2 239,58	10 474,42	0,00	0,00	RTS I / 2022
183	SO 01	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením-kotvení na panely	m2	203,680	190,00	11 424,64	27 274,56	0,00	0,17	RTS I / 2022
184	SO 01	63151423	Deska z minerální plsti tl. 100 mm, 40 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK Rozměry 1000 x 625 mm	m2	213,864	200,00	42 772,80	0,00	0,00	0,96	RTS I / 2022
185	SO 01	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	223,200	71,00	0,00	15 847,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
186	SO 01	63151423	Deska z minerální plsti tl. 100 mm, 40 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK Rozměry 1000 x 625 mm	m2	455,328	200,00	91 065,60	0,00	0,00	2,05	RTS I / 2022
187	SO 01	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	223,200	41,00	1 611,99	7 539,21	0,00	0,00	RTS I / 2022
188	SO 01	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	12,259	1 000,00	0,00	12 259,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>895 782,08</b>	<b>659 518,07</b>		<b>37,69</b>	
189	SO 01	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	56,436	1 100,00	62 079,60	0,00	0,02	1,33	RTS I / 2022
190	SO 01	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová ,Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlo	m3	42,179	1 400,00	58 369,44	681,16	0,02	0,70	RTS I / 2022
191	SO 01	767426201R00	Montáž slunolamu horizontálních-karboluxové desky na dřevo, včetně lemovacích a spojovacích doplňků	m2	2,250	615,00	6,61	1 377,14	0,00	0,00	RTS I / 2022
192	SO 01	283189134	Stříška nad vchodem velká 2,5x0,9x0,6 m hněd(bude dle výběru)	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,02	0,02	
193	SO 01	762085153R00	Hoblované viditelných částí krovu čtyřstranné - tesařských prvků - ručně	m2	104,456	45,00	0,00	4 700,52	0,00	0,00	RTS I / 2022
194	SO 01	762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latic 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	810,771	150,00	55 731,69	65 883,96	0,00	3,27	RTS I / 2022
195	SO 01	762342206RT4	Montáž kontrlatí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky latic 4/6 cm	m2	810,771	98,00	45 763,57	33 691,99	0,00	1,19	RTS I / 2022
196	SO 01	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/16	m	1 026,280	410,00	208 342,60	212 432,20	0,01	11,44	RTS I / 2022
197	SO 01	762333120RT2	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranol 10/16	m	119,000	450,00	24 666,86	28 883,14	0,01	1,33	RTS I / 2022
198	SO 01	762333120RT3	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/18	m	19,000	490,00	4 972,85	4 337,15	0,01	0,28	RTS I / 2022
199	SO 01	762332110RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranol 8/12	m	26,000	290,00	3 322,10	4 217,90	0,01	0,18	RTS I / 2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
200	SO 01	762332130RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/18	m	62,000	615,00	21 335,13	16 794,87	0,02	38 130,00	1,11 RTS I / 2022
201	SO 01	762332110RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 6/16	m	596,000	215,00	46 103,63	82 036,37	0,01	128 140,00	4,05 RTS I / 2022
202	SO 01	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14	m	84,000	480,00	22 898,93	17 421,07	0,01	40 320,00	1,22 RTS I / 2022
203	SO 01	762332140RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 18/22	m	30,000	830,00	16 308,99	8 591,01	0,03	24 900,00	0,85 RTS I / 2022
204	SO 01	762332140RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 18/20	m	30,000	720,00	12 929,37	8 670,63	0,02	21 600,00	0,67 RTS I / 2022
205	SO 01	762332140RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 18/18	m	70,000	720,00	30 168,52	20 231,48	0,02	50 400,00	1,56 RTS I / 2022
206	SO 01	762311103R00	Montáž kotevnicích želez, příložek, patek, táhel	kus	6,000	180,00	68,68	1 011,32	0,00	1 080,00	0,02 RTS I / 2022
207	SO 01	31175329	Pařka sloupku Pz - do betonu pro kotvení trámu 140/140mm	kus	6,000	460,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,01 RTS I / 2022
208	SO 01	762341220R00	M. bedn. střech rovn. z aglomer. desek šroubováním	m2	792,044	140,00	0,00	110 886,16	0,00	110 886,16	0,00 RTS I / 2022
209	SO 01	60725038	Deska dřevoštěpková N - 4PD tl. 18 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkem prosředí N - nebroušená strana	m2	855,408	315,00	269 453,52	0,00	0,01	269 453,52	8,47 RTS I / 2022
210	SO 01	998762102R00	Presun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	37,670	1 000,00	0,00	37 670,00	0,00	37 670,00	0,00 RTS I / 2022
211	SO 01	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>35 690,67</b>	<b>70 496,13</b>		<b>106 186,80</b>	<b>0,57</b>
211	SO 01	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	33,000	490,00	5 942,71	10 227,29	0,00	16 170,00	0,10 RTS I / 2022
212	SO 01	764339240R00	Lemování z Pz, kominu na hladké krytině, v hřebeni	m2	1,440	1 800,00	585,32	2 006,68	0,01	2 592,00	0,01 RTS I / 2022
213	SO 01	764339230R00	Lemování z Pz, kominu na hladké krytině, v ploše	m2	3,840	1 600,00	1 607,74	4 536,26	0,01	6 144,00	0,03 RTS I / 2022
214	SO 01	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	33,500	310,00	5 541,53	4 843,47	0,00	10 385,00	0,08 RTS I / 2022
215	SO 01	764352203R00	Žiaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	80,810	480,00	13 678,35	25 110,45	0,00	38 788,80	0,25 RTS I / 2022
216	SO 01	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	9,000	715,00	1 092,02	5 342,98	0,00	6 435,00	0,01 RTS I / 2022
217	SO 01	764410240RT2	Oplechování parapetu včetně rohu Pz, rš 250 mm	m	18,100	610,00	3 019,42	8 021,58	0,00	11 041,00	0,04 RTS I / 2022
218	SO 01	764410270T00	Montáž oplechování parapetu včetně rohů Pz, rš 500 mm	m	10,600	715,00	2 035,79	5 543,21	0,00	7 579,00	0,02 RTS I / 2022
219	SO 01	764421240RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm	m	13,500	480,00	2 187,80	4 292,20	0,00	6 480,00	0,03 RTS I / 2022
220	SO 01	998764102R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,572	1 000,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00 RTS I / 2022
221	SO 01	765901184R00	<b>Krytina tvrdá</b> Folie podstřešní vodotěsná, Difúzně otevřená pojistná hydroizolace šikmých střech pro vytvoření vodotěsného podsířeší	m2	214,661	215,00	29 417,94	16 734,18	0,00	46 152,12	0,07 RTS I / 2022
222	SO 01	765799313R00	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2	596,110	75,00	4 366,62	40 341,63	0,00	44 708,25	0,02 RTS I / 2022
223	SO 01	673522307	Fólie střešní na bednění difúzní 4vrstvá hm. 150g/m2, odolnost folie proti impregnaci dřeva	m2	685,526	71,00	48 672,35	0,00	0,00	48 672,35	0,10 RTS I / 2022
224	SO 01	765331235RT5	Hřeben systémový pro betonovou tašku s větracím pásem uprava Protector Plus	m	49,600	1 020,00	41 273,11	9 318,89	0,01	50 592,00	0,67 RTS I / 2022
							<b>611 064,48</b>	<b>332 345,48</b>		<b>943 409,96</b>	<b>37,70</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
225	SO 01	765331221RT15	Krytina betonová , sířechy ostatní-uprava Protector Plus, včetně doplňkových tašek	m2	792,044	750,00	404 666,49	189 366,51	0,04	35,33	RTS I / 2022
226	SO 01	765331261RT15	Zakončení štítových hran taškami s ozubem, uprava Protector Plus	m	56,680	780,00	32 653,24	11 557,16	0,02	1,33	RTS I / 2022
227	SO 01	765331411R00	Užlabí izolačním pásem z hliníku	m	19,000	1 100,00	18 328,02	2 571,98	0,00	0,02	RTS I / 2022
228	SO 01	765331621R00	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	122,220	140,00	1 572,92	15 537,88	0,00	0,00	RTS I / 2022
229	SO 01	765331633R00	Taška drážková prostopová UH pro sanitu,	kus	2,000	1 600,00	2 940,56	259,44	0,00	0,00	RTS I / 2022
230	SO 01	765331652RT15	Kovová stoupací plošina délky 88 cm, systémová	kus	4,000	3 100,00	11 302,82	1 097,18	0,02	0,09	RTS I / 2022
231	SO 01	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm	m	77,810	70,00	2 616,08	2 830,62	0,00	0,01	RTS I / 2022
232	SO 01	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	77,810	65,00	2 517,30	2 540,35	0,00	0,04	RTS I / 2022
233	SO 01	765312497R00	Plech okapní profilovaný šířky 170 mm systémový k podstřešní folii	m	77,810	170,00	10 737,04	2 490,66	0,00	0,02	RTS I / 2022
234	SO 01	998765102R00	Presun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	37,699	1 000,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		<b>SO 01 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>2 780 463,17</b>	<b>385 448,17</b>		<b>10,41</b>	
235	SO 01	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,000	1 800,00	25,75	1 774,25	0,00	0,00	RTS I / 2022
236	SO 01	61250025	Schody skládací dřevěné EI 15 zateplené 120x70cm(bude dle výběru)	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2022
237	SO 01	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	44,780	410,00	1 238,80	17 121,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
238	SO 01	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	93,406	310,00	2 448,90	26 506,96	0,00	0,01	RTS I / 2022
239	SO 01	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	138,186	120,00	6 343,31	10 239,01	0,00	0,01	RTS I / 2022
			P8 1ks-Vstup.dvere								
240	SO 01	766670059RA0	plast.dvojkl.1800x2100.bezpeč._čiré-trojsklo.rám min.pět komor Uw=0,85W/m2K bezp.kování,okop piná část,maadlo přes dveře.práh.viz.PD	m2	3,780	12 000,00	44 220,40	1 139,60	0,03	0,11	RTS I / 2022
241	SO 01	766670059RA0	P7 4ks Vstupní dveře plastové ot.1000x2100,plné, Utd=1,2W/m2K bezp.kování, okopová piná část,práh,antracit/bilaviz.PD	m2	8,400	12 000,00	98 267,55	2 532,45	0,03	0,25	RTS I / 2022
242	SO 01	766670059RA0	P12 1ks Vystupní dveře plastové ot.900x2100,plné,rám min.pět komor Uw=1,2W/m2K bezp.kování,práh-na střechu ze štítu viz.PD	m2	1,890	12 000,00	22 110,20	569,80	0,03	0,06	RTS I / 2022
243	SO 01	766670029RA0	P1 5ks-Okna plastové atyp1000x750 vyklonné, bezpečnostní_čiré-trojsklo,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,antracit/bilá viz.PD	m2	3,750	7 000,00	24 849,55	1 400,45	0,02	0,08	RTS I / 2022
244	SO 01	766670029RA0	P2 2ks-Okna plastové atyp 750x500, vyklonné.bepečnostní_čiré-trojsklo,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,antracit/bilá viz.PD	m2	0,750	7 000,00	4 969,91	280,09	0,02	0,02	RTS I / 2022
245	SO 01	766670029RA0	P5 2ks-Okna plastové atyp1250x750 vyklonné, bezpečnostní_čiré-trojsklo,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,antracit/bilá viz.PD	m2	1,875	7 000,00	12 424,77	700,23	0,02	0,04	RTS I / 2022
246	SO 01	766670029RA0	P6 2ks-Okna plastové atyp1250x1000 OS, bezpečnostní_čiré-trojsklo,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,antracit/bilá viz.PD	m2	2,500	7 000,00	16 566,36	933,64	0,02	0,05	RTS I / 2022
247	SO 01	766670029RA0	P9 4ks-Okna plastové atyp trojkrídle2250x1780 SOS, bezpečnostní_čiré-trojsklo , min.pět komor Uw=1W/m2K,antracit/bilá viz.PD	m2	16,020	7 000,00	106 157,28	5 982,72	0,02	0,33	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
248	SO 01	766670029RA0	P10 1ks-Okna plastové atyp dvojkřídlé1500x1780SO, bezpečnostní_čiré-trojsklo.rám min.pět komor Uw=0,9W/m2.Kantracit/bílá,viz_PD	m2	3.280	7 000,00	21 735,08	1 224,92	22 960,00	0,02	0,07	RTS I / 2022
249	SO 01	766670029RA0	P11 4ks-Okna plastové atyp dvojkřídlé1250x1250SO, bezpečnostní_čiré-trojsklo , min.pět komor Uw=1W/m2K.antracit/bílá viz_PD	m2	6.250	7 000,00	41 415,92	2 334,08	43 750,00	0,02	0,13	RTS I / 2022
250	SO 01	766670059RA0	T6i1ks-Vnitřní dveře plast.dvojkř.1800x2330,čiré-bezpeč.skle.rám min.pět komor. bezp.kování, okop.plná část.madlo přes dveře.přáh.bráno	m2	4.194	12 000,00	49 063,58	1 264,42	50 328,00	0,03	0,13	RTS I / 2022
251	SO 01	766620029RA0	1ks-Okno výdejní atyp. s pultem a dřevěným obl.ostěním vysouvací nahoru včetně kování	m2	1.625	8 000,00	12 026,12	973,88	13 000,00	0,03	0,05	RTS I / 2022
252	SO 01	54914685	Bezpečnostní kování vodotěsné dveřní madlo pro ZTP	kus	6.000	1 650,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
253	SO 01	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	12.000	1 500,00	1 774,10	16 225,90	18 000,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
254	SO 01	61181511	Zárubeň obložková š. 70cm/st. 6-17cm lamin.	kus	12.000	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,02	0,19	RTS I / 2022
255	SO 01	611601202	T3 Dveře vnitřní CPL 0.2 plně 1kř. 70x197 cm viz_PD	kus	12.000	4 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,02	0,20	RTS I / 2022
256	SO 01	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	14.000	1 500,00	2 245,29	18 754,71	21 000,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
257	SO 01	61160423	T1 Dveře vnitřní CPL 0.2 1/3 sklo 1kř. 80x197 cm viz_PD	kus	4.000	4 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,02	0,08	RTS I / 2022
258	SO 01	611601203	T5+T5i Dveře vnitřní CPL 0.2 plně 1kř. 80x197 cm viz_PD	kus	9.000	4 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,02	0,17	RTS I / 2022
259	SO 01	611815293	Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 26-35 cm viz_PD	kus	1.000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,03	0,03	RTS I / 2022
260	SO 01	61181512	Zárubeň obložková š. 80cm/st. 6-17cm lamin viz_PD	kus	12.000	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,02	0,19	RTS I / 2022
261	SO 01	61165395	T4 Dveře požární EI30 bezpeč. tř.3 80x197 cm CPL 0.2 lamin. viz.PBR PD	kus	1.000	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,05	0,05	RTS I / 2022
262	SO 01	61181103	Zárubeň obklad. protipožární š. 80 cm/st. 8-30 cm	kus	1.000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,02	0,02	RTS I / 2022
263	SO 01	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	5.000	1 500,00	899,58	6 600,42	7 500,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
264	SO 01	61160424	T2 Dveře vnitřní CPL 0.2 1/3 sklo 1kř. 90x197viz_PD	kus	5.000	5 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02	0,11	RTS I / 2022
265	SO 01	61181513	Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 6-17 cm	kus	2.000	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,02	0,03	RTS I / 2022
266	SO 01	611815294	Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 26-35 cm viz_PD	kus	2.000	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,03	0,06	RTS I / 2022
267	SO 01	61181543	Zárubeň obložková š. 90 cm/stě. 36-50 cm	kus	1.000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,04	0,04	RTS I / 2022
268	SO 01	766120110RAX	T6iDřev.dveře dvojkřídlé1800x2330mm,CPL, barva dle interiéru,dřevěná zárubeň přes celou šířku zdřeva viz_PD	m2	6.455	8 600,00	52 396,56	3 116,44	55 513,00	0,03	0,20	RTS I / 2022
269	SO 01	766670021R00	Montáž kliky a šítku	kus	39.000	500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
270	SO 01	54914597	Klika a knoflík se šítkem 804 vložka/90 Cr	kus	32.000	950,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
271	SO 01	54926002	Vložka tři kliče	kus	32.000	750,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
272	SO 01	549146452	Bezpečnostní kování s cylindrickou vložkou 200 s 5 kliči. je určeno na vstupní dveře	kus	7.000	1 900,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
273	SO 01	76623111R00	Montáž dřevěného schodiště - na podium	kus	1.000	1 500,00	21,46	1 478,54	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
274	SO 01	61250023X	112 Schody dřevěné(lamino dle interieru) systémové průměr 90 cm do 6 stupňů do na podium,včetně zábradlí viz.PD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
275	SO 01	766624046R00	Montáž sřišních oken rozměr do 66/98 cm	kus	6,000	2 000,00	44,34	11 955,66	0,00	0,00	RTS I / 2022
276	SO 01	61140280	Lemování okna EDW 0000 CK04 55x 98 cm	kus	6,000	1 900,00	11 400,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
277	SO 01	6114050052	T9 Okno sřišní GGU 0066 CK04 š. 55 x v. 98 cm viz.PD	kus	6,000	13 000,00	78 000,00	0,00	0,03	0,18	RTS I / 2022
278	SO 01	766624042R00	Montáž sřišních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	6,000	2 000,00	48,10	11 951,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
279	SO 01	61140283-A	Lemování okna EDW 0000 MK06 78x118 cm	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
280	SO 01	6114050056	T8 Okno sřišní GGU 0066 M06 š. 78 x v. 118 cm viz.PD	kus	6,000	16 000,00	96 000,00	0,00	0,04	0,27	RTS I / 2022
281	SO 01	766624044R00	Montáž sřišních oken rozměr 114/118 - 140 cm	kus	11,000	2 000,00	71,80	21 928,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
282	SO 01	6114050057	T7 Okno sřišní GGU 0066 MK08 š. 78 x v. 140 cm viz.PD	kus	11,000	18 000,00	198 000,00	0,00	0,05	0,57	RTS I / 2022
283	SO 01	61140284-A	Lemování okna EDW 0000 MK08 78x140 cm	kus	11,000	2 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2022
284	SO 01	766624047R00	Montáž součásti a zateplovací sady pro sřišní okna	kus	54,000	300,00	310,90	15 889,10	0,00	0,02	RTS I / 2022
285	SO 01	611403986	Ostění pref. PVC LSC 2000 MK06 78 x 118 cm	kus	6,000	5 700,00	34 200,00	0,00	0,03	0,15	RTS I / 2022
286	SO 01	611403982	Ostění pref. PVC LSC 2000 CK04 55 x 98 cm	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2022
287	SO 01	611403987	Ostění pref. PVC LSC 2000 MK08 78 x 140 cm	kus	11,000	5 900,00	64 900,00	0,00	0,03	0,30	RTS I / 2022
288	SO 01	611405901	Sada zateplovací BDX 2000 CK04 55x98 cm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
289	SO 01	611405906	Sada zateplovací BDX 2000 MK08 78x140 cm	kus	11,000	1 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
290	SO 01	611405905	Sada zateplovací BDX 2000 M06 78x118 cm Folie hydroizolační BFX 1000 CK04 55 x 98 cm,Plisovaná manžeta BFX zajiřtuje dokonale napojení podstřešní hydroizolační folie na sřišní okno	kus	1,000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
292	SO 01	28329007	Folie hydroizolační BFX 1000 MK08 78 x 140cm,Plisovaná manžeta BFX zajiřtuje dokonale napojení podstřešní hydroizolační folie na sřišní okno	kus	11,000	800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
293	SO 01	28329006	Folie hydroizolační BFX 1000 M06 78 x 118 cm,Plisovaná manžeta BFX zajiřtuje dokonale napojení podstřešní hydroizolační folie na sřišní okno	kus	6,000	750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
294	SO 01	766694111R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	7,000	200,00	33,51	1 366,49	0,00	0,00	RTS I / 2022
295	SO 01	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	4,000	250,00	26,23	973,77	0,00	0,00	RTS I / 2022
296	SO 01	766694112R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	10,000	300,00	79,77	2 920,23	0,00	0,00	RTS I / 2022
297	SO 01	607800083	Parapet interier š.do 300 mm. - laminátoví(CPL/HPL) folie 0,7 mm jadro - vlhkoodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm	m	19,910	600,00	11 946,00	0,00	0,00	0,08	RTS I / 2022
298	SO 01	607800085	Parapet interier š. 400 mm	m	10,900	700,00	7 630,00	0,00	0,01	0,06	RTS I / 2022
299	SO 01	607800092	Krytka boční parapetní š. do 360 mm plast	kus	42,600	50,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
300	SO 01	766119111R00	4ks-Stěna zasouvací - dveře do otvoru vel. cca 3250*2700	m2	35,100	400,00	480,18	13 559,82	0,00	0,01	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
301	SO 01	61168509.A	110 ks - Syst.posuvná mobilní stěna skládací 4segmenty r. 3250x2700, tl.100mm,CPL, včetně obkladu ostění, vodítek a doplňků viz.PD	m2	40.365	14 400,00	581 256,00	0,00	0,02	0,65	RTS I / 2022	
302	SO 01	766411122R00	Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami MD, š. 8 cm	m2	95,470	380,00	548,36	35 730,24	0,00	0,02	RTS I / 2022	
303	SO 01	61191741	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm	m2	105,017	240,00	25 204,08	0,00	0,01	1,28	RTS I / 2022	
304	SO 01	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	190,940	91,00	1 730,18	15 645,36	0,00	0,03	RTS I / 2022	
305	SO 01	766410020RAI	Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva,pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	175,870	380,00	6 070,76	60 759,84	0,00	0,30	RTS I / 2022	
306	SO 01	60756012	Deska HPL tl. 12 mm -pro stěnový obklad kompletní včetně doplňků a listů	m2	193,457	3 600,00	696 445,20	0,00	0,02	3,37	RTS I / 2022	
307	SO 01	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	351,740	91,00	3 187,26	28 821,08	0,00	0,06	RTS I / 2022	
308	SO 01	766664912R00	Výřezání otvoru v dveřních křídlech z tvrd. dřeva	kus	23,000	310,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
309	SO 01	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	23,000	250,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
310	SO 01	42972815	Mřížka čtyřhranná ventilační do dveří 80*500mm(plocha 400cm2)	kus	10,000	400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022	
311	SO 01	42972820	Mřížka čtyřhranná ventilační do dveří 500x100mm nerezová viz.PD	kus	23,000	440,00	10 120,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2022	
312	SO 01	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	10,413	1 000,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
<b>SO 01</b>		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>807 779,01</b>	<b>139 598,77</b>		<b>2,90</b>		
313	SO 01	767110219RA0	Montáž stěn z hliníkových profilů P4 1ks AL dveře jednokřídlé 1,1*2,5m s fixním nadvětlíkem, Ud=1,2W/m2K bezp.kování: okopová plná část,práh,antracit/bílá viz.PD	m2	2,750	1 300,00	10,80	3 564,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
314	SO 01	55341411	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100kg-stropních nosníků pro kotvení panelu-včetně řezání,broušení a svařů	kg	675,000	40,00	4 814,83	22 185,17	0,00	0,03	RTS I / 2022	
315	SO 01	767995105R00	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky včetně spoj materiálu	kg	742,500	63,00	46 777,50	0,00	0,00	0,74	RTS I / 2022	
316	SO 01	55399994.A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - roznášecí a kotvící prvky sloupů krovu	kg	331,920	100,00	3 600,58	29 591,42	0,00	0,02	RTS I / 2022	
317	SO 01	767995103R00	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz	kg	348,516	80,00	27 881,28	0,00	0,00	0,35	RTS I / 2022	
318	SO 01	55399994	Zábradlí schodišťové, madlo, nátery	m	16,400	2 100,00	26 701,67	7 738,33	0,02	0,30	RTS I / 2022	
319	SO 01	767200001RA0	Vypín. zábradlí, atyp	m2	18,040	1 100,00	19 844,00	0,00	0,01	0,25	RTS I / 2022	
320	SO 01	61196009.A	Podhled kazety 60 x 60 cm z minerálních desek AMF, skrytá hrana,kazety , tl. 19 mm. viz.PD	m2	203,680	1 100,00	175 087,13	48 960,87	0,01	1,11	RTS I / 2022	
321	SO 01	767586206RV4	Montáž doplňků dveří, madla	kus	8,000	40,00	20,41	299,59	0,00	0,00	RTS I / 2022	
322	SO 01	767649194R00	Madlo doplněk dveří pro ZTP pevně leštěná nerez systémové viz.PD	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2022	
323	SO 01	55440402A	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	8,000	300,00	40,81	2 359,19	0,00	0,00	RTS I / 2022	
324	SO 01	767649191R00	Zavírač dveří hydraulický systémový pro vstupní dveře viz.PD	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,01	0,04	RTS I / 2022	
325	SO 01	54917025	Montáž plošiny	h	55,000	400,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
326	SO 01	909 R00	"Hydraulická svislá plošina pro imobilní osoby,	kus	1,000	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
327	SO 01	47132-555	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,900	1 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
328	SO 01	998767101R00										



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
	SO 01	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				245 247,83	260 057,87	505 305,70	8,31	
329	SO 01	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	271,560	40,00	5 503,48	5 358,92	10 862,40	0,00	RTS I / 2022
330	SO 01	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	271,560	750,00	36 727,53	166 942,47	203 670,00	0,01	RTS I / 2022
331	SO 01	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	214,570	120,00	2 042,60	23 705,80	25 748,40	0,00	RTS I / 2022
332	SO 01	771475034R00	Obklad soklíků keram. stupňov., tmel, 20x10 H 10 cm	m	21,000	150,00	161,32	2 988,68	3 150,00	0,00	RTS I / 2022
333	SO 01	59764224	Dlažba slinutá 600x600x10 mm(min.R10 bude dle výběru)	m2	336,222	400,00	134 488,80	0,00	134 488,80	0,02	RTS I / 2022
334	SO 01	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	27,000	100,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	RTS I / 2022
335	SO 01	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	27,000	200,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	RTS I / 2022
336	SO 01	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	235,570	90,00	1 188,33	20 012,97	21 201,30	0,00	RTS I / 2022
337	SO 01	771577131RS2	Hrana schodů z nerezového profilu, Lišta nerezová rohová vroubkovaná profil ke schodišti(bude dle výběru)	m	27,000	600,00	14 758,85	1 441,15	16 200,00	0,00	RTS I / 2022
338	SO 01	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	271,560	15,00	0,00	4 073,40	4 073,40	0,00	RTS I / 2022
339	SO 01	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	271,560	15,00	4 073,40	0,00	4 073,40	0,00	RTS I / 2022
340	SO 01	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	247,280	50,00	4 634,11	7 729,89	12 364,00	0,00	RTS I / 2022
341	SO 01	776981124R00	Lišta nerezová podlahová přechodová nebo dilatační, dlažba/dlažba a pod.	m	14,500	410,00	5 014,56	930,44	5 945,00	0,00	RTS I / 2022
342	SO 01	781497121RS3	Lišta hliníková rohová-krycí k obkladům soklíků, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	235,570	200,00	36 654,86	10 459,14	47 114,00	0,00	RTS I / 2022
343	SO 01	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	8,315	1 000,00	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01	775	<b>Podlahy výšové a parketové</b>				366 381,28	210 638,73	577 020,01	7,86	
344	SO 01	775542022R00	Podložka systemová 3 mm pod lamelové podlahy	m2	217,660	51,00	5 004,11	6 096,55	11 100,66	0,00	RTS I / 2022
345	SO 01	775541400T00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	217,660	260,00	0,00	56 591,60	56 591,60	0,00	RTS I / 2022
346	SO 01	61193705	Podlaha laminát. tl. 8 mm viz PD	m2	250,309	370,00	92 614,33	0,00	92 614,33	0,01	RTS I / 2022
347	SO 01	775413030R00	Montáž podlahové lišty na klipy	m	220,320	80,00	5 043,11	12 582,49	17 625,60	0,00	RTS I / 2022
348	SO 01	61193681	Lišta soklová 40x20 dýha lak Dub	m	253,368	71,00	17 989,13	0,00	17 989,13	0,00	RTS I / 2022
349	SO 01	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt	m2	162,530	55,00	0,00	8 939,15	8 939,15	0,02	RTS I / 2022
350	SO 01	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	162,530	230,00	27 233,88	10 148,02	37 381,90	0,00	RTS I / 2022
351	SO 01	775599120R00	Impregnace podlah výšových nebo parketových	m2	162,530	40,00	0,00	6 501,20	6 501,20	0,00	RTS I / 2022
352	SO 01	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	162,530	200,00	3 126,17	29 379,83	32 506,00	0,00	RTS I / 2022
353	SO 01	775599110R00	Pastování podlah výšových nebo parketových	m2	162,530	25,00	1 140,78	2 922,47	4 063,25	0,00	RTS I / 2022
354	SO 01	775599200R00	Vyleštění dřevěných podlah	m2	162,530	15,00	0,00	2 437,95	2 437,95	0,00	RTS I / 2022
355	SO 01	775524000R00	"Podlahy výšové na beton_ montáž podlah - výšy ve specifikaci	m2	162,530	480,00	12 103,27	65 911,13	78 014,40	0,00	RTS I / 2022
356	SO 01	61193255	Výšy parketový dub tl. 21 dl. 400 š. 60 mm tř. I viz PD	m2	175,532	1 120,00	196 595,84	0,00	196 595,84	0,02	RTS I / 2022
357	SO 01	771577133RS7	Lišta systémová nerezová dilatační do dřevěné podlahy	m	17,000	400,00	5 630,67	1 269,33	6 800,00	0,00	RTS I / 2022
358	SO 01	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 6 m	t	7,859	1 000,00	0,00	7 859,00	7 859,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01	777	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				44 846,68	99 222,57	144 069,25	3,94	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
359	SO 01	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelační stěrku	m2	651,750	35,00	3 606,57	19 204,68	0,00	0,03	RTS I / 2022
360	SO 01	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel, hmota tl. 2mm	m2	651,750	140,00	19 597,28	71 647,72	0,00	1,96	RTS I / 2022
361	SO 01	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel, hmota	m2	651,750	40,00	21 642,84	4 427,16	0,00	1,96	RTS I / 2022
362	SO 01	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	3,943	1 000,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>273 934,90</b>	<b>314 019,63</b>		<b>10,67</b>	
363	SO 01	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	405,543	45,00	9 246,15	9 003,29	0,00	0,09	RTS I / 2022
364	SO 01	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	405,543	750,00	54 101,32	250 055,93	0,01	2,17	RTS I / 2022
365	SO 01	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	405,543	50,00	0,00	20 277,15	0,00	0,00	RTS I / 2022
366	SO 01	597813747	Obkládačka 30x60 šedá lesk, glazovaná keramické obkládací prvky	m2	429,876	400,00	171 950,40	0,00	0,02	8,35	RTS I / 2022
367	SO 01	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	405,543	30,00	12 166,29	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
368	SO 01	781497121RS2	Lišta hliníková rohová a ukončovací k obkladům	m	167,800	200,00	25 522,38	8 037,62	0,00	0,02	RTS I / 2022
369	SO 01	781111111R00	Řezání obkládaček diamantovým kotoučem	m	211,500	80,00	948,36	15 971,64	0,00	0,00	RTS I / 2022
370	SO 01	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	10,674	1 000,00	0,00	10 674,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>40 896,19</b>	<b>52 033,54</b>		<b>0,17</b>	
371	SO 01	783636210R00	Nátěr truhl. výrobků 1x základ	m2	298,428	110,00	14 467,22	18 359,86	0,00	0,07	RTS I / 2022
372	SO 01	783636211R00	Nátěr truhlář. výrobků 2x email	m2	168,589	250,00	18 605,91	23 541,34	0,00	0,06	RTS I / 2022
373	SO 01	783522110RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, 1+2-odstín měď	m2	105,620	170,00	7 823,07	10 132,33	0,00	0,05	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>56 499,66</b>	<b>177 931,84</b>		<b>1,65</b>	
374	SO 01	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	1 875,452	20,00	10 234,15	27 274,89	0,00	0,32	RTS I / 2022
375	SO 01	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	1 875,452	40,00	14 916,38	60 101,70	0,00	0,43	RTS I / 2022
376	SO 01	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 875,452	65,00	31 349,13	90 555,25	0,00	0,90	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>10 727,39</b>	<b>6 009,61</b>		<b>0,06</b>	
377	SO 01	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm XPS	m2	79,700	210,00	10 727,39	6 009,61	0,00	0,06	RTS I / 2022
	<b>SO 01</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>133 512,41</b>	<b>250 707,09</b>		<b>17,59</b>	
378	SO 01	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	514,540	60,00	18,13	30 854,27	0,02	9,46	RTS I / 2022
379	SO 01	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 543,620	25,00	35 213,35	3 377,15	0,00	1,31	RTS I / 2022
380	SO 01	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	514,540	50,00	0,00	25 727,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
381	SO 01	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	514,540	11,00	0,00	5 659,94	0,00	0,00	RTS I / 2022
382	SO 01	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 543,620	5,00	7 718,10	0,00	0,00	0,08	RTS I / 2022
383	SO 01	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	514,540	4,00	0,00	2 058,16	0,00	0,00	RTS I / 2022
384	SO 01	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(všechny ostatní konstrukce)	m2	672,360	140,00	32 780,25	61 350,15	0,00	1,06	RTS I / 2022
385	SO 01	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	960,450	140,00	57 782,57	76 680,43	0,01	5,69	RTS I / 2022
386	SO 01	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	450,000	100,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	<b>SO 01</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>8 487,56</b>	<b>58 572,64</b>	<b>67 060,20</b>		<b>0,03</b>
387	SO 01	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	369,960	90,00	402,17	32 894,23	33 296,40	0,00	0,01
388	SO 01	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	281,820	90,00	266,62	25 097,18	25 363,80	0,00	0,01
389	SO 01	953941312R00	Osazení hasičiho přístroje na stěnu	kus	7,000	100,00	118,76	581,24	700,00	0,00	0,00
390	SO 01	44984124	Přístroj hasiči práškový bude dle zprávy PBR PD	kus	7,000	1 100,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
	<b>SO 01</b>	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>390 749,19</b>	<b>390 749,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
391	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1 001,921	390,00	0,00	390 749,19	390 749,19	0,00	0,00
	<b>SO 01.1</b>		<b>Splašková kanalizace</b>				<b>246 469,86</b>	<b>305 085,24</b>	<b>551 555,10</b>	<b>74,24</b>	
	<b>SO 01.1</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené výkopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>31 082,08</b>	<b>31 082,08</b>	<b>0,00</b>	
392	SO 01.1	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNE	m3	68,932	160,00	0,00	11 029,12	11 029,12	0,00	0,00
393	SO 01.1	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	68,932	30,00	0,00	2 067,96	2 067,96	0,00	0,00
394	SO 01.1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	16,350	1 100,00	0,00	17 985,00	17 985,00	0,00	0,00
	<b>SO 01.1</b>	<b>15</b>	<b>Roubení</b>				<b>330,73</b>	<b>3 702,52</b>	<b>4 033,25</b>	<b>0,05</b>	
395	SO 01.1	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	47,450	70,00	330,73	2 990,77	3 321,50	0,00	0,05
396	SO 01.1	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	47,450	15,00	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00
	<b>SO 01.1</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>31 428,95</b>	<b>31 428,95</b>	<b>0,00</b>	
397	SO 01.1	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	68,932	80,00	0,00	5 514,56	5 514,56	0,00	0,00
398	SO 01.1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	46,572	40,00	0,00	1 862,88	1 862,88	0,00	0,00
399	SO 01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	38,710	95,00	0,00	3 677,45	3 677,45	0,00	0,00
400	SO 01.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	387,100	20,00	0,00	7 742,00	7 742,00	0,00	0,00
401	SO 01.1	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	46,572	65,00	0,00	3 027,18	3 027,18	0,00	0,00
402	SO 01.1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m - zpětné	m3	46,572	40,00	0,00	1 862,88	1 862,88	0,00	0,00
403	SO 01.1	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	38,710	200,00	0,00	7 742,00	7 742,00	0,00	0,00
	<b>SO 01.1</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>8 085,77</b>	<b>29 293,03</b>	<b>37 378,80</b>	<b>38,45</b>	
404	SO 01.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zeminy	m3	46,572	20,00	0,00	931,44	931,44	0,00	0,00
405	SO 01.1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	22,616	800,00	8 085,77	10 007,03	18 092,80	1,70	38,45
406	SO 01.1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	35,128	140,00	0,00	4 917,92	4 917,92	0,00	0,00
407	SO 01.1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny-šachty	m3	11,444	630,00	0,00	7 209,72	7 209,72	0,00	0,00
408	SO 01.1	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	69,188	90,00	0,00	6 226,92	6 226,92	0,00	0,00
	<b>SO 01.1</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>3 768,90</b>	<b>17 201,10</b>	<b>20 970,00</b>	<b>0,37</b>	
409	SO 01.1	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	10,500	900,00	1 536,70	7 913,30	9 450,00	0,01	0,14
410	SO 01.1	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m	m	9,000	1 280,00	2 232,21	9 287,79	11 520,00	0,03	0,23
	<b>SO 01.1</b>	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>4 986,02</b>	<b>3 624,48</b>	<b>8 610,50</b>	<b>15,61</b>	
411	SO 01.1	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,156	2 500,00	2 248,52	641,48	2 890,00	2,50	2,89
412	SO 01.1	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	6,730	850,00	2 737,50	2 983,00	5 720,50	1,89	12,72

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO 01.1	61	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				10 920,85	24 599,15	35 520,00		0,86	
413	SO 01.1	611425521R00	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omít hrubou, hladkou	m2	0,270	1 500,00	99,67	305,33	405,00	0,07	0,02	RTS I / 2022
414	SO 01.1	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	124,500	80,00	2 113,24	7 846,76	9 960,00	0,00	0,19	RTS I / 2022
415	SO 01.1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, zapravení otvorů	m2	5,240	400,00	976,95	1 119,05	2 096,00	0,07	0,36	RTS I / 2022
416	SO 01.1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	185,000	120,00	7 731,00	14 469,00	22 200,00	0,00	0,29	RTS I / 2022
417	SO 01.1	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,859	1 000,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.1</b>	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>1 384,74</b>	<b>2 417,80</b>	<b>3 802,54</b>		<b>0,26</b>	
418	SO 01.1	627991091R00	Těsnění dilat.spár nádrží zatlumením - bez dodávky	m	21,980	110,00	0,00	2 417,80	2 417,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
419	SO 01.1	58550060	Mallta ke zdění a spárování kanálů a šachet	kus	6,594	210,00	1 384,74	0,00	1 384,74	0,04	0,26	RTS I / 2022
	<b>SO 01.1</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>610,03</b>	<b>2 089,97</b>	<b>2 700,00</b>		<b>0,01</b>	
420	SO 01.1	711767588R00	Opracování prostupů - střecha a strop trouby, D do 200 mm	kus	3,000	900,00	610,03	2 089,97	2 700,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
	<b>SO 01.1</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>103 532,61</b>	<b>64 206,39</b>	<b>167 739,00</b>		<b>0,34</b>	
421	SO 01.1	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm	m	17,800	1 300,00	18 748,66	4 391,34	23 140,00	0,00	0,05	RTS I / 2022
422	SO 01.1	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	20,000	1 350,00	18 999,44	8 000,56	27 000,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
423	SO 01.1	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	9,500	650,00	2 880,03	3 294,97	6 175,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
424	SO 01.1	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	8,000	910,00	4 964,61	2 315,39	7 280,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
425	SO 01.1	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	10,000	700,00	3 220,69	3 779,31	7 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
426	SO 01.1	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	15,000	820,00	4 435,32	7 864,68	12 300,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
427	SO 01.1	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	19,500	300,00	2 216,96	3 633,05	5 850,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
428	SO 01.1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	15,000	250,00	1 452,12	2 297,88	3 750,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
429	SO 01.1	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	90,000	250,00	9 982,91	12 517,09	22 500,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
430	SO 01.1	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	105,000	9,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
431	SO 01.1	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	19,500	10,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
432	SO 01.1	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	61,000	15,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
433	SO 01.1	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, do DN 150 - 200	m	60,100	20,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
434	SO 01.1	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, do DN 150 - 200	sada	2,000	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
435	SO 01.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	52,000	80,00	19,22	4 140,78	4 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
436	SO 01.1	28615375.A	Odbočka HTEA D 125/ 110 mm 45° PP	kus	5,000	450,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
437	SO 01.1	28615367.A	Odbočka HTEA D 110/ 75 mm 87,5° PP	kus	3,000	110,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
438	SO 01.1	28615360.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP	kus	8,000	80,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
439	SO 01.1	28615405	Redukce nesouosá HTR D 125/110 mm PP	kus	8,000	110,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
440	SO 01.1	28615297.A	Koleno HTB DN 100 mm 45° PP	kus	16,000	60,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
441	SO 01.1	28615444.A	Kus čistící HTRE D 125 mm PP	kus	3,000	441,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
442	SO 01.1	55162537.A	HL8.10 hlavice větrací sítě DN 110 - souprava	kus	3,000	700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
443	SO 01.1	28615390.A	Odbočka HTEA D 160/ 125 mm 45° PP	kus	3,000	790,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
444	SO 01.1	551625510	Ventil přívzdušňovací podomítkový-komplet	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
445	SO 01.1	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	16,000	80,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
446	SO 01.1	597103111R00	Montáž vpusti	kus	1,000	300,00	102,66	197,34	300,00	0,12	RTS I / 2022
447	SO 01.1	55162400	HL310NPr vpust podlahová DN 50/75/110	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	RTS I / 2022
448	SO 01.1	2301800092R00	Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50	kus	130,000	30,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	RTS I / 2022
449	SO 01.1	28654741A	HL sifon kondenzační do DN 40 odtok pro VZT apod.	kus	14,000	910,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	RTS I / 2022
450	SO 01.1	28615282.A	Koleno HTB DN 40 mm 45° PP	kus	21,000	15,00	315,00	0,00	315,00	0,00	RTS I / 2022
451	SO 01.1	28615287.A	Koleno HTB DN 50 mm 45° PP	kus	12,000	15,00	180,00	0,00	180,00	0,00	RTS I / 2022
452	SO 01.1	28654207	Redukce d 50x40 mm	kus	9,000	50,00	450,00	0,00	450,00	0,00	RTS I / 2022
453	SO 01.1	28654203	Redukce d 40x32 mm	kus	22,000	40,00	880,00	0,00	880,00	0,00	RTS I / 2022
454	SO 01.1	28615279.A	Koleno HTB DN 30 mm 87° PP	kus	32,000	21,00	672,00	0,00	672,00	0,00	RTS I / 2022
455	SO 01.1	28615337.A	Odbočka HTEA D 50/ 40 mm 87.5° PP	kus	8,000	41,00	328,00	0,00	328,00	0,00	RTS I / 2022
456	SO 01.1	28615342.A	Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 87.5° PP	kus	12,000	41,00	492,00	0,00	492,00	0,00	RTS I / 2022
457	SO 01.1	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,337	1 000,00	0,00	337,00	337,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.1</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,82</b>	<b>124,18</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
458	SO 01.1	762341921R00	Výřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2	m2	0,250	500,00	0,82	124,18	125,00	0,01	RTS I / 2022
	<b>SO 01.1</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>4 703,65</b>	<b>3 336,35</b>	<b>8 040,00</b>	<b>0,02</b>	
459	SO 01.1	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2	ks	3,000	200,00	37,79	562,21	600,00	0,00	RTS I / 2022
460	SO 01.1	27344354	Manžeta prostupová EPDM 76 - 152 mm (střecha a stropem)	kus	3,000	980,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	RTS I / 2022
461	SO 01.1	767995101R00	Výroba a montáž Kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	15,000	200,00	225,86	2 774,14	3 000,00	0,00	RTS I / 2022
462	SO 01.1	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz	kg	12,000	100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	RTS I / 2022
463	SO 01.1	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	3,000	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.1</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 080,05</b>	<b>1 840,15</b>	<b>2 920,20</b>	<b>0,01</b>	
464	SO 01.1	783825110R00	Nátěr ke zlepšení vodotěsnosti betonových povrchů 2x-vnitřní prostor stěn šachet	m2	18,840	155,00	1 080,05	1 840,15	2 920,20	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.1</b>	<b>81</b>	<b>Potrubi z trub betonových</b>				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
465	SO 01.1	810361111R00	Preseknují betonové(plastové) trouby DN do 250 mm	kus	4,000	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.1</b>	<b>87</b>	<b>Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>29 430,93</b>	<b>2 590,07</b>	<b>32 021,00</b>	<b>0,16</b>	
466	SO 01.1	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	42,300	70,00	370,93	2 590,07	2 961,00	0,00	RTS I / 2022
467	SO 01.1	28614522	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000. Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká	kus	5,000	4 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02	RTS I / 2022
468	SO 01.1	28614521	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000. Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,01	RTS I / 2022
469	SO 01.1	28614520	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000. Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká	kus	6,000	810,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.1</b>	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>74 474,63</b>	<b>22 423,37</b>	<b>96 898,00</b>	<b>15,08</b>	
470	SO 01.1	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet,šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	4,000	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	RTS I / 2022
471	SO 01.1	59224366.A	Dno šachetní - kompaktní TBZ-Q1 100/463 KOMI.150mm( dle typu stok a tvarů zakřivení,průtok stěny v plné výšce DN stoky viz.TZ a PD)	kus	4,000	8 100,00	32 400,00	0,00	32 400,00	1,60	RTS I / 2022
472	SO 01.1	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet,skruže přechodové, na kroužek	kus	4,000	600,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
473	SO 01.1	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet	kus	4,000	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
474	SO 01.1	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	3,000	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
475	SO 01.1	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	6,000	400,00	292,30	2 107,70	0,04	0,23	RTS I / 2022
476	SO 01.1	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,000	910,00	32,33	3 607,67	0,01	0,03	RTS I / 2022
477	SO 01.1	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	60,100	80,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
478	SO 01.1	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	0,00	0,59	2,34	RTS I / 2022
479	SO 01.1	59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	0,00	1,00	4,00	RTS I / 2022
480	SO 01.1	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	0,00	0,25	0,50	RTS I / 2022
481	SO 01.1	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	0,00	0,50	0,50	RTS I / 2022
482	SO 01.1	59224373.A	Těsnění elastom. pro šach dily EMT - DN 1000	kus	7,000	150,00	1 050,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
483	SO 01.1	59224177.A	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,000	400,00	800,00	0,00	0,08	0,16	RTS I / 2022
484	SO 01.1	59224177	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,000	350,00	700,00	0,00	0,07	0,14	RTS I / 2022
485	SO 01.1	59224176	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,000	300,00	600,00	0,00	0,05	0,10	RTS I / 2022
486	SO 01.1	55340323	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN(bude dle TZ a PD)	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	0,00	0,17	0,66	RTS I / 2022
<b>SO 01.1</b>		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>		<b>0,00</b>	
487	SO 01.1	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	h	20,000	400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
488	SO 01.1	909 R00	Hzs-zednické výpomoci_ostatní zapravení a demontáže původní vody	h	48,000	350,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO 01.1</b>		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>962,24</b>	<b>537,76</b>		<b>0,05</b>	
489	SO 01.1	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 5 kg / kus	kus	3,000	200,00	62,24	537,76	0,02	0,05	RTS I / 2022
490	SO 01.1	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	3,000	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO 01.1</b>		<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>9 931,04</b>		<b>0,00</b>	
491	SO 01.1	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	70,936	140,00	0,00	9 931,04	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO 01.1</b>		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>2 197,87</b>	<b>21 702,13</b>		<b>2,96</b>	
492	SO 01.1	460680023RT3	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	2,000	500,00	18,99	981,01	0,01	0,01	RTS I / 2022
493	SO 01.1	460680022RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	6,000	300,00	49,11	1 750,89	0,01	0,03	RTS I / 2022
494	SO 01.1	460680021R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	14,000	200,00	47,30	2 752,70	0,00	0,05	RTS I / 2022
495	SO 01.1	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	18,000	150,00	113,38	2 586,62	0,08	1,47	RTS I / 2022
496	SO 01.1	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	19,500	100,00	202,10	1 747,90	0,01	0,19	RTS I / 2022
497	SO 01.1	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	105,000	90,00	1 063,85	8 386,15	0,01	0,68	RTS I / 2022
498	SO 01.1	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,900	2 000,00	582,12	1 217,88	0,05	0,04	RTS I / 2022
499	SO 01.1	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	12,000	200,00	121,02	2 278,98	0,04	0,49	RTS I / 2022
<b>SO 01.1</b>		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>7 754,74</b>		<b>0,00</b>	
500	SO 01.1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,988	350,00	0,00	345,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
501	SO 01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,113	240,00	0,00	747,12	0,00	0,00	RTS I / 2022
502	SO 01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,825	20,00	0,00	1 556,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
503	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,113	300,00	0,00	933,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
504	SO 01.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,339	30,00	0,00	280,17	0,00	0,00	RTS I / 2022
505	SO 01.1	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	3,113	750,00	0,00	2 334,75	0,00	0,00	RTS I / 2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
506	SO 01.1	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky. skupina odpadu 170203	t	0,150	500,00	0,00	75,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
507	SO 01.1	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	2,963	500,00	0,00	1 481,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.2</b>		<b>Vodoinstalace</b>				<b>151 211,65</b>	<b>200 864,35</b>		<b>7,24</b>	
	<b>SO 01.2</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>11 647,45</b>	<b>1 852,55</b>		<b>0,04</b>	
508	SO 01.2	342263513R00	Revizní dvířka do SDK příček, 300x300 mm_k ventilům	kus	9,000	1 500,00	11 647,45	1 852,55	0,00	0,04	RTS I / 2022
	<b>SO 01.2</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>13 179,19</b>	<b>28 000,31</b>		<b>1,05</b>	
509	SO 01.2	611425521R00	Omlika rýh stropů MV do 15 cm ornit, hrubou, hladkou	m2	0,675	1 500,00	249,17	763,33	0,07	0,05	RTS I / 2022
510	SO 01.2	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	94,000	80,00	1 595,54	5 924,46	0,00	0,14	RTS I / 2022
511	SO 01.2	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, zapravení otvorů	m2	7,000	400,00	1 305,08	1 494,92	0,07	0,48	RTS I / 2022
512	SO 01.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	240,000	120,00	10 029,40	18 770,60	0,00	0,38	RTS I / 2022
513	SO 01.2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,047	1 000,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.2</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>120 894,33</b>	<b>116 996,67</b>		<b>4,61</b>	
514	SO 01.2	831230110RA0	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40- 63, včetně dodávky, montáží, výkopů, zásepů a pod	m	14,000	1 000,00	6 505,10	7 494,90	0,22	3,03	RTS I / 2022
515	SO 01.2	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	4,000	100,00	7,16	392,84	0,00	0,00	RTS I / 2022
516	SO 01.2	55117868	Ventili kulový se šroubením 3/4"	kus	4,000	140,00	560,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
517	SO 01.2	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	ks	1,000	200,00	60,45	139,55	0,00	0,00	RTS I / 2022
518	SO 01.2	4261097531	Čerpadlo - oběhové pro TUV	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
519	SO 01.2	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. voda DN 20	kus	20,000	255,00	3 765,30	1 334,70	0,00	0,01	RTS I / 2022
520	SO 01.2	722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. voda DN 25	kus	6,000	380,00	1 827,04	452,96	0,00	0,00	RTS I / 2022
521	SO 01.2	722237126R00	Kohout vod kul., 2xvnitřní záv. voda DN 50	kus	3,000	1 510,00	3 958,50	571,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
522	SO 01.2	722237125R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. voda DN 40	kus	2,000	710,00	1 200,42	219,58	0,00	0,00	RTS I / 2022
523	SO 01.2	722172311R00	Potrubi z PPR studená, D 20x2,8 mm	m	61,000	160,00	2 310,76	7 449,24	0,00	0,24	RTS I / 2022
524	SO 01.2	722172312R00	Potrubi z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm	m	29,000	280,00	2 153,28	5 966,72	0,01	0,15	RTS I / 2022
525	SO 01.2	722172314R00	Potrubi z PPR plast studená, D 40x5,5 mm	m	10,000	460,00	2 154,27	2 445,73	0,01	0,06	RTS I / 2022
526	SO 01.2	722172315R00	Potrubi z PPR, D 50x6,9 mm, PN 16, vč. zed. výpom., studená	m	39,000	780,00	13 253,86	17 166,14	0,01	0,23	RTS I / 2022
527	SO 01.2	722172330R00	Potrubi z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom.	m	34,000	230,00	1 940,10	5 879,90	0,00	0,13	RTS I / 2022
528	SO 01.2	722172331R00	Potrubi z PPR plast, teplá, D 20x3,4 mm	m	39,000	240,00	2 356,56	7 003,44	0,00	0,16	RTS I / 2022
529	SO 01.2	722172332R00	Potrubi z PPR plast, teplá, D 25x4,2 mm	m	56,000	255,00	4 038,12	10 241,88	0,01	0,29	RTS I / 2022
530	SO 01.2	722172335R00	Potrubi z PPR, D 50x8,3 mm, PN 20, vč. zed. výpom., teplá	m	26,000	780,00	9 568,02	10 711,98	0,01	0,16	RTS I / 2022
531	SO 01.2	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí	m	274,000	15,00	206,17	3 903,83	0,00	0,00	RTS I / 2022
532	SO 01.2	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	185,000	10,00	25,39	1 824,61	0,00	0,00	RTS I / 2022
533	SO 01.2	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	24,000	9,00	3,42	212,58	0,00	0,00	RTS I / 2022
534	SO 01.2	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	65,000	20,00	23,41	1 276,59	0,00	0,00	RTS I / 2022
535	SO 01.2	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm	kus	4,000	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
536	SO 01.2	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	42,000	70,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
537	SO 01.2	722172916R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm.vodovod	kus	16,000	200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
538	SO 01.2	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	12,000	80,00	0,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
539	SO 01.2	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	14,000	100,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
540	SO 01.2	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	24,000	110,00	228,59	2 411,41	0,00	0,00	RTS I / 2022
541	SO 01.2	722172966R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 50 mm.vodovod	kus	8,000	350,00	663,11	2 136,89	0,00	0,00	RTS I / 2022
542	SO 01.2	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm	kus	2,000	155,00	58,15	251,85	0,00	0,00	RTS I / 2022
543	SO 01.2	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí průměr DN 25.samolepicí spoj. rychlouzávěr	m	56,000	30,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
544	SO 01.2	631547215	Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm.z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	56,000	190,00	10 640,00	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
545	SO 01.2	722182004RT1	Montáž izol. skruží na potrubí průměr DN 40.sam.spoj	m	26,000	40,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
546	SO 01.2	631547321	Pouzdro potrubní izolační 70/50 mm.z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	26,000	610,00	15 860,00	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
547	SO 01.2	722181215RT9	Izolace návieková tl.stěny 25 mm.vnitřní průměr 28 mm	m	39,000	100,00	2 111,84	1 788,16	0,00	0,00	RTS I / 2022
548	SO 01.2	722181212RY3	Izolace návieková tl.stěny 9 mm.vnitřní průměr 63 mm	m	39,000	110,00	1 638,03	2 651,97	0,00	0,01	RTS I / 2022
549	SO 01.2	722181212RT9	Izolace návieková tl.stěny 9 mm.vnitřní průměr 28 mm	m	61,000	71,00	1 225,26	3 105,74	0,00	0,00	RTS I / 2022
550	SO 01.2	722181212RU1	Izolace návieková tl.stěny 9 mm.vnitřní průměr 32 mm	m	29,000	85,00	694,30	1 770,70	0,00	0,00	RTS I / 2022
551	SO 01.2	722181212RW8	Izolace návieková tl.stěny 9 mm.vnitřní průměr 54 mm	m	10,000	100,00	305,98	694,02	0,00	0,00	RTS I / 2022
552	SO 01.2	734224812R00	Vyvažovací ventil soustavy TUV s možností nast.konst.průtoku.osazení na jednotlivých sekcích cirkulačního potrubí, DN20,Qn= 420 l/hod, PN15, vizPD	kus	1,000	918,00	866,90	51,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
553	SO 01.2	734245126R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50	kus	1,000	850,00	703,89	146,11	0,00	0,00	RTS I / 2022
554	SO 01.2	734255111R00	Ventil pojistný, DN 15	kus	2,000	340,00	571,16	108,84	0,00	0,00	RTS I / 2022
555	SO 01.2	722236515R00	Filter vod.,vel.oka 0.4mm,vnitřní závit DN 40	kus	1,000	950,00	767,26	182,74	0,00	0,00	RTS I / 2022
556	SO 01.2	722236516R00	Filter.velikost oka 0.4mm,vnitřní závit DN 50	kus	1,000	750,00	647,75	102,25	0,00	0,00	RTS I / 2022
557	SO 01.2	734245126R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit voda DN 50	kus	1,000	1 100,00	910,92	189,08	0,00	0,00	RTS I / 2022
558	SO 01.2	722254211RT2	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP-průměr 25/30, stálovará hadice	kus	1,000	8 000,00	7 483,84	516,16	0,03	0,03	RTS I / 2022
559	SO 01.2	4848160302A	Oddělovač požární vody	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
560	SO 01.2	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	4,681	1 000,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
561	SO 01.2	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>2 892,79</b>	<b>4 161,21</b>			<b>0,03</b>
562	SO 01.2	767995101R00	Výroba a montáž Kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	25,000	180,00	338,79	4 161,21	0,00	0,00	RTS I / 2022
563	SO 01.2	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz	kg	22,000	100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
563	SO 01.2	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	3,000	118,00	354,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
SO 01.2		90	<b>Hodinové zučtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>			<b>0,00</b>



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
564	SO 01.2	909	R00	h	15.000	350,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
565	SO 01.2	909	R00	h	45.000	350,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.2</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>2 597,89</b>	<b>22 982,11</b>		<b>1,51</b>	
566	SO 01.2	460680024RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	1,000	500,00	7,64	492,36	0,01	0,01	RTS I / 2022
567	SO 01.2	460680023RT3	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	2,000	500,00	18,99	981,01	0,01	0,01	RTS I / 2022
568	SO 01.2	460680022RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	8,000	300,00	65,48	2 334,52	0,01	0,05	RTS I / 2022
569	SO 01.2	460680021R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	12,000	200,00	40,54	2 359,46	0,00	0,04	RTS I / 2022
570	SO 01.2	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	6,000	150,00	37,79	862,21	0,08	0,49	RTS I / 2022
571	SO 01.2	974054721R00	Dotatečně vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2	kus	26,000	255,00	0,00	6 630,00	0,00	0,06	RTS I / 2022
572	SO 01.2	970041080R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm	m	2,700	1 000,00	995,86	1 704,14	0,01	0,03	RTS I / 2022
573	SO 01.2	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	1,800	1 000,00	663,29	1 136,71	0,01	0,01	RTS I / 2022
574	SO 01.2	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	67,000	80,00	555,52	4 804,48	0,01	0,64	RTS I / 2022
575	SO 01.2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	27,000	70,00	212,77	1 677,23	0,01	0,18	RTS I / 2022
	<b>SO 01.2</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>5 871,50</b>		<b>0,00</b>	
576	SO 01.2	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,505	300,00	0,00	151,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
577	SO 01.2	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,664	250,00	0,00	416,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
578	SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,600	22,00	0,00	915,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
579	SO 01.2	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,664	300,00	0,00	499,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
580	SO 01.2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,992	50,00	0,00	249,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
581	SO 01.2	97909411R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,664	1 000,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
582	SO 01.2	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sadrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,058	2 500,00	0,00	145,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
583	SO 01.2	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,150	2 500,00	0,00	375,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
584	SO 01.2	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	1,456	1 000,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.3</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>661 136,56</b>	<b>153 055,44</b>		<b>4,66</b>	
	<b>SO 01.3</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>563 810,66</b>	<b>136 074,34</b>		<b>4,04</b>	
585	SO 01.3	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	ks	2,000	2 600,00	3 929,76	1 270,24	0,02	0,03	RTS I / 2022
586	SO 01.3	725823633R00	Umyvadlová baterie - páková, stojánková , délka výtokového ramínka 250 až 320mm (pro těžce pohybové postížené osoby)	kus	2,000	4 909,00	9 501,77	316,23	0,00	0,00	RTS I / 2022
587	SO 01.3	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	ks	2,000	5 500,00	10 097,95	902,05	0,02	0,04	RTS I / 2022
588	SO 01.3	725291142R00	Madlo dvojitě pevné nerez. dl. 813 mm	ks	2,000	2 100,00	3 850,53	349,47	0,00	0,00	RTS I / 2022
589	SO 01.3	725291146R00	Madlo dvojitě sklopné nerezdl. 813 mm	ks	4,000	2 500,00	9 314,09	685,91	0,00	0,01	RTS I / 2022
590	SO 01.3	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	15 500,00	13 151,41	2 348,59	0,04	0,04	RTS I / 2022
591	SO 01.3	725100001RA0	Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka	kus	10,000	4 900,00	35 145,20	13 854,80	0,02	0,20	RTS I / 2022
592	SO 01.3	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016.D 40	kus	12,000	200,00	1 226,11	1 173,89	0,00	0,01	RTS I / 2022
593	SO 01.3	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132. D 32, 40 mm	kus	12,000	250,00	2 020,51	979,49	0,00	0,00	RTS I / 2022
594	SO 01.3	725014131RT1	Klozet závěsný hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě	ks	8,000	3 500,00	24 688,33	3 311,67	0,02	0,14	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
595	SO 01.3	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	ks	2,000	4 500,00	7 881,15	1 118,85	0,01	0,02	RTS I / 2022
596	SO 01.3	725823816RT1	Baterie termostatická s výlevkou se sprchou	kus	2,000	4 100,00	7 801,20	398,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
597	SO 01.3	725122221R00	Pisoár s automatickým splachovačem, kompletní, s infračerveným splachovačem s elektronikou	ks	4,000	8 150,00	31 664,34	935,66	0,02	0,06	RTS I / 2022
598	SO 01.3	725810402R00	Ventil rohový	ks	56,000	190,00	5 565,11	5 074,89	0,00	0,01	RTS I / 2022
599	SO 01.3	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	2,000	150,00	30,78	269,22	0,01	0,02	RTS I / 2022
600	SO 01.3	553476539	Dvířka revizní 30x30 cm, nerez	kus	2,000	510,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
601	SO 01.3	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	34,000	150,00	5 290,20	4 570,98	0,02	0,56	RTS I / 2022
602	SO 01.3	55149032	Koš odpadkový 12 obsah 20l	kus	11,000	900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
603	SO 01.3	55149061X	Zrcadlo 600 x 400 mm, k umyvadlům(bude dle výběru)	kus	9,000	950,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
604	SO 01.3	615290744X	Zrcadlo osvětlením 44,3x60,5(bude dle výběru)	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
605	SO 01.3	55149010	Zásobník na papírové ručníky	kus	11,000	1 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
606	SO 01.3	953943125R00	Osazení kovových předmětů do 120 kg / kus	kus	12,000	510,00	353,87	5 766,13	0,00	0,01	RTS I / 2022
607	SO 01.3	64291567	Kryt na sifon bílý polosloup	kus	12,000	1 100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
608	SO 01.3	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelník, držáků ap	ks	32,000	200,00	785,68	5 614,32	0,00	0,00	RTS I / 2022
609	SO 01.3	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru)	kus	12,000	710,00	8 520,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
610	SO 01.3	55149005	Držák toaletního papíru nerez	kus	10,000	350,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
611	SO 01.3	55149050	Kartáč WC s nerez držákem univerzální	kus	10,000	700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
612	SO 01.3	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchých	ks	3,000	800,00	1 679,80	720,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
613	SO 01.3	55231082	Dřez nerez s odkládací plochou	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
614	SO 01.3	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 " , přípoj myčka, pračka zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	8,000	410,00	2 466,94	813,06	0,00	0,00	RTS I / 2022
615	SO 01.3	725823816RT1	Baterie dřezová vysoká páková, otočná termostatická s výsuvnou sprškou do otvoru ve dřezu	kus	3,000	4 100,00	11 701,80	598,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
616	SO 01.3	766812114R00	Montáž kuchyňských linek a součástí linek	kus	20,000	4 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
617	SO 01.3	61581623.A	Linka kuchyňská atypická do 2,1m (spodní část linky)	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	0,00	0,16	0,32	RTS I / 2022
618	SO 01.3	61581623.A	Linka kuchyňská atypická do 2,1m (horní část linky)	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	0,00	0,16	0,32	RTS I / 2022
619	SO 01.3	61581620	Linka kuchyňská atypická do 1,2m (spodní část linky-roh, pro dřez)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,11	0,11	RTS I / 2022
620	SO 01.3	61581620	Linka kuchyňská atypická do 1,2m (horní část linky-roh, pro dřez)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,11	0,11	RTS I / 2022
621	SO 01.3	61561620	Linka kuchyňská atypická do 1,2m (spodní část linky)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,11	0,11	RTS I / 2022
622	SO 01.3	61581620	Linka kuchyňská atypická do 1,2m (horní část linky)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,11	0,11	RTS I / 2022
623	SO 01.3	61581623.A	Linka kuchyňská atypická do 2,1m (první část pravá a levá část linky i pro dřez,plotnu a troubu celkem 2x5,3m )	ks	4,000	18 000,00	72 000,00	0,00	0,16	0,64	RTS I / 2022
624	SO 01.3	61581620	Linka kuchyňská atypická do 1,2m (druhá část do 5,3m spodní část linky-roh,pro dřez)	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	0,00	0,11	0,21	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
625	SO 01.3	61581623.A	Linka kuchyňská atypická do 2,1m ( třetí horní část linky celkem 2x3,3m i pro digestoř )	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	0,00	0,16	0,32	RTS I / 2022
626	SO 01.3	61581620	Linka kuchyňská atypická do 1,2m (horní čtvrtá část linky do 3,3m )	ks	2,000	18 000,00	36 000,00	0,00	0,11	0,21	RTS I / 2022
627	SO 01.3	61581623.A	Linka kuchyňská atypická do 2m (levá i pravá část roh 4m linky) včetně horních skříněk	ks	2,000	18 000,00	36 000,00	0,00	0,16	0,32	RTS I / 2022
628	SO 01.3	725534111R00	Ohrívač elektr. zásob. beztl. do dřezu	ks	3,000	3 100,00	8 552,85	747,15	0,00	0,01	RTS I / 2022
629	SO 01.3	725534112R00	Ohrívač elektr. zásob. beztl. do dřezu	ks	1,000	3 200,00	2 982,44	217,56	0,00	0,00	RTS I / 2022
630	SO 01.3	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	4,037	1 000,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.3</b>	<b>726</b>	<b>Instalační prefabrikáty</b>				<b>97 325,91</b>	<b>16 981,09</b>		<b>0,63</b>	
631	SO 01.3	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 15 kg / kus	kus	16,000	180,00	336,67	2 543,33	0,02	0,37	RTS I / 2022
632	SO 01.3	726211331R00	Modul-WC ZTP	ks	2,000	9 100,00	16 699,02	1 500,98	0,01	0,03	RTS I / 2022
633	SO 01.3	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	ks	8,000	6 100,00	40 599,16	8 200,84	0,02	0,14	RTS I / 2022
634	SO 01.3	726211343R00	Modul-pisoár k automatickému ovládní	ks	4,000	8 000,00	29 372,82	2 627,18	0,01	0,06	RTS I / 2022
635	SO 01.3	726211367R00	Modul-výlevka , h 130 cm	ks	2,000	5 900,00	10 318,23	1 481,77	0,01	0,02	RTS I / 2022
636	SO 01.3	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,627	1 000,00	0,00	627,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.4</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>337 963,02</b>	<b>226 072,09</b>		<b>5,72</b>	
	<b>SO 01.4</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>33 747,05</b>	<b>26 962,95</b>		<b>0,70</b>	
637	SO 01.4	342263514R00	Revizní dvířka do stropů SDK příček, 400x400 mm, kontolní otvor pro ventilátor	kus	8,000	4 100,00	28 689,47	4 110,53	0,01	0,06	RTS I / 2022
638	SO 01.4	342267111R12	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	15,000	750,00	1 829,40	9 420,60	0,01	0,20	RTS I / 2022
639	SO 01.4	342267113R12	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m	m	17,000	980,00	3 228,18	13 431,82	0,03	0,44	RTS I / 2022
	<b>SO 01.4</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>19 019,62</b>	<b>12 410,21</b>		<b>0,25</b>	
640	SO 01.4	713411121R00	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x_plechové potrubí	m2	49,063	195,00	1 194,68	8 372,60	0,00	0,03	RTS I / 2022
641	SO 01.4	63151691	Pás lamelový 5000x1000x 30 mm,Lamelový skružovatečný pás z kamenné vlny s kolmou orientací vláken, na hliníkové fólii s vyztuženou skelnou mřížkou.	m2	51,516	190,00	9 788,04	0,00	0,00	0,10	RTS I / 2022
642	SO 01.4	713411131R00	Montáž izolace tepelné oběhů pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x_plastové potrubí	m2	31,000	190,00	1 852,39	4 037,61	0,00	0,06	RTS I / 2022
643	SO 01.4	63151691	Pás lamelový 5000x1000x 30 mm,Lamelový skružovatečný pás z kamenné vlny s kolmou orientací vláken, na hliníkové fólii s vyztuženou skelnou mřížkou.	m2	32,550	190,00	6 184,50	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2022
	<b>SO 01.4</b>	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>238 407,84</b>	<b>76 147,16</b>		<b>0,58</b>	
644	SO 01.4	728616212R00	Mříž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm	kus	14,000	1 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
645	SO 01.4	429148052B	Ventilátor diagonální do potrubí, D 160, do100m3/h ,doběh, tichý + 2 pružné manžety	kus	4,000	5 100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
646	SO 01.4	42912010A	Ventilátor diagonální do potrubí, D 160, do 250m3/h, IP44 ,doběh,tichý + 2 pružné manžety	kus	4,000	7 550,00	30 200,00	0,00	0,01	0,04	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
647	SO 01.4	42912010C	Ventilátor diagonální do potrubí, D 200, do 350m <sup>3</sup> /h, 40W	kus	6,000	7 550,00	45 300,00	0,00	0,01	0,06	RTS I / 2022
648	SO 01.4	728312122R00	Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm	kus	4,000	310,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
649	SO 01.4	728-011VD	Kruhový tlumič hluku prům. do 160 mm / I=1000 mm, tliz. 50 mm (útlum od 250Hz - 9,17,35,18,10,9 dB) viz PD	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
650	SO 01.4	728411541R00	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	10,000	390,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
651	SO 01.4	42972304A	Výfuková mřížka kruhová D160 s pletivem proti hmyzu, pozinkovaná protidešťová žaluzie	kus	4,000	880,00	3 520,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
652	SO 01.4	42972304	Výfuková mřížka kruhová D200 s pletivem proti hmyzu, pozinkovaná protidešťová žaluzie na konec potrubí	kus	6,000	880,00	5 280,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
653	SO 01.4	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	99,500	200,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
654	SO 01.4	42981186	Trouba spirálně vnutá d 200 délka 1000 mm pozinkovaná	m	6,000	260,00	1 560,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
655	SO 01.4	42981184	Trouba spirálně vnutá d 160 délka 1000 mm pozinkovaná	m	62,500	250,00	15 625,00	0,00	0,00	0,13	RTS I / 2022
656	SO 01.4	42981182	Trouba spirálně vnutá d 125 délka 1000 mm pozinkovaná	m	31,000	210,00	6 510,00	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2022
657	SO 01.4	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	24,000	110,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
658	SO 01.4	429822035	Oblouk segmentový 60°, d 160 mm Pz plech	kus	3,000	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
659	SO 01.4	429822003	Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	kus	21,000	150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
660	SO 01.4	728212312R00	Mříž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	17,000	150,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
661	SO 01.4	429823012	Rozbočka T 90° d = 160 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	17,000	210,00	3 570,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
662	SO 01.4	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm	kus	15,000	150,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
663	SO 01.4	42972741	Koncový kryt na DR 160	kus	4,000	210,00	840,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
664	SO 01.4	429853257	Zpětná klapka těsná 160	kus	11,000	900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
665	SO 01.4	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	16,000	110,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
666	SO 01.4	42973510.A	Tvarovka pro připojení potrubí d160 na odvodňovací sifon	kus	12,000	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
667	SO 01.4	429853233	Přechod kruhový osový VP 125/150 KPO	kus	2,000	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
668	SO 01.4	429853234	Přechod kruhový osový VP 150/160 KPO	kus	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
669	SO 01.4	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	21,000	150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
670	SO 01.4	42971074	Sací regulační ventil stropní na potrubí D125mm	kus	21,000	900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
671	SO 01.4	765322703RTA	Ventilační hlavice pro potrubí VZT PVC(od sociálek) přes vnitrov bet. krytinu	kus	6,000	2 600,00	15 504,30	95,70	0,00	0,01	RTS I / 2022
672	SO 01.4	767312739R00	Úprava pro prostup potrubí pr.160	kus	12,000	515,00	1 060,84	5 119,16	0,00	0,01	RTS I / 2022
673	SO 01.4	28348246	Prostup pro VZT potrubí sřešní k-ci (folii a bedněním i izolací) integrovaná systémova manžeta	kus	6,000	1 900,00	11 400,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
674	SO 01.4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	102,000	130,00	4 617,70	8 642,30	0,00	0,16	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
675	SO 01.4	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	1,950	2 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.4</b>	<b>729VD</b>	<b>Odvětrání digestoří</b>				<b>38 432,46</b>	<b>19 317,54</b>	<b>57 750,00</b>		<b>0,36</b>	
676	SO 01.4	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	3,000	800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
677	SO 01.4	429500105	Digestoř vestavná systémová ke kuchyňské lince, včetně příslušenství a tukového filtru	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
678	SO 01.4	953761133R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	m	28,500	1 100,00	17 200,96	14 149,04	31 350,00	0,01	0,32	RTS I / 2022
679	SO 01.4	765322703RTA	Ventilační hlavice pro potrubí VZT PVC(od digestoří) přes vlnitou bet. krytinu	kus	3,000	1 900,00	5 665,03	34,97	5 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
680	SO 01.4	767312739R00	Úprava pro vstup potrubí pr. 160	kus	6,000	550,00	566,47	2 733,53	3 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
681	SO 01.4	28348246	Prostup pro VZT potrubí sřešní k-ci (folie a bedněním i izolací) integrovaná systémová manžeta	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
	<b>SO 01.4</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>7 478,72</b>	<b>12 021,28</b>	<b>19 500,00</b>		<b>0,07</b>	
682	SO 01.4	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	65,000	200,00	978,72	12 021,28	13 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
683	SO 01.4	55399994	Kotvy, uheřníky apod.atypické výrobky Pz	kg	55,000	100,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,06	RTS I / 2022
684	SO 01.4	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	10,000	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
	<b>SO 01.4</b>	<b>90</b>	<b>Hodinové účtovací sazby (HZZ)</b>				<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>		<b>0,00</b>	
685	SO 01.4	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - technického potrubí na stavbě	h	30,000	350,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
686	SO 01.4	904 R01	Uvedení do provozu a provozní zkoušky vzduchotechnických zařízení	h	35,000	350,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
687	SO 01.4	909 R00	Hzs-zednické výpomoci_zapravení	h	65,000	350,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.4</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>777,33</b>	<b>22 082,67</b>	<b>22 860,00</b>		<b>3,77</b>	
688	SO 01.4	460680024RT1	Průraz zdíveřem v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	5,000	500,00	38,19	2 461,81	2 500,00	0,01	0,04	RTS I / 2022
689	SO 01.4	460680023RT3	Průraz zdíveřem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	2,000	500,00	18,99	981,01	1 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
690	SO 01.4	460680022RT2	Průraz zdíveřem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	5,000	200,00	27,28	972,72	1 000,00	0,01	0,03	RTS I / 2022
691	SO 01.4	460680021R00	Průraz zdíveřem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	17,000	200,00	57,43	3 342,57	3 400,00	0,00	0,06	RTS I / 2022
692	SO 01.4	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	43,000	200,00	361,14	8 238,86	8 600,00	0,08	3,50	RTS I / 2022
693	SO 01.4	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0.25m2	kus	26,000	210,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,06	RTS I / 2022
694	SO 01.4	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm_strop	m	0,900	1 000,00	274,29	625,71	900,00	0,08	0,07	RTS I / 2022
	<b>SO 01.4</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>11 630,28</b>	<b>11 630,28</b>		<b>0,00</b>	
695	SO 01.4	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,258	300,00	0,00	377,40	377,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
696	SO 01.4	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,924	250,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
697	SO 01.4	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,100	20,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
698	SO 01.4	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,924	300,00	0,00	1 177,20	1 177,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
699	SO 01.4	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,772	40,00	0,00	470,88	470,88	0,00	0,00	RTS I / 2022
700	SO 01.4	97909411R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	3,924	550,00	0,00	2 158,20	2 158,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
701	SO 01.4	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,058	2 000,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
702	SO 01.4	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,150	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
703	SO 01.4	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	3,716	1 100,00	0,00	4 087,60	4 087,60	0,00	0,00	RTS I / 2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO 01.5		<b>Úpravy stáv. plynovodu - vnitřní plyn</b>				288 902,10	137 790,14	426 692,24		2,50	
	SO 01.5	723	<b>Vnitřní plynovod</b>				264 481,48	24 008,52	288 490,00		0,57	
704	SO 01.5	723100002RAX	Plynovod vnitřní systémové potrubí vedené ve zdivu do DN 25	m	43,000	790,00	14 230,68	19 739,32	33 970,00	0,01	0,55	RTS I / 2022
705	SO 01.5	723236114R00	Kulový kohout, plyn DN 20	kus	3,000	380,00	814,70	325,30	1 140,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
706	SO 01.5	723236115R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25	kus	1,000	530,00	420,78	109,22	530,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
707	SO 01.5	723214114R00X	Armatura - filtr plynový DN 25	ks	1,000	2 910,00	2 556,31	353,69	2 910,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
708	SO 01.5	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	4,000	30,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
709	SO 01.5	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	43,000	30,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
710	SO 01.5	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů, nebo propojení plyn.přípoje	kus	3,000	1 100,00	1 229,01	2 070,99	3 300,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
711	SO 01.5	723-000001VD	Plynový teplovzdušný ohřivač kondenzační 4,75-19 KW, Spotřebič s uz.spal.kom.a nuc.odtáhem spalin - kompl.odkouření C33-kompl.připojení ei a kond viz.PD	ks	2,000	120 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
712	SO 01.5	55132130A	Sada přípojovací - úpravy ve skříni pro připojení nového rozvodu	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
713	SO 01.5	4498611201	Hlásič úniku plynu	kus	3,000	710,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.5	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				9 131,15	16 747,85	25 879,00		0,10	
714	SO 01.5	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg- do zdiva	kg	90,000	200,00	1 355,15	16 644,85	18 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
715	SO 01.5	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky-nosné konstrukce pro ohřivače a držáky pro rozvody	kg	97,200	80,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,10	RTS I / 2022
716	SO 01.5	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,103	1 000,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.5	90	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				0,00	63 900,00	63 900,00		0,00	
717	SO 01.5	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.-plyn	h	25,000	400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
718	SO 01.5	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce-ostatní neuvedené demontáž stávajícího plyn	h	15,000	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
719	SO 01.5	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce-zapravení drážek plyn	h	25,000	350,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
720	SO 01.5	220890202R00	Revize plynu, výrobní dokumentace a kompletace	h	40,000	400,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
721	SO 01.5	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.-plyn	h	16,000	400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
722	SO 01.5	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci - Tlaková zkouška	h	10,000	350,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
723	SO 01.5	900 R02	Prostupy konstrukcemi a stavební zapravení	h	40,000	350,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.5	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				11 627,30	16 572,70	28 200,00		1,11	
724	SO 01.5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	188,000	150,00	11 627,30	16 572,70	28 200,00	0,01	1,11	RTS I / 2022
	SO 01.5	95	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				3 130,39	229,61	3 360,00		0,04	
725	SO 01.5	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	1,000	260,00	30,39	229,61	260,00	0,02	0,02	RTS I / 2022
726	SO 01.5	55129086X	Skříň -úprava plynové skříňe pro ETICS	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,02	0,02	
	SO 01.5	H723	<b>Vnitřní plynovod</b>				0,00	1 726,00	1 726,00		0,00	
727	SO 01.5	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	1,726	1 000,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.5	M23	<b>Montáže potrubí</b>				0,00	5 110,00	5 110,00		0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
728	SO 01.5	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	ks	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
729	SO 01.5	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	43,000	10,00	0,00	430,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
730	SO 01.5	230330111R00	Propláchnutí rozvodu dusíkem, DN do 25 mm	kus	3,000	560,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.5</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>531,78</b>	<b>5 218,22</b>		<b>0,67</b>	
731	SO 01.5	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel, 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	2,000	215,00	30,97	399,03	0,01	0,03	RTS I / 2022
732	SO 01.5	974031143R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	43,000	100,00	445,66	3 854,34	0,01	0,58	RTS I / 2022
733	SO 01.5	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel, 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	4,000	255,00	55,15	964,85	0,02	0,07	RTS I / 2022
	<b>SO 01.5</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>4 277,24</b>		<b>0,00</b>	
734	SO 01.5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,422	200,00	0,00	284,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
735	SO 01.5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,550	20,00	0,00	711,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
736	SO 01.5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,422	300,00	0,00	426,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
737	SO 01.5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,266	40,00	0,00	170,64	0,00	0,00	RTS I / 2022
738	SO 01.5	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,422	800,00	0,00	1 137,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
739	SO 01.5	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky-i	t	0,250	1 500,00	0,00	375,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
740	SO 01.5	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	1,172	1 000,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.6</b>		<b>Vytápění</b>				<b>392 740,49</b>	<b>110 546,16</b>		<b>2,74</b>	
	<b>SO 01.6</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>1 537,72</b>	<b>5 559,28</b>		<b>1,71</b>	
741	SO 01.6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	16,000	390,00	1 537,72	4 702,28	0,11	1,71	RTS I / 2022
742	SO 01.6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,714	500,00	0,00	857,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.6</b>	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				<b>94 417,81</b>	<b>10 168,19</b>		<b>0,06</b>	
743	SO 01.6	731159316R00	Montáž součástí kotle teplov. plyn. -odkouření	ks	1,000	5 100,00	1 263,72	3 836,28	0,01	0,01	RTS I / 2022
744	SO 01.6	4841731302A	Teplovod. plyn. závěs, kondenzační kotel s modul. atmosf. hořákem, výk. 24,0 kW, s integrovaným ohřívákem TUV o objemu 50 l., viz. PD	kus	1,000	59 600,00	59 600,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2022
745	SO 01.6	230270091R00	Provedení montáže ekvitermi regulace	kus	1,000	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
746	SO 01.6	405613316	Ekvitermi regulace, ovládací modul s vnějším snímačem, ohřev TUV, viz. PD,	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
747	SO 01.6	5513808040	Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
748	SO 01.6	731412151R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 0,5 m	kus	6,000	910,00	4 953,97	506,03	0,00	0,00	RTS I / 2022
749	SO 01.6	731412121R00	Odkouření koaxiální vodorovně 60/100 mm PP dl. 1,0m	sada	1,000	2 300,00	1 854,71	445,29	0,00	0,00	RTS I / 2022
750	SO 01.6	731412111R00	Odkouř. koax. svislé 60/100 PP dl. 1,5m vč. stř.nást.	sada	1,000	2 970,00	2 563,70	406,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
751	SO 01.6	731412153R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 2,0 m	kus	4,000	2 210,00	8 212,32	627,68	0,00	0,00	RTS I / 2022
752	SO 01.6	731411544R00	Připojovací sada na vedení spal. vzduchu a spalin	kus	1,000	1 100,00	1 003,21	96,79	0,00	0,00	RTS I / 2022
753	SO 01.6	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	1,000	71,00	58,25	12,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
754	SO 01.6	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku na potrubí	ks	4,000	151,00	450,59	153,41	0,00	0,00	RTS I / 2022
755	SO 01.6	722231222R00	Kohout kul., vypouš. DN 10	kus	22,000	215,00	3 857,33	872,67	0,00	0,00	RTS I / 2022
756	SO 01.6	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,058	4 500,00	0,00	261,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.6</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>100 243,02</b>	<b>51 231,58</b>		<b>0,38</b>	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Čelkem	Jednot.	
757	SO 01.6	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25.samolepící spoj. rychlouzávěr	m	54,000	31,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
758	SO 01.6	631547111	Pouzdřo potrubní izolační z kamenné vlny je opatřeno polem hlíníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou 15/30 mm	m	15,400	111,00	1 709,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
759	SO 01.6	631547111A	Pouzdřo potrubní izolační z kamenné vlny je opatřeno polem hlíníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou 10/30 mm	m	30,800	111,00	3 418,80	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
760	SO 01.6	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub ocelových do DN 50	kus	2,000	690,00	311,22	1 068,78	0,00	0,00	RTS I / 2022
761	SO 01.6	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	224,000	9,00	46,80	1 969,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
762	SO 01.6	230120042R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40	m	224,000	30,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
763	SO 01.6	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	ks	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
764	SO 01.6	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	38,000	915,00	28 011,35	6 758,65	0,00	0,07	RTS I / 2022
765	SO 01.6	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	32,000	690,00	16 793,32	5 286,68	0,00	0,05	RTS I / 2022
766	SO 01.6	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	16,000	481,00	5 244,10	2 451,90	0,00	0,02	RTS I / 2022
767	SO 01.6	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	12,000	415,00	3 194,71	1 785,29	0,00	0,01	RTS I / 2022
768	SO 01.6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	38,000	355,00	7 941,50	5 548,50	0,00	0,03	RTS I / 2022
769	SO 01.6	733163101R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm, V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	88,000	291,00	14 009,77	11 598,23	0,00	0,06	RTS I / 2022
770	SO 01.6	733165111R00	Montáž tvar výtáp Cu pájené na tvrdo D6-12mm 2spoj	kus	12,000	41,00	263,35	228,65	0,00	0,00	RTS I / 2022
771	SO 01.6	31945772	Sroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 12 / 3/8"	kus	12,000	318,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
772	SO 01.6	733165112R00	Montáž tvar výtáp Cu páj na tvrdo D15-22mm 2spoj	kus	10,000	61,00	384,78	225,22	0,00	0,00	RTS I / 2022
773	SO 01.6	31945776	Sroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 18 / 3/8"	kus	2,000	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
774	SO 01.6	31945773	Sroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 15 / 3/8"	kus	8,000	361,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
775	SO 01.6	733165114R00	Montáž tvar výtáp Cu pájené na tvrdo D35mm 2 spoj	kus	6,000	100,00	328,34	271,66	0,00	0,00	RTS I / 2022
776	SO 01.6	31945794	Sroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 15 / 1/2"	kus	2,000	142,00	284,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
777	SO 01.6	31945802	Sroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 35 / 5/4"	kus	2,000	715,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
778	SO 01.6	31945782	Sroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 35 / 3/8"	kus	2,000	716,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
779	SO 01.6	713311221R00	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií	m2	14,000	190,00	242,94	2 417,06	0,00	0,01	RTS I / 2022
780	SO 01.6	63154129	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací lambd=0.039 tl 100mm	m2	19,800	318,00	6 296,40	0,00	0,00	0,08	RTS I / 2022
781	SO 01.6	733164106R00	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	6,000	100,00	139,97	460,03	0,00	0,03	RTS I / 2022
782	SO 01.6	733165112R00	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 18x1	kus	8,000	51,00	257,36	150,64	0,00	0,00	RTS I / 2022
783	SO 01.6	733165112R00	Příplatek z trubek měděných D 22x1	kus	14,000	51,00	450,39	263,61	0,00	0,00	RTS I / 2022
784	SO 01.6	733165113R00	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 28x1,5	kus	12,000	70,00	489,73	350,27	0,00	0,00	RTS I / 2022
785	SO 01.6	733165114R00	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 35x1,5	kus	6,000	91,00	298,79	247,21	0,00	0,00	RTS I / 2022
786	SO 01.6	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,378	2 000,00	0,00	756,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.6</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>36 765,23</b>	<b>3 844,77</b>		<b>0,01</b>	
787	SO 01.6	734235235R00	Kulový kohout záv.uzavírací, chromovaný s ručním ovládním DN 32 PN 25 do 1850 C+montáž viz PD	kus	2,000	881,00	1 514,54	247,46	0,00	0,00	RTS I / 2022
788	SO 01.6	734293224R00	Filter záv. s nerezovou sítkou s velikostí póru 150 mm DN 32 PN 6,3 + mont.viz PD	kus	1,000	552,00	441,92	110,08	0,00	0,00	RTS I / 2022
789	SO 01.6	734266212R00	Sřoubení regulační radiátorové DN15, kvs-1.31, PN10, 120°C, s vypouštěním.	kus	17,000	380,00	5 779,62	680,38	0,00	0,00	RTS I / 2022
790	SO 01.6	722235214R00	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	315,00	685,02	259,98	0,00	0,00	RTS I / 2022
791	SO 01.6	734223112RT2	Ventil termostatický, rohový, DN 15s termostatickou hlavici	kus	19,000	518,00	8 214,07	1 627,93	0,00	0,00	RTS I / 2022
792	SO 01.6	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	1,000	90,00	3,74	86,26	0,00	0,00	RTS I / 2022
793	SO 01.6	5513801036A	Proporcionální prepouštěcí ventily s plynule nastavitelnou hodnotou diferenčního tlaku10 - 60 kPa a s uzavíráním DN 15 2 MPa 120o C.viz.PD	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
794	SO 01.6	734265222R00	Sřoubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním, kvs-1.31	kus	22,000	290,00	5 562,32	817,68	0,00	0,00	RTS I / 2022
795	SO 01.6	55137336	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová naplň, ochrana proti zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nast.od 6o C do 28o C.viz.PD	kus	22,000	612,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
796	SO 01.6	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,015	1 000,00	0,00	15,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.6</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>148 710,57</b>	<b>8 178,43</b>		<b>0,42</b>	
797	SO 01.6	734432141R00	Prostorový termostat vytápění, 230 V	kus	4,000	2 600,00	10 057,48	342,52	0,00	0,00	RTS I / 2022
798	SO 01.6	405619542	Termostat prostorový bitový digitální	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
799	SO 01.6	735157560R00	Otopná těl.panel. 600/ 400 (min 66 / 600 - 400 - 2,116)viz.PD	kus	6,000	5 900,00	33 208,56	2 191,44	0,01	0,07	RTS I / 2022
800	SO 01.6	735157562R00	Otopná těl.panel. 600/ 600 (min 66 / 600 - 600 - 3,175) viz.PD	kus	4,000	6 800,00	25 669,71	1 530,29	0,02	0,07	RTS I / 2022
801	SO 01.6	735157564R00	Otopná těl.panel. 600/ 800 (min 66 / 600 - 800 - 4,233) viz.PD	kus	7,000	7 150,00	47 461,49	2 588,51	0,02	0,17	RTS I / 2022
802	SO 01.6	735157561R00	Otopná těl.panel. 900/ 500, (min 66 / 900 - 500 - 4,019m2)viz.PD	kus	1,000	7 220,00	6 868,19	351,81	0,02	0,02	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
803	SO 01.6	735157584R00	Otopná těl.panel. 900/ 800.(mín.66 / 900 - 800 - 6.430m2)viz.PD	kus	2.000	8 900,00	17 045,14	754,86	0,04	17 800,00	0,08 RTS I / 2022
804	SO 01.6	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,419	1 000,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00 RTS I / 2022
805	SO 01.6	767995101R00	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>	kg	25.000	200,00	2 536,43	4 652,57	0,00	7 189,00	0,03 RTS I / 2022
806	SO 01.6	55399994	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	27.000	80,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,03 RTS I / 2022
807	SO 01.6	998767101R00	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz	t	0,029	1 000,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00 RTS I / 2022
808	SO 01.6	783424340R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,029	1 000,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00 RTS I / 2022
809	SO 01.6	783521001R00	<b>Nátěry</b>	m	46.000	81,00	937,26	3 028,74	0,00	3 966,00	0,00 RTS I / 2022
810	SO 01.6	904 R01	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m2	1,200	200,00	790,56	2 935,44	0,00	3 726,00	0,00 RTS I / 2022
811	SO 01.6	904 R02	Nátěr syntet. zám. konstrukcí Z + 1x	m2	1,200	200,00	146,71	93,29	0,00	240,00	0,00 RTS I / 2022
812	SO 01.6	900 RT9	<b>Hodinové účtovací sazby (HZS)</b>	h	36.000	350,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00 RTS I / 2022
813	SO 01.6	M23	Hzs-zkoušky v rámci montáž.práci.Komplexní vyzkoušení,dilatační zkouška-zaškolení obsluhy	h	24.000	200,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 RTS I / 2022
814	SO 01.6	551310150	Topná zkouška, revize, certifikáty, seřízení topného systému včetně nastavení armatur na topných tělesech	h	4.000	350,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00 RTS I / 2022
815	SO 01.6	48481627.A	Naprogramování prostorového termostatu a seřízení čidel	h	4.000	350,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00 RTS I / 2022
816	SO 01.6	971033131R00	<b>Montáže potrubí</b>	kus	4.000	190,00	7 460,00	760,00	0,00	8 220,00	0,00 RTS I / 2022
817	SO 01.6	971033151R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25 flexi nerez trubka R3/4"-G3/4"sf, délka 250 mm, s kolennem	kus	4.000	915,00	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00 RTS I / 2022
818	SO 01.6	971033141R00	Sada spojovací	kus	2.000	1 900,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00 RTS I / 2022
819	SO 01.6	971042141R00	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>	kus	36.000	30,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,04 RTS I / 2022
820	SO 01.6	971033231R00	Vybourání otvorů zeď' cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	8.000	140,00	132,45	987,55	0,00	1 120,00	0,02 RTS I / 2022
821	SO 01.6	971033241R00	Vybourání otvorů zeď' cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	8.000	61,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,01 RTS I / 2022
822	SO 01.6	971033231R00	Vybourání otvorů zdi betonové d = 6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	8.000	140,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,01 RTS I / 2022
823	SO 01.6	971033231R00	Vybourání otv. zeď' cihel. 0.0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	4.000	50,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,02 RTS I / 2022
824	SO 01.6	971033241R00	Vybourání otv. zeď' cihel. 0.0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	4.000	80,00	0,00	320,00	0,01	320,00	0,03 RTS I / 2022
825	SO 01.6	971033241R00	<b>Přesuny suti</b>	t	0,121	200,00	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00 RTS I / 2022
826	SO 01.7	61	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,210	20,00	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00 RTS I / 2022
827	SO 01.7	611425521R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,121	300,00	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00 RTS I / 2022
828	SO 01.7	611425521R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,121	350,00	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00 RTS I / 2022
829	SO 01.7	611425521R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	0,121	350,00	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00 RTS I / 2022
830	SO 01.7	611425521R00	<b>Elektroinstalace</b>				1 160 637,80	976 439,94		2 137 077,74	9,25
831	SO 01.7	611425521R00	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				14 567,37	43 901,83		58 469,20	1,52
832	SO 01.7	611425521R00	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omít.hrubou,hladkou	m2	0,720	1 410,00	249,83	765,37	0,07	1 015,20	0,05 RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
827	SO 01.7	611403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	28,000	80,00	146,42	2 093,58	0,00	0,02	RTS I / 2022
828	SO 01.7	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	460,000	31,00	1 556,31	12 703,69	0,00	0,26	RTS I / 2022
829	SO 01.7	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	310,000	40,00	2 630,94	9 769,06	0,00	0,48	RTS I / 2022
830	SO 01.7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou_ zapravení otvorů	m2	5,760	450,00	1 208,13	1 383,87	0,07	0,39	RTS I / 2022
831	SO 01.7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	210,000	120,00	8 775,72	16 424,28	0,00	0,33	RTS I / 2022
832	SO 01.7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,524	500,00	0,00	762,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
833	SO 01.7	725	<b>Řídicí prvky</b>				<b>68 188,86</b>	<b>2 011,14</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,08</b>	
833	SO 01.7	725292071T00	Montáž osoušeče rukou	kus	8,000	295,00	348,86	2 011,14	0,00	0,00	RTS I / 2022
834	SO 01.7	429551134	Osoušeč rukou do 2kw antivandal viz.PD	kus	8,000	8 480,00	67 840,00	0,00	0,01	0,08	RTS I / 2022
835	SO 01.7	735	<b>Otopná tělesa</b>				<b>33 508,30</b>	<b>3 261,70</b>	<b>36 770,00</b>	<b>0,56</b>	
835	SO 01.7	735419126R00	Montáž konvektorů na konzoly, do 2000mm	ks	6,000	295,00	365,83	1 404,17	0,04	0,22	RTS I / 2022
836	SO 01.7	484560121A	El.konvektor 1000W s termostatem IP24 viz.PD	kus	6,000	2 560,00	15 360,00	0,00	0,01	0,07	RTS I / 2022
837	SO 01.7	735419125R00	Montáž konvektorů na konzoly ,do 1290 mm	ks	8,000	295,00	502,47	1 857,53	0,02	0,20	RTS I / 2022
838	SO 01.7	4845601211	El.konvektor 750W s termostatem IP24 viz.PD	kus	6,000	2 240,00	13 440,00	0,00	0,01	0,05	RTS I / 2022
839	SO 01.7	4845601210	El.konvektor 500W s termostatem IP24 viz.PD	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
840	SO 01.7	M201VD	<b>Rozvaděč RE</b>				<b>23 951,44</b>	<b>2 658,06</b>	<b>26 609,50</b>	<b>0,15</b>	
840	SO 01.7	220110566R00	Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi	kus	1,000	1 475,00	8,13	1 466,87	0,01	0,01	RTS I / 2022
841	SO 01.7	35712269	Rozv. plast. elektrom. pod omítkou 400x600x240-vystrojen do 80A-přímé měření ,IP44/20, pod omítku, vč. rámu a zadní stěny viz.PD	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	0,00	0,14	0,14	RTS I / 2022
842	SO 01.7	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříní nad 25A	kus	1,000	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
843	SO 01.7	35822002462	HI jistič 63A/3 viz.PD	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
844	SO 01.7	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	3,000	18,00	3,31	50,69	0,00	0,00	RTS I / 2022
845	SO 01.7	210050832R00	Obal na schema a bez.tabulka	kus	2,000	54,00	0,00	108,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
846	SO 01.7	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče RE-včetně kompletace	kus	1,000	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
847	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný.profezy a pod	ks	2,000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
848	SO 01.7	M204VD	<b>Rozvaděč RE-topeni</b>				<b>12 742,43</b>	<b>3 279,07</b>	<b>16 021,50</b>	<b>0,01</b>	
848	SO 01.7	220110566R00	Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi	kus	1,000	1 180,00	6,51	1 173,49	0,01	0,01	RTS I / 2022
849	SO 01.7	35712201	Rozvaděč plastový ER pro topení do výklenku,IP44/20,400x600x240 - vystrojen do 63A-přímé měření viz.PD	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
850	SO 01.7	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříní	kus	7,000	147,50	0,00	1 032,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
851	SO 01.7	35822002333	HI jistič 25A/3-hlavní jistič viz.PD	kus	1,000	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
852	SO 01.7	210050832R00	Obal na schema a bez.tabulka	kus	2,000	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
853	SO 01.7	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	3,000	54,00	9,92	152,08	0,00	0,00	RTS I / 2022
854	SO 01.7	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče RE-včetně kompletace	kus	1,000	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
855	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný.profezy a pod	ks	2,000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
855	SO 01.7	M202VD	<b>Rozvaděč RH</b>				<b>46 580,78</b>	<b>5 258,72</b>	<b>51 839,50</b>	<b>0,06</b>	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
856	SO 01.7	220110566R00	Montáž celoplech. rozvaděče E 1 do zdi(druhá polovina je součástí objektu A1)	kus	0,500	1 475,00	4,07	733,43	0,01	0,01	RTS I / 2022
857	SO 01.7	35712236	Rozvodnicová skříň celoplechová 800x1600x250, IP30/20 viz.PD	kus	0,500	17 820,00	8 910,00	0,00	0,10	0,05	RTS I / 2022
858	SO 01.7	35712261X	Protipožární úprava rozvodnice EI30 viz.PD	kus	0,500	20 340,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
859	SO 01.7	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříní nad 25A	kus	5,000	147,50	737,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
860	SO 01.7	35822002316	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 viz.PD	kus	1,000	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
861	SO 01.7	35822002319	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3 viz.PD	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
862	SO 01.7	35822002318	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-50B-3 viz.PD	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
863	SO 01.7	35889037VD	Svodící přepětí T1-T2 viz.PD	kus	1,000	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
864	SO 01.7	35822945 A1	HL.vypínač.100A/3 viz.PD	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
865	SO 01.7	650063632R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 63 A	kus	1,000	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
866	SO 01.7	358891506X	Chránič 40/4/0.03 viz.PD	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
867	SO 01.7	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	5,000	147,50	0,00	737,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
868	SO 01.7	358891503	Chránič nadproudový -16B-1N-030AC viz.PD	kus	3,000	1 422,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
869	SO 01.7	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříní	kus	2,000	147,50	0,00	295,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
870	SO 01.7	35825724.A	Vypínací cívka 230V viz.PD	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
871	SO 01.7	210120023RVX	Odpojovač PV10/1+poj.10A,včetně dodávky viz.PD	kus	1,000	358,50	295,40	63,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
872	SO 01.7	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	7,000	88,50	0,00	619,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
873	SO 01.7	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 viz.PD	kus	6,000	126,00	756,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
874	SO 01.7	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 viz.PD	kus	1,000	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
875	SO 01.7	210121213R00	Spínač soumrakový v rozvaděči	kus	1,000	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
876	SO 01.7	35811790X	Soumrakový spínač+čidlo viz.PD	kus	1,000	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
877	SO 01.7	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	3,000	18,00	3,31	50,69	0,00	0,00	RTS I / 2022
878	SO 01.7	210050832R00	Obal na schema a bez.tabulka	kus	2,000	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
879	SO 01.7	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče RE-včetně kompletace	kus	0,500	2 950,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
880	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	5,000	540,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		<b>SO 01.7 M203VD</b>	<b>R1</b>				<b>29 688,54</b>	<b>6 508,96</b>		<b>0,01</b>	
881	SO 01.7	220110561R00	Montáž celoplech. rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	1 475,00	14,01	1 460,99	0,01	0,01	RTS I / 2022
882	SO 01.7	357123522	Rozvodnicová skříň- ocel.plech.rozvaděč 600x600x160 IP30, pod omítku viz.PD	kus	1,000	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
883	SO 01.7	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříní nad 25A	kus	4,000	147,50	0,00	590,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
884	SO 01.7	35811844	HL.vypínač 40A/3 viz.PD	kus	1,000	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
885	SO 01.7	35889037VD	Svodící přepětí T1-T2 viz.PD	kus	1,000	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
886	SO 01.7	35822002316	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 viz.PD	kus	2,000	630,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
887	SO 01.7	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	8,000	88,50	0,00	708,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
888	SO 01.7	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 viz.PD	kus	8,000	126,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
889	SO 01.7	650063632R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 63 A	kus	1,000	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
890	SO 01.7	358891506X	Chránič 40/4/0.03 viz.PD	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
891	SO 01.7	210010555RT3	Pomocný kontakt viz.PD	kus	5,000	371,50	1 537,22	320,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
892	SO 01.7	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	7,000	88,50	0,00	619,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
893	SO 01.7	358891503	Chránič nadproudový -16B-1N-030AC viz.PD	kus	7,000	1 422,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
894	SO 01.7	210050832R00	Obal na schema a bez.tabulka	kus	2,000	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
895	SO 01.7	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	3,000	18,00	3,31	50,69	0,00	0,00	RTS I / 2022
896	SO 01.7	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompolelace	kus	1,000	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
897	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	5,000	540,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.7</b>	<b>M205VD</b>	<b>ROZVADĚČ R2</b>				<b>23 763,65</b>	<b>7 147,85</b>		<b>0,01</b>	
898	SO 01.7	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	1 475,00	14,01	1 460,99	0,01	0,01	RTS I / 2022
899	SO 01.7	357123522	Rozvodnicová skříň- ocel.plech.rozvaděč 600x600x160 IP30, pod omlitku viz.PD	kus	1,000	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
900	SO 01.7	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	4,000	147,50	0,00	590,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
901	SO 01.7	35889037VD	Svodič přepětí T2 viz.PD	kus	1,000	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
902	SO 01.7	35811844	HI.vypínač 4DA/3 viz.PD	kus	1,000	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
903	SO 01.7	210120569R00	Jistič trojpólový do 25 A se zapojením	kus	1,000	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
904	SO 01.7	35822002313	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 viz.PD	kus	1,000	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
905	SO 01.7	650063632R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 63 A	kus	2,000	147,50	0,00	295,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
906	SO 01.7	358891506X	Chránič 40/4/0.03 viz.PD	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
907	SO 01.7	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	2,000	147,50	0,00	295,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
908	SO 01.7	358891503	Chránič nadproudový -16B-1N-030AC viz.PD	kus	2,000	1 422,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
909	SO 01.7	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	17,000	88,50	0,00	1 504,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
910	SO 01.7	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 viz.PD	kus	4,000	126,00	504,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
911	SO 01.7	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 viz.PD	kus	13,000	126,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
912	SO 01.7	210010555RT3	Pomocný kontakt viz.PD	kus	3,000	371,50	922,33	192,17	0,00	0,00	RTS I / 2022
913	SO 01.7	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	3,000	18,00	3,31	50,69	0,00	0,00	RTS I / 2022
914	SO 01.7	210050832R00	Obal na schema a bez.tabulka	kus	2,000	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
915	SO 01.7	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompolelace	kus	1,000	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
916	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	5,000	540,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.7</b>	<b>M206VD</b>	<b>ROZVADĚČ RK</b>				<b>27 641,06</b>	<b>6 030,94</b>		<b>0,01</b>	
917	SO 01.7	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	1 475,00	14,01	1 460,99	0,01	0,01	RTS I / 2022
918	SO 01.7	357123522	Rozvodnicová skříň- ocel.plech.rozvaděč 600x600x160 IP30, pod omlitku viz.PD	kus	1,000	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
919	SO 01.7	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	5,000	147,50	0,00	737,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
920	SO 01.7	35811845	HI.vypínač 63A/3 viz.PD	kus	1,000	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
921	SO 01.7	35825724-A	Vypínací cívka 230V viz.PD	kus	1,000	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
922	SO 01.7	35822002316	Jistič do 80 A 3 póli. charakterist. B, LTN-32B-3 viz.PD	kus	1,000	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
923	SO 01.7	35822002317	Jistič do 80 A 3 póli. charakterist. B, LTN-40B-3 viz.PD	kus	1,000	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
924	SO 01.7	35889037VD	Svodič přepětí T1-T2 viz.PD	kus	1,000	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
925	SO 01.7	210120023RVX	Odpojovač PV10/1+poj.10A,včetně dodávky viz.PD	kus	1,000	358,50	295,40	63,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
926	SO 01.7	210120569R00	Jistič trojpolový do 25 A se zapojením	kus	2,000	147,50	0,00	295,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
927	SO 01.7	35822002313	Jistič do 80 A 3 póli. charakterist. B, LTN-16B-3 viz.PD	kus	1,000	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
928	SO 01.7	35822002314	Jistič do 80 A 3 póli. charakterist. B, LTN-20B-3 viz.PD	kus	1,000	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
929	SO 01.7	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	6,000	88,50	0,00	531,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
930	SO 01.7	358891503	Chránič nadproudový -16B-1N-030AC viz.PD	kus	6,000	1 422,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
931	SO 01.7	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	1,000	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
932	SO 01.7	35822001013	Jistič do 80 A 1 póli. charakteristika B, LTN-10B-1 viz.PD	kus	1,000	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
933	SO 01.7	210010555RT3	Pomocný kontakt viz.PD	kus	3,000	371,50	922,33	192,17	0,00	0,00	RTS I / 2022
934	SO 01.7	210050832R00	Obal na schema a bez.tabulka	kus	2,000	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
935	SO 01.7	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	3,000	18,00	3,31	50,69	0,00	0,00	RTS I / 2022
936	SO 01.7	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace	kus	1,000	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
937	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	5,000	540,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<b>ROZVADEČ R-top</b>				<b>30 053,06</b>	<b>7 977,94</b>		<b>0,01</b>	
938	SO 01.7	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	1 475,00	14,01	1 460,99	0,01	0,01	RTS I / 2022
939	SO 01.7	357123522	Rozvodnicová skříň- ocel.plech.rozvaděč 600x600x160 IP30, pod omítku viz.PD	kus	1,000	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
940	SO 01.7	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	5,000	147,50	0,00	737,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
941	SO 01.7	35825724 A	Vypinací cívka 230V viz.PD	kus	1,000	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
942	SO 01.7	35889037VD	Svodič přepětí T1-T2 viz.PD	kus	1,000	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
943	SO 01.7	35811845	Hl.vypínač 63A/3 viz.PD	kus	1,000	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
944	SO 01.7	210120023RVX	Odpojovač PV10/1+poj.10A,včetně dodávky viz.PD	kus	1,000	358,50	295,40	63,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
945	SO 01.7	210120569R00	Jistič trojpolový do 25 A se zapojením	kus	2,000	147,50	0,00	295,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
946	SO 01.7	35822002316	Jistič do 80 A 3 póli. charakterist. B, LTN-32B-3 viz.PD	kus	2,000	630,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
947	SO 01.7	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	17,000	88,50	0,00	1 504,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
948	SO 01.7	35822001012	Jistič do 80 A 1 póli. charakteristika B, LTN-6B-1 viz.PD	kus	1,000	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
949	SO 01.7	35822001015	Jistič do 80 A 1 póli. charakteristika B, LTN-16B-1 viz.PD	kus	16,000	126,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
950	SO 01.7	650063632R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 63 A	kus	3,000	147,50	0,00	442,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
951	SO 01.7	358891506X	Chránič 40/4/0.03 viz.PD	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
952	SO 01.7	210010555RT3	Pomocný kontakt viz.PD	kus	3,000	371,50	922,33	192,17	0,00	0,00	RTS I / 2022
953	SO 01.7	650071271R00	Montáž stykače AC čtyřpólového do 25 A	kus	4,000	88,50	0,00	354,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
954	SO 01.7	35821125	Stykač 20A 4 p.viz.PD	kus	4,000	864,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Čelkem	Jednot.	
955	SO 01.7	210130001R00	Stykač vzduchový vestavný 40 A 1pól	kus	2,000	88,50	0,00	177,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
956	SO 01.7	35821102	Stykač 20A 1 p. viz.PD	kus	2,000	702,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
957	SO 01.7	650071623R00	Montáž relé časového	kus	1,000	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
958	SO 01.7	35825726.A1	Časové relé viz. PD	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
959	SO 01.7	210050832R00	Obal na schema a bez.tabulka	kus	2,000	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
960	SO 01.7	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	3,000	18,00	3,31	50,69	0,00	0,00	RTS I / 2022
961	SO 01.7	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace	kus	1,000	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
962	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	5,000	540,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.7</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>639 954,77</b>	<b>431 688,88</b>		<b>1 071 643,65</b>	<b>1,95</b>
963	SO 01.7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	1 200,000	14,75	0,00	17 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
964	SO 01.7	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	210,000	20,65	0,00	4 336,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
965	SO 01.7	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	80,000	29,50	0,00	2 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
966	SO 01.7	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	4,000	35,40	0,00	141,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
967	SO 01.7	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky KP 68/2	kus	127,000	67,00	7 747,50	8 509,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
968	SO 01.7	210010311RT1	Krabice 68mm s víčkem (KO68) včetně dodávky viz.PD	kus	44,000	83,35	487,02	3 667,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
969	SO 01.7	210010321RTA	Krabice KUL68 přístrojová do SDK,vč.dodávky krabice viz.PD	kus	15,000	120,50	420,72	1 807,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
970	SO 01.7	210010321RT1	Krabice KO68 rozvodná se svorkami , vč.dodávky krabice viz.PD	kus	50,000	164,75	1 917,41	8 237,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
971	SO 01.7	210010322RT1	Krabice KO97 rozvodná se svorkami,včetně dodávky viz.PD	kus	30,000	257,00	3 379,87	7 710,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
972	SO 01.7	210220321RT1	svorka pro ochr. pospojování, včetně dodávky	kus	23,000	107,00	2 241,26	2 461,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
973	SO 01.7	210810005RT1	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY-3x1,5	m	1 680,000	50,30	36 765,68	47 738,32	0,00	0,29	RTS I / 2022
974	SO 01.7	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5	m	1 100,000	61,50	37 715,45	29 934,55	0,00	0,23	RTS I / 2022
975	SO 01.7	210810015RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu, CYKY-J 5x2,5 (5C x 1,5)	m	80,000	63,10	2 821,90	2 226,10	0,00	0,02	RTS I / 2022
976	SO 01.7	210810016RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY-J 5x2,5 (5C x 2,5)	m	30,000	80,70	1 630,36	2 421,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
977	SO 01.7	210810017RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený,včetně dodávky kabelu CYKY-J 5x4 (5C x 4)	m	20,000	133,50	1 997,48	2 670,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
978	SO 01.7	210201528R00	Svítilno LED reflektor	kus	2,000	354,00	0,00	708,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
979	SO 01.7	3483329013A	Svítilno LED 30W reflektor viz.PD	kus	2,000	3 240,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
980	SO 01.7	210201526R00	Svítilno LED nástěnné a stropní vestavné či přisazené	kus	136,000	354,00	0,00	48 144,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
981	SO 01.7	348360179LP	LED pásek vč.AI profilu a zdroje d-2m viz.PD	kus	3,000	2 700,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
982	SO 01.7	348284381	Svítilno nouzové stropní i nástěnné LED 3W IP42 1h viz.PD	kus	7,000	1 350,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
983	SO 01.7	34828416A	Svítilno nouzové stropní i nástěnné LED 3W IP42 1h se směrem úniku-sko viz.PD	kus	8,000	2 520,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00	RTS I / 2022
984	SO 01.7	348360176A	Svítilno LED 43W IP65 d-1200 viz PD	kus	6,000	2 340,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00	RTS I / 2022
985	SO 01.7	348241121	Svítilno LED 12W IP44 se senzorem viz.PD	kus	15,000	1 260,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	RTS I / 2022
986	SO 01.7	34814140A	Svítilno LED 18W IP44 se senzorem viz.PD	kus	4,000	1 656,00	6 624,00	0,00	0,00	6 624,00	RTS I / 2022
987	SO 01.7	34814120B	Svítilno LED 18W IP44-přístřešek viz.PD	kus	10,000	936,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	RTS I / 2022
988	SO 01.7	34814120A	Svítilno LED 18W IP44 viz.PD	kus	29,000	936,00	27 144,00	0,00	0,00	27 144,00	RTS I / 2022
989	SO 01.7	348241125A	Svítilno LED 32W IP44 viz.PD	kus	9,000	1 980,00	17 820,00	0,00	0,00	17 820,00	RTS I / 2022
990	SO 01.7	348241128A	Svítilno LED 40W panel 600x600 do SDK viz.PD	kus	45,000	2 430,00	109 350,00	0,00	0,00	109 350,00	RTS I / 2022
991	SO 01.7	725629101R00	Montáž elektro vaňe a trouby	ks	4,000	442,50	1 453,70	316,30	0,00	1 770,00	RTS I / 2022
992	SO 01.7	54112128	Trouba vestavná viz.PD	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	0,00	0,01	25 600,00	RTS I / 2022
993	SO 01.7	54112128	Deska varná vestavná indukční 4ploštný viz.PD	kus	2,000	9 280,00	18 560,00	0,00	0,01	18 560,00	RTS I / 2022
994	SO 01.7	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednobolový, řazení 1.vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	21,000	200,50	3 190,73	1 019,77	0,00	4 210,50	RTS I / 2022
995	SO 01.7	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5.vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	9,000	232,50	1 607,86	484,64	0,00	2 092,50	RTS I / 2022
996	SO 01.7	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6.vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	12,000	216,50	1 897,18	700,82	0,00	2 598,00	RTS I / 2022
997	SO 01.7	210110046RT7	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7.vč. dodávky strojků a krytu. Bez rámečku.	kus	7,000	339,50	1 737,10	639,40	0,00	2 376,50	RTS I / 2022
998	SO 01.7	210110054RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6.vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	2,000	371,50	526,81	216,19	0,00	743,00	RTS I / 2022
999	SO 01.7	210110501RTA	Vypínač tlačítkový ,včetně dodávky vypínače viz.PD	kus	1,000	264,50	158,62	105,88	0,00	264,50	RTS I / 2022
1000	SO 01.7	210110501RTB	Tlačítko zvonkové,včetně dodávky viz.PD	kus	1,000	240,50	144,23	96,27	0,00	240,50	RTS I / 2022
1001	SO 01.7	210110045RT6	Vypínač ř.6 IP44.vč. dodávky strojků, rámečku a krytu viz.PD	kus	7,000	312,50	1 597,41	590,09	0,00	2 187,50	RTS I / 2022
1002	SO 01.7	210010555RT3	Připojovací svorkovnice 5-polová,včetně dodávky svorkovnice viz.PD	kus	6,000	275,50	1 367,98	285,02	0,00	1 653,00	RTS I / 2022
1003	SO 01.7	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky a rámečku.Zásuvka 230V jednonásobná viz.PD	kus	43,000	232,50	5 988,95	4 008,55	0,00	9 997,50	RTS I / 2022
1004	SO 01.7	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE),včetně dodávky zásuvky a rámečku.Zásuvka 230V dvojnásobná viz.PD	kus	53,000	296,50	10 470,54	5 243,96	0,00	15 714,50	RTS I / 2022
1005	SO 01.7	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky Zásuvka 230V jednonásobná s předpětovou ochranou "D" viz.PD	kus	4,000	1 128,50	3 725,84	788,16	0,00	4 514,00	RTS I / 2022
1006	SO 01.7	210111031RTA	Zásuvka 230V jednonásobná s víkem IP44 do krabice,včetně dodávky zásuvkyviz.PD	kus	18,000	312,50	1 881,08	3 743,92	0,00	5 625,00	RTS I / 2022
1007	SO 01.7	210190155R00	Montáž nevybús. krabic/skříní s přístroji do 50 kg	kus	2,000	442,50	0,00	885,00	0,00	885,00	RTS I / 2022
1008	SO 01.7	37501112A	Zásuvková skříň 400V 2x400V (16A+32A),4x230V chráněná viz.PD	kus	2,000	8 800,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	RTS I / 2022
1009	SO 01.7	210010323R00	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	12,000	206,50	0,00	2 478,00	0,00	2 478,00	RTS I / 2022
1010	SO 01.7	345715367	Krabice KO125 viz.PD	kus	10,000	176,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	RTS I / 2022
1011	SO 01.7	34571601022	Krabice KO125 se svorkou viz.PD	kus	2,000	256,00	512,00	0,00	0,00	512,00	RTS I / 2022
1012	SO 01.7	210800285RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu CXKH-J	m	60,000	69,90	1 808,40	2 361,60	0,00	4 170,00	RTS I / 2022



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1013	SO 01.7	210810045RT1	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	1 680,000	50,30	23 914,87	60 589,13	0,00	0,27	RTS I / 2022
1014	SO 01.7	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	2 120,000	61,50	51 134,63	79 245,37	0,00	0,49	RTS I / 2022
1015	SO 01.7	210810055RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	756,000	63,10	18 778,65	28 924,95	0,00	0,17	RTS I / 2022
1016	SO 01.7	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	125,000	80,70	5 176,63	4 910,87	0,00	0,04	RTS I / 2022
1017	SO 01.7	210810057RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x4mm2	m	17,000	133,50	1 415,46	854,04	0,00	0,01	RTS I / 2022
1018	SO 01.7	210810057RT2	Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	40,000	160,20	4 328,28	2 079,72	0,00	0,02	RTS I / 2022
1019	SO 01.7	210810057RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	142,000	275,40	29 951,03	9 155,77	0,00	0,11	RTS I / 2022
1020	SO 01.7	210810057RT4	Kabel CYKY-J 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	45,000	441,05	16 206,51	3 640,74	0,00	0,05	RTS I / 2022
1021	SO 01.7	210810054RT1	Kabel CYKY-J 750 V 4 žil 16-25 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	50,000	332,25	13 123,88	3 488,63	0,00	0,05	RTS I / 2022
1022	SO 01.7	210810110RT1	CYKY-J 4x35 , pevně, včetně dodávky kabelu viz.PD	m	18,000	715,00	10 835,59	2 034,41	0,00	0,04	RTS I / 2022
1023	SO 01.7	210802692RT1	H07-J 5x2,5 , volně v trubce, včetně dodávky viz.PD	m	20,000	135,60	1 482,11	1 229,89	0,00	0,01	RTS I / 2022
1024	SO 01.7	210802693RT1	H07-J 5x4 , volně v trubce, včetně dodávky	m	20,000	167,60	2 103,87	1 248,13	0,00	0,01	RTS I / 2022
1025	SO 01.7	210802694R00	H07-J 5x6 , volně v trubce	m	10,000	23,60	0,00	236,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1026	SO 01.7	34145572A	Dodávka H07-J 5x6 mm viz.PD	m	10,000	192,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1027	SO 01.7	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	125,000	23,60	0,00	2 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1028	SO 01.7	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	125,000	24,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1029	SO 01.7	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY4 zž	m	120,000	44,40	1 360,45	3 967,55	0,00	0,00	RTS I / 2022
1030	SO 01.7	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY6 zž	m	70,000	54,00	1 325,93	2 454,07	0,00	0,00	RTS I / 2022
1031	SO 01.7	210800548RT1	Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY10 zž	m	85,000	71,60	2 888,07	3 197,93	0,00	0,01	RTS I / 2022
1032	SO 01.7	210800549RT1	Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY16 zž	m	45,000	109,50	2 777,62	2 149,88	0,00	0,01	RTS I / 2022
1033	SO 01.7	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky viz.PD	m	100,000	75,00	1 671,43	5 828,57	0,00	0,01	RTS I / 2022
1034	SO 01.7	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky viz.PD	m	50,000	87,30	1 295,54	3 069,46	0,00	0,01	RTS I / 2022
1035	SO 01.7	210010005RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm, včetně dodávky	m	50,000	120,15	2 859,02	3 148,48	0,00	0,01	RTS I / 2022
1036	SO 01.7	210010026RT3	Trubka flex pr.25 s UV odolnosti, včetně dodávky viz.PD	m	10,000	121,75	951,64	265,86	0,00	0,00	RTS I / 2022
1037	SO 01.7	220280226R00	Montáž kabelu zatažení do trubky	m	210,000	14,75	0,00	3 097,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1038	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný průřezy a pod.	ks	45,000	96,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.7</b>	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>31 621,65</b>	<b>17 023,35</b>		<b>0,01</b>	
1039	SO 01.7	220490534R00	Montáž - Sada pro nouzovou signalizace např.ABB 3280B-C10001 B viz.PD	kus	2,000	1 475,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
							<b>48 645,00</b>				

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1040	SO 01.7	4052010A	Sada pro nouzovou signalizace např. ABB 3280B-C10001 B viz.PD	kus	2,000	9 440,00	18 880,00	0,00	0,00	18 880,00	0,00	RTS I / 2022
1041	SO 01.7	222330143R00	Konvenční stropní bodový hlásič na patici	kus	4,000	147,50	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	RTS I / 2022
1042	SO 01.7	4498611201	Hlásič kouřový-autonomní	kus	4,000	320,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	RTS I / 2022
1043	SO 01.7	220280644R00	Příchytky pro svazek kabelů M15 viz.PD	m	250,000	59,90	5 676,23	9 298,77	0,00	14 975,00	0,00	RTS I / 2022
1044	SO 01.7	220280645R00	Příchytky pro svazek kabelů M30 viz.PD	m	80,000	77,50	2 805,85	3 394,15	0,00	6 200,00	0,00	RTS I / 2022
1045	SO 01.7	220264141R00	Kabelový žlab 50x50 s víkem a příslušenstvím viz.PD	m	10,000	329,00	2 499,57	790,43	0,00	3 290,00	0,00	RTS I / 2022
1046	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný_přežy a pod.	ks	5,000	96,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	RTS I / 2022
1047	SO 01.7	M65	<b>Elektroinstalace</b>				<b>39 756,55</b>	<b>37 648,95</b>		<b>77 405,50</b>		<b>0,03</b>
1047	SO 01.7	909 R00	Propojení a zapojení VZT ventilátorů	h	60,000	350,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	RTS I / 2022
1048	SO 01.7	650072243R00	Montáž vypínače do 80 A	kus	2,000	442,50	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	RTS I / 2022
1049	SO 01.7	3582200203A	Vypínač 400V 40A viz.PD	kus	1,000	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	RTS I / 2022
1050	SO 01.7	35811914A	Vypínač 400V 63A viz.PD	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	RTS I / 2022
1051	SO 01.7	650072241R00	Montáž vypínače do 25 A	kus	2,000	236,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	RTS I / 2022
1052	SO 01.7	35864112A	Vypínač 400V 25A viz.PD	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	RTS I / 2022
1053	SO 01.7	35864110A	Vypínač 400V 16A viz.PD	kus	2,000	880,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	RTS I / 2022
1054	SO 01.7	650072621R00	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	8,000	147,50	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	RTS I / 2022
1055	SO 01.7	371661030B	Sensor pohybu stropní viz.PD	kus	8,000	1 424,00	11 392,00	0,00	0,00	11 392,00	0,00	RTS I / 2022
1056	SO 01.7	650072611R00	Montáž čidla pohybu nástěnného přisazeného	kus	2,000	147,50	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	RTS I / 2022
1057	SO 01.7	371661030A	Sensor pohybu nástěnný viz.PD	kus	2,000	1 272,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	RTS I / 2022
1058	SO 01.7	650072421R00	Montáž tlačítka -sady Central stop viz.PD	kus	2,000	147,50	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	RTS I / 2022
1059	SO 01.7	551070101A	CENTRAL STOP v krabici se skřípkem viz.PD	kus	2,000	944,00	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00	0,00	RTS I / 2022
1060	SO 01.7	650064211R00	Montáž detektoru oblouku dvoupólového do 40 A	kus	4,000	147,50	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	RTS I / 2022
1061	SO 01.7	734431213R00	Termostat -mechanicky bez možnosti náhodného regulování např.RAA11	kus	3,000	979,50	2 335,20	603,30	0,00	2 938,50	0,00	RTS I / 2022
1062	SO 01.7	734432141R00	Prostorový termostat -Termostat -týdenní program viz.PD	kus	2,000	1 427,50	2 760,97	94,03	0,00	2 855,00	0,00	RTS I / 2022
1063	SO 01.7	650012321RTA	Krabice IP55 se svorkami 60x60.včetně dodávky krabice viz.PD	kus	60,000	228,75	6 120,47	7 604,53	0,00	13 725,00	0,00	RTS I / 2022
1064	SO 01.7	622300181RT4 viz.PD	Montáž chráničky kabelu ,vč. chráničky DN 63 mm viz.PD	m	20,000	103,80	714,47	1 361,53	0,00	2 076,00	0,00	RTS I / 2022
1065	SO 01.7	622300181RT2 viz.PD	Montáž chráničky kabelu,vč. chráničky DN 40 mm viz.PD	m	50,000	86,20	1 041,45	3 268,55	0,00	4 310,00	0,00	RTS I / 2022
1066	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný_přežy a pod.	ks	15,000	96,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	RTS I / 2022
1067	SO 01.7	M211VD	<b>slaboproudé rozvody (rozvody internet,STA)</b>				<b>82 625,85</b>	<b>103 006,65</b>		<b>185 632,50</b>		<b>0,07</b>
1067	SO 01.7	220110561R00	Montáž celoplech.rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	1 475,00	14,01	1 460,99	0,01	1 475,00	0,01	RTS I / 2022
1068	SO 01.7	357312010	Rozvaděč RACK 600x600 s vybavením viz.PD	kus	1,000	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	RTS I / 2022
1069	SO 01.7	909 R00	Montáže - Systém pro pozemní vysílání (antény.stožár.zesilovač...)	h	40,000	350,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	RTS I / 2022
1070	SO 01.7	371205010A	Systém pro pozemní vysílání (antény.stožár.zesilovač...viz.PD	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	RTS I / 2022
1071	SO 01.7	909 R00	Montáže - Systém domácího telefonu 3x audiotelefon,1xtablo,1xzámeček	h	15,000	350,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1072	SO 01.7	37160110A	Systém domácího telefonu 3x audiotelefon, 1xtablo, 1xzámek viz_PD	kus	1,000	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1073	SO 01.7	210140651R00	Zvonek elektrický-montáž	kus	1,000	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1074	SO 01.7	358892010	Zvonek 12V viz_PD	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1075	SO 01.7	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e_montáž	m	700,000	23,60	0,00	16 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1076	SO 01.7	371201303	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e	m	700,000	12,80	8 960,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1077	SO 01.7	222280541R00	Koaxiální kabel_montáž	m	180,000	23,60	0,00	4 248,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1078	SO 01.7	34126010	Kabel sdělovací_Koaxiál 121 vnitřní viz_PD	m	180,000	19,20	3 456,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1079	SO 01.7	222280541R00	Koaxiální kabel_montáž	m	40,000	23,60	0,00	944,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1080	SO 01.7	34126142	Kabel sdělovací_Koaxiál 125 venkovní viz_PD	m	40,000	25,60	1 024,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1081	SO 01.7	222290004R00	Zásuvka PC 2 konektory	kus	9,000	118,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1082	SO 01.7	371202013	Zásuvka PC 2 konektory viz_PD	kus	9,000	240,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1083	SO 01.7	222290004R00	Zásuvka TV+R+SAT	kus	3,000	118,00	0,00	354,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1084	SO 01.7	371202012	Zásuvka TV+R+SAT viz_PD	kus	3,000	304,00	912,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1085	SO 01.7	210010321RT1	Krabice KPR68 přístrojová,vč.dodávky krabice viz_PD	kus	12,000	67,00	187,14	616,86	0,00	0,00	RTS I / 2022
1086	SO 01.7	210010323RT1	Krabice KO125,včetně dodávky viz_PD	kus	3,000	353,00	390,50	668,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1087	SO 01.7	210010325RT2	Krabice KT250,včetně dodávky viz_PD	kus	3,000	764,00	879,90	1 412,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
1088	SO 01.7	220280644R00	Příchytka pro svazek kabelů M15 viz_PD	m	150,000	59,90	3 405,74	5 579,26	0,00	0,00	RTS I / 2022
1089	SO 01.7	220280645R00	Příchytka pro svazek kabelů M30 viz_PD	m	50,000	77,50	1 753,65	2 121,35	0,00	0,00	RTS I / 2022
1090	SO 01.7	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky viz_PD	m	320,000	75,00	5 348,57	18 651,43	0,00	0,02	RTS I / 2022
1091	SO 01.7	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky viz_PD	m	180,000	87,30	4 663,94	11 050,06	0,00	0,02	RTS I / 2022
1092	SO 01.7	210010005RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm, včetně dodávky	m	40,000	120,15	2 287,22	2 518,78	0,00	0,01	RTS I / 2022
1093	SO 01.7	210010016RT2	Trubka pevná pr.20,včetně dodávky trubky viz_PD	m	80,000	120,50	5 183,17	4 456,83	0,00	0,01	RTS I / 2022
1094	SO 01.7	220280226R00	Montáž kabelu zatážení do trubky	m	620,000	14,75	0,00	9 145,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1095	SO 01.7	900 RT9	Oživení STA a internetu-IT	h	8,000	350,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1096	SO 01.7	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	5,000	96,00	480,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.7</b>	<b>M212VD</b>	<b>Ochrana před bleskem+uzemnění</b>				<b>45 872,80</b>	<b>100 481,15</b>		<b>0,32</b>	
1097	SO 01.7	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásky FeZn 30 x 4 mm,zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa 180m (1,0 m => 0,95kg)	m	132,000	222,00	13 551,31	15 752,69	0,00	0,13	RTS I / 2022
1098	SO 01.7	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu kulatina FeZn pr. 10mm - 20x vývod (1,0m = 0.62kg)	m	10,000	180,05	758,72	1 041,78	0,00	0,01	RTS I / 2022
1099	SO 01.7	341118554X	Vodič FeZn 10mm+izolace PVC viz_PD	m	40,000	112,00	4 480,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
1100	SO 01.7	210220111R00	Vodič FeZn 10mm+izolace PVC_montáž	m	40,000	151,25	0,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1101	SO 01.7	210220010R00	Nátěr zemnicího pásky do 120 mm2	m	12,000	29,50	0,00	354,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1102	SO 01.7	23152101	Kaučuk	kg	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1103	SO 01.7	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	30,000	35,55	150,65	915,85	0,00	0,01	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1104	SO 01.7	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	9,000	33,95	78,01	227,54	305,55	0,00	0,00	RTS I / 2022
1105	SO 01.7	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	9,000	54,75	134,66	358,09	492,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
1106	SO 01.7	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR02.SR03	kus	50,000	60,40	524,56	2 495,44	3 020,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
1107	SO 01.7	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	80,000	32,35	264,78	2 323,22	2 588,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
1108	SO 01.7	210220372RT1	Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdva, včetně ochrann.úhelníku + 2 držáky do zdi, ochranný úhelník OU 1700mm	kus	9,000	572,00	2 139,14	3 008,86	5 148,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
1109	SO 01.7	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	240,000	118,00	0,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1110	SO 01.7	35444180A viz_PD	Vodič AlMgSi 8mm, vodič pro instalaci hromosvodů viz_PD	m	240,000	30,40	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
1111	SO 01.7	35444141B	Podpěra ST okap -svod viz_PD	kus	20,000	46,40	928,00	0,00	928,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
1112	SO 01.7	35444146	Podpěra PV 17 300mm svod viz_PD	kus	16,000	40,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1113	SO 01.7	35444145	Podpěra PV 15 na hřeben viz_PD	kus	48,000	96,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
1114	SO 01.7	35444147	Podpěra PV 22a na svod viz_PD	kus	80,000	35,20	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
1115	SO 01.7	210220201R00	Tyč jímací s upev. na komin do 3 m dl.tyče	kus	3,000	295,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1116	SO 01.7	35443170	Jímací tyč AlMgSi 1000 vč.držáku na komin viz_PD	kus	3,000	992,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1117	SO 01.7	210220201R00	Tyč jímací s upev. na hřeben do 3 m dl.tyče	kus	1,000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1118	SO 01.7	35444172	Jímací tyč AlMgSi 1500 vč.držáku na hřeben viz_PD	kus	1,000	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1119	SO 01.7	210220201R00	Tyč jímací s upev. na stožár STA do 3 m dl.tyče	kus	1,000	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1120	SO 01.7	35443175	Jímací tyč AlMgSi 3000 vč.oddělených držáku 500mm na stožár STA viz_PD	kus	1,000	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1121	SO 01.7	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	16,000	38,75	138,93	481,07	620,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
1122	SO 01.7	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3- 12 mm	kus	7,000	35,55	22,73	226,12	248,85	0,00	0,00	RTS I / 2022
1123	SO 01.7	622300175RT3	Instalační krabice 150x150mm, včetně dodávky krabice	kus	1,000	529,00	484,31	44,69	529,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1124	SO 01.7	210192553R00	Svorkovnice hl. pospojování HOP	kus	0,000	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1125	SO 01.7	210220401RT1	Označení svodu šítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky šítku	kus	9,000	7,75	5,75	64,00	69,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
1126	SO 01.7	210020952RT1	Označení svodů tabulkou (v případě, že nebude dodrženo jiné ochr. opatření)	kus	9,000	34,95	19,26	295,29	314,55	0,00	0,00	RTS I / 2022
1127	SO 01.7	460200264RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	90,000	250,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1128	SO 01.7	460570264R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhuštěním	m	90,000	160,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1129	SO 01.7	34195	Matériál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	5,000	96,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.7</b>	<b>M209VD</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>116 600,00</b>		<b>0,00</b>	
1130	SO 01.7	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy - Revizní technik	h	30,000	500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1131	SO 01.7	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	6,000	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1132	SO 01.7	220890202R00	Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy	h	15,000	500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
1133	SO 01.7	909 R00	Demontáže stávající elektroinstalace, třídění	h	50,000	350,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1134	SO 01.7	909 R00	zednické výpomocce neuvedené ve výkazu(otvory pro zásuvky a krabice a pod.)	h	50,000	350,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1135	SO 01.7	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30-60 cm	m2	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1136	SO 01.7	210020902R00	Ucpávka protipožární pod rozvaděč, dvojitá	m2	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1137	SO 01.7	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce	h	30,000	350,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1138	SO 01.7	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h	10,000	350,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1139	SO 01.7	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ - S ostatními profesemi	h	40,000	350,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1140	SO 01.7	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ - Technická činnost-konzultace	h	30,000	350,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1141	SO 01.7	220890084R00	PD - skutečné provedení	h	25,000	500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.7</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>10 120,71</b>	<b>68 726,29</b>		<b>4,43</b>	
1142	SO 01.7	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	4,500	910,00	1 508,98	2 586,02	0,01	0,03	RTS I / 2022
1143	SO 01.7	974032121R00	Vysekáni rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	280,000	55,00	3 010,84	12 389,16	0,00	0,42	RTS I / 2022
1144	SO 01.7	974031142R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	215,000	90,00	2 372,87	16 977,13	0,01	2,04	RTS I / 2022
1145	SO 01.7	974031222R00	Vysekáni rýh zeď cihelná u stropu 3 x 7 cm	m	95,000	90,00	1 015,12	7 534,88	0,00	0,43	RTS I / 2022
1146	SO 01.7	974031121R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	180,000	61,00	1 779,14	9 200,86	0,00	0,45	RTS I / 2022
1147	SO 01.7	974031167R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	8,160	200,00	68,53	1 563,47	0,08	0,66	RTS I / 2022
1148	SO 01.7	460680021R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	36,000	250,00	152,03	8 847,97	0,00	0,13	RTS I / 2022
1149	SO 01.7	460680022RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	16,000	250,00	109,13	3 890,87	0,01	0,09	RTS I / 2022
1150	SO 01.7	460680023RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	6,000	280,00	32,01	1 647,99	0,01	0,04	RTS I / 2022
1151	SO 01.7	460680021RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	52,000	80,00	72,05	4 087,95	0,00	0,14	RTS I / 2022
	<b>SO 01.7</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>13 228,44</b>		<b>0,00</b>	
1152	SO 01.7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,058	300,00	0,00	1 517,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
1153	SO 01.7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,058	200,00	0,00	1 011,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
1154	SO 01.7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	126,450	20,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1155	SO 01.7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,058	310,00	0,00	1 567,98	0,00	0,00	RTS I / 2022
1156	SO 01.7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,174	40,00	0,00	606,96	0,00	0,00	RTS I / 2022
1157	SO 01.7	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	5,058	500,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1158	SO 01.7	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadů 170203	t	0,625	2 000,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1159	SO 01.7	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadů 170102	t	4,433	500,00	0,00	2 216,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 01.8</b>		<b>Přípravné a bourací práce</b>				<b>8 784,16</b>	<b>671 385,55</b>		<b>408,39</b>	
	<b>SO 01.8</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>4 389,45</b>		<b>0,00</b>	
1160	SO 01.8	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m -sklepní prostor	m3	28,319	155,00	0,00	4 389,45	0,00	0,00	RTS I / 2022
1161	SO 01.8	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>344,00</b>		<b>0,02</b>	
SO 01.8	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů	m	8,600	40,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
SO 01.8	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>0,00</b>	<b>8 864,64</b>		<b>3,57</b>	
SO 01.8	766900010RAA	Demontáž obložení stěn	m2	109,440	81,00	0,00	8 864,64	8 864,64	0,03	3,57	RTS I / 2022
SO 01.8	96	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>311,63</b>	<b>22 408,07</b>		<b>36,46</b>	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1163	SO 01.8	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	2,000	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1164	SO 01.8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	3,000	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1165	SO 01.8	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,574	190,00	157,40	1 281,66	0,07	0,52	RTS I / 2022
1166	SO 01.8	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,000	280,00	127,24	1 552,76	0,08	0,46	RTS I / 2022
1167	SO 01.8	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	8,600	30,00	0,00	258,00	0,01	0,10	RTS I / 2022
1168	SO 01.8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,000	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1169	SO 01.8	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,500	110,00	26,99	138,01	0,03	0,05	RTS I / 2022
1170	SO 01.8	962300011RA0	Bourání kominů z cihel s jedním průduchem	m	9,200	415,00	0,00	3 818,00	0,60	5,53	RTS I / 2022
1171	SO 01.8	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2-sítěcha	m3	13,547	1 120,00	0,00	15 172,64	2,20	29,80	RTS I / 2022
	<b>SO 01.8</b>	<b>98</b>	<b>Demolice</b>				<b>8 194,83</b>	<b>221 458,22</b>		<b>301,49</b>	
1172	SO 01.8	981010020RA0	Demolice budov a částí budov cihelných postupným rozebráním, na úroveň pro nové konstrukce	m3	1 202,372	191,00	8 194,83	221 458,22	0,25	301,49	RTS I / 2022
	<b>SO 01.8</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>277,69</b>	<b>69 885,83</b>		<b>66,84</b>	
1173	SO 01.8	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	572,611	75,00	0,00	42 945,83	0,06	33,78	RTS I / 2022
1174	SO 01.8	974031666R00	Vysekaní ryh zeď cihelná vlah. nosníků 15 x 25 cm	m	40,600	215,00	0,00	8 729,00	0,07	2,64	RTS I / 2022
1175	SO 01.8	971035641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC	m3	3,690	980,00	88,81	3 527,39	1,95	7,20	RTS I / 2022
1176	SO 01.8	971035681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MC	m3	11,898	1 250,00	188,88	14 683,62	1,95	23,22	RTS I / 2022
	<b>SO 01.8</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>344 035,35</b>		<b>0,00</b>	
1177	SO 01.8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	87,058	180,00	0,00	15 670,44	0,00	0,00	RTS I / 2022
1178	SO 01.8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	87,058	40,00	0,00	3 482,32	0,00	0,00	RTS I / 2022
1179	SO 01.8	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	87,058	80,00	0,00	6 964,64	0,00	0,00	RTS I / 2022
1180	SO 01.8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	388,553	90,00	0,00	34 969,77	0,00	0,00	RTS I / 2022
1181	SO 01.8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 713,825	19,00	0,00	184 562,68	0,00	0,00	RTS I / 2022
1182	SO 01.8	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,300	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1183	SO 01.8	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	1,363	1 000,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1184	SO 01.8	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	54,197	250,00	0,00	13 549,25	0,00	0,00	RTS I / 2022
1185	SO 01.8	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	332,693	250,00	0,00	83 173,25	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 02</b>		<b>Komunikace a zpevněné plochy</b>				<b>298 004,60</b>	<b>486 278,11</b>		<b>445,02</b>	
	<b>SO 02</b>	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>33 680,95</b>		<b>73,03</b>	
1186	SO 02	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	316,450	61,00	0,00	19 303,45	0,14	43,67	RTS I / 2022
1187	SO 02	113202111R00	Vytřetí obrub obrubníků silničních	m	202,500	71,00	0,00	14 377,50	0,15	29,36	RTS I / 2022
	<b>SO 02</b>	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>34 737,03</b>		<b>0,00</b>	
1188	SO 02	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	147,102	180,00	0,00	26 478,36	0,00	0,00	RTS I / 2022
1189	SO 02	122202209R00	Příplatek za teplost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	147,102	41,00	0,00	6 031,18	0,00	0,00	RTS I / 2022
1190	SO 02	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	31,373	71,00	0,00	2 227,48	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 02</b>	<b>13</b>	<b>Hloubení vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>9 322,98</b>		<b>0,00</b>	
1191	SO 02	132201210R00	Hloubení ryh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ	m3	22,465	380,00	0,00	8 536,70	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1192	SO 02	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	22,465	35,00	0,00	786,28	786,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 02</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>85 640,22</b>	<b>85 640,22</b>		<b>0,00</b>	
1193	SO 02	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	169,567	91,00	0,00	15 430,60	15 430,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
1194	SO 02	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1 695,670	19,00	0,00	32 217,73	32 217,73	0,00	0,00	RTS I / 2022
1195	SO 02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3-doplnění z meziskládky	m3	31,373	80,00	0,00	2 509,84	2 509,84	0,00	0,00	RTS I / 2022
1196	SO 02	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	31,373	50,00	0,00	1 568,65	1 568,65	0,00	0,00	RTS I / 2022
1197	SO 02	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	169,567	200,00	0,00	33 913,40	33 913,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 02</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>627,46</b>	<b>627,46</b>		<b>0,00</b>	
1198	SO 02	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -ornice	m3	31,373	20,00	0,00	627,46	627,46	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 02</b>	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>1 506,17</b>	<b>24 654,90</b>	<b>26 161,07</b>		<b>0,02</b>	
1199	SO 02	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	156,864	5,00	6,75	777,57	784,32	0,00	0,00	RTS I / 2022
1200	SO 02	25234000 A	Herbicid točální bal. po 1 litru	l	0,314	200,00	62,80	0,00	62,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
1201	SO 02	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	156,864	81,00	0,00	12 705,98	12 705,98	0,00	0,00	RTS I / 2022
1202	SO 02	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	156,864	25,00	0,00	3 921,60	3 921,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
1203	SO 02	183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině	m2	156,864	3,00	0,00	470,59	470,59	0,00	0,00	RTS I / 2022
1204	SO 02	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	156,864	7,00	0,00	1 098,05	1 098,05	0,00	0,00	RTS I / 2022
1205	SO 02	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	156,864	1,00	0,00	156,86	156,86	0,00	0,00	RTS I / 2022
1206	SO 02	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,020	30 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1207	SO 02	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	7,843	100,00	237,67	546,63	784,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
1208	SO 02	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	156,864	30,00	328,32	4 377,60	4 705,92	0,00	0,00	RTS I / 2022
1209	SO 02	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIL	kg	3,922	120,00	470,64	0,00	470,64	0,00	0,00	RTS I / 2022
1210	SO 02	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	kg	20,000	20,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
	<b>SO 02</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>9 150,89</b>	<b>6 944,66</b>	<b>16 095,55</b>		<b>23,30</b>	
1211	SO 02	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prourstání 45g/m2	m2	93,310	45,00	847,99	3 350,96	4 198,95	0,00	0,00	RTS I / 2022
1212	SO 02	211561111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-spodní část okap chodníku	m3	13,996	850,00	8 302,90	3 593,70	11 896,60	1,67	23,30	RTS I / 2022
	<b>SO 02</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>77 275,92</b>	<b>13 921,57</b>	<b>91 197,49</b>		<b>218,05</b>	
1213	SO 02	564851111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrku dle frakce 0-63 mm	m2	195,574	165,00	27 318,64	4 951,07	32 269,71	0,38	73,93	RTS I / 2022
1214	SO 02	564851111RT2	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrku dle frakce 0-32 mm	m2	141,260	155,00	18 301,82	3 593,48	21 895,30	0,38	53,40	RTS I / 2022
1215	SO 02	564861111RT2	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrku dle frakce 0-32 mm	m2	205,736	180,00	31 655,47	5 377,01	37 032,48	0,44	90,73	RTS I / 2022
	<b>SO 02</b>	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>109 022,88</b>	<b>97 332,93</b>	<b>206 355,81</b>		<b>78,00</b>	
1216	SO 02	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	205,736	280,00	8 772,26	48 833,82	57 606,08	0,07	15,20	RTS I / 2022
1217	SO 02	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6	m2	207,793	240,00	49 870,32	0,00	49 870,32	0,13	27,22	RTS I / 2022
1218	SO 02	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	6,030	30,00	0,00	180,90	180,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
1219	SO 02	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	37,500	110,00	245,17	3 879,83	4 125,00	0,00	0,01	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1220	SO 02	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	141,260	300,00	6 144,45	36 233,55	42 378,00	0,07	10,44 RTS I / 2022
1221	SO 02	592452655	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8	m2	133,607	290,00	38 746,03	0,00	38 746,03	0,18	23,51 RTS I / 2022
1222	SO 02	59245266	Dlažba betonová zámková barevná 20x10x8	m2	6,060	510,00	3 090,60	0,00	3 090,60	0,18	1,07 RTS I / 2022
1223	SO 02	592452650	Dlažba přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	3,006	630,00	1 893,78	0,00	1 893,78	0,18	0,53 RTS I / 2022
1224	SO 02	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	141,260	30,00	0,00	4 237,80	4 237,80	0,00	0,00 RTS I / 2022
1225	SO 02	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	38,430	110,00	260,28	3 967,02	4 227,30	0,00	0,01 RTS I / 2022
1226	SO 02	639571215R00	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 419,74</b>	<b>1 811,94</b>	<b>7 231,68</b>		<b>5,60</b> RTS I / 2022
	SO 02	639571215R00	Kačírky pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	23,328	310,00	5 419,74	1 811,94	7 231,68	0,24	5,60 RTS I / 2022
1227	SO 02	711823121RT6	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>18 189,64</b>	<b>7 365,19</b>	<b>25 554,83</b>		<b>0,12</b> RTS I / 2022
	SO 02	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie T20	m2	74,552	190,00	10 038,18	4 126,70	14 164,88	0,00	0,09 RTS I / 2022
1228	SO 02	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty T20	m	103,545	110,00	8 151,46	3 238,49	11 389,95	0,00	0,03 RTS I / 2022
1229	SO 02	917735114R00	<b>Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>77 439,36</b>	<b>34 918,31</b>	<b>112 357,67</b>		<b>46,89</b> RTS I / 2022
	SO 02	917735114R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	87,700	110,00	5 535,45	4 111,55	9 647,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
1230	SO 02	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15	m	29,000	240,00	3 161,60	3 798,40	6 960,00	0,13	3,77 RTS I / 2022
1231	SO 02	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	156,880	250,00	21 938,89	17 281,11	39 220,00	0,15	23,33 RTS I / 2022
1232	SO 02	596291115R00	Řezání obrub	m	7,500	150,00	68,81	1 056,19	1 125,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
1233	SO 02	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu	kus	2,000	1 000,00	978,05	1 021,95	2 000,00	0,25	0,50 RTS I / 2022
1234	SO 02	914001125R00	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	600,00	770,58	429,42	1 200,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
1235	SO 02	916561111RT7	Osazení záhon, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	62,103	290,00	12 966,91	5 042,96	18 009,87	0,12	7,75 RTS I / 2022
1236	SO 02	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	59,160	90,00	5 324,40	0,00	5 324,40	0,03	1,60 RTS I / 2022
1237	SO 02	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	71,280	150,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,08	5,70 RTS I / 2022
1238	SO 02	59217489	Obrubník silniční ABO 2-15 PUL 500/150/250	kus	10,000	130,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,04	0,40 RTS I / 2022
1239	SO 02	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	26,900	140,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,05	1,40 RTS I / 2022
1240	SO 02	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	1,005	430,00	432,15	0,00	432,15	0,07	0,07 RTS I / 2022
1241	SO 02	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	1,005	430,00	432,15	0,00	432,15	0,07	0,07 RTS I / 2022
1242	SO 02	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	38,070	130,00	4 949,10	0,00	4 949,10	0,06	2,28 RTS I / 2022
1243	SO 02	404459516	Pařka kotevní kompletní AP 60/4	kus	2,000	450,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
1244	SO 02	404459503	Sloupek systémový Fe k dané dopravní značce pozinkovaný, l= do 3000 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
1245	SO 02	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fólii, EG7letá	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,01	0,01 RTS I / 2022
1246	SO 02	915721111RT1	Vodorovné značení silnirovství stopcar.zeber atd. (1x místa pro invalidy, parkování+přikázání směr jízdy)barva bílá	m2	10,000	290,00	1 021,60	1 878,40	2 900,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
1247	SO 02	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebra, nápisů	m2	10,000	30,00	1,68	298,32	300,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
1248	SO 02	998223011R00	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>70 678,29</b>	<b>70 678,29</b>		<b>0,00</b> RTS I / 2022
	SO 02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	371,991	190,00	0,00	70 678,29	70 678,29	0,00	0,00 RTS I / 2022
1249	SO 02	979081111R00	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>64 641,70</b>	<b>64 641,70</b>		<b>0,00</b> RTS I / 2022
	SO 02	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	73,033	190,00	0,00	13 876,27	13 876,27	0,00	0,00 RTS I / 2022
1250	SO 02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 825,825	19,00	0,00	34 690,68	34 690,68	0,00	0,00 RTS I / 2022



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1251	SO 02	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	43,670	200,00	0,00	8 734,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1252	SO 02	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	29,363	250,00	0,00	7 340,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO 03</b>			<b>Dešťová kanalizace</b>				<b>115 391,95</b>	<b>101 588,66</b>		<b>46,11</b>	
<b>SO 03</b>	<b>13</b>		<b>Hloubené výkopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>11 958,38</b>		<b>0,00</b>	
1253	SO 03	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	56,604	161,00	0,00	9 113,24	0,00	0,00	RTS I / 2022
1254	SO 03	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	56,604	35,00	0,00	1 981,14	0,00	0,00	RTS I / 2022
1255	SO 03	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,800	390,00	0,00	702,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1256	SO 03	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,800	90,00	0,00	162,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO 03</b>	<b>15</b>		<b>Roubení</b>				<b>552,02</b>	<b>6 377,98</b>		<b>0,09</b>	
1257	SO 03	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	92,400	60,00	552,02	4 991,98	0,00	0,00	RTS I / 2022
1258	SO 03	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	92,400	15,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO 03</b>	<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>22 600,12</b>		<b>0,00</b>	
1259	SO 03	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	47,364	75,00	0,00	3 552,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
1260	SO 03	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	30,311	50,00	0,00	1 515,55	0,00	0,00	RTS I / 2022
1261	SO 03	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	28,093	100,00	0,00	2 809,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
1262	SO 03	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	280,930	20,00	0,00	5 618,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
1263	SO 03	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	30,311	70,00	0,00	2 121,77	0,00	0,00	RTS I / 2022
1264	SO 03	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m - zpětné	m3	30,311	45,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1265	SO 03	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	28,093	200,00	0,00	5 618,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO 03</b>	<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>5 969,27</b>	<b>18 231,74</b>		<b>26,71</b>	
1266	SO 03	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	30,311	25,00	0,00	757,78	0,00	0,00	RTS I / 2022
1267	SO 03	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	15,714	850,00	5 969,27	7 387,63	1,70	26,71	RTS I / 2022
1268	SO 03	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,262	130,00	0,00	3 284,06	0,00	0,00	RTS I / 2022
1269	SO 03	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny-šachty	m3	5,049	618,00	0,00	3 120,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
1270	SO 03	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	46,025	80,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO 03</b>	<b>45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>4 385,98</b>	<b>2 667,22</b>		<b>11,94</b>	
1271	SO 03	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,298	2 600,00	2 625,72	749,08	2,50	3,25	RTS I / 2022
1272	SO 03	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,598	800,00	1 760,27	1 918,13	1,89	8,69	RTS I / 2022
<b>SO 03</b>	<b>59</b>		<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>18 489,99</b>	<b>1 940,01</b>		<b>1,09</b>	
1273	SO 03	597091111RS1	Žlab odvodňovací z polymerického betonu N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	8,000	1 480,00	10 644,51	1 195,49	0,12	0,94	RTS I / 2022
1274	SO 03	597091112RS1	Žlab odvodňovací polymerického betonu N 100 dl. 500 mm, A 15, B 125	kus	2,000	1 100,00	1 913,98	286,02	0,06	0,12	RTS I / 2022
1275	SO 03	597091131R00	Čelo žlabu z polymerického betonu N 100 plně	kus	3,000	550,00	1 581,04	68,96	0,00	0,00	RTS I / 2022
1276	SO 03	597091141RS1	Krycí rošt N100 zatížení A 15 dl.1000 mm	kus	8,000	480,00	3 546,59	293,41	0,00	0,02	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1277	SO 03	597091151RS1	Krycí rošt N100 zatížení A 15 dl. 500 mm, mřížkový, pozink., ocel	kus	2,000	450,00	803,87	96,13	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 03</b>	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>678,24</b>	<b>1 381,60</b>	<b>2 059,84</b>		<b>0,15</b>	
1278	SO 03	627991091R00	Těsnění dilat. spár nádrží zatmělením - bez dodávky	m	12,560	110,00	0,00	1 381,60	1 381,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
1279	SO 03	58550060	Malta ke zdění a spárování kanálů a šachet	kus	3,768	180,00	678,24	0,00	678,24	0,04	0,15	RTS I / 2022
	<b>SO 03</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>9 354,19</b>	<b>1 545,81</b>	<b>10 900,00</b>		<b>0,13</b>	
1280	SO 03	721242116R00	Lapač sítěšních splavenin litinový DN 125	kus	5,000	2 180,00	9 354,19	1 545,81	10 900,00	0,03	0,13	RTS I / 2022
	<b>SO 03</b>	<b>81</b>	<b>Potrubi z trub betonových</b>				<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>		<b>0,00</b>	
1281	SO 03	810361111R00	Přeseknutí betonové(plastové) trouby DN do 250 mm	kus	4,000	120,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 03</b>	<b>87</b>	<b>Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>43 740,00</b>	<b>10 847,00</b>	<b>54 587,00</b>		<b>0,21</b>	
1282	SO 03	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160	kus	2,000	1 800,00	2 057,38	1 542,62	3 600,00	0,01	0,02	RTS I / 2022
1283	SO 03	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu do d 160 mm	m	47,000	190,00	1 118,69	7 811,31	8 930,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1284	SO 03	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek do DN 150	kus	15,000	100,00	6,93	1 493,07	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1285	SO 03	28614520	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000.	kus	10,000	820,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
1286	SO 03	28614521	Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká	kus	3,000	1 980,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,01	0,03	RTS I / 2022
1287	SO 03	28614522	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000.	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,02	0,06	RTS I / 2022
1288	SO 03	28614542	Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	1,000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
1289	SO 03	28614541	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 125/1000.	kus	17,000	461,00	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
1290	SO 03	28654596	Koleno kanalizační PP SN12 DN 125/45°. Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	10,000	410,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
1291	SO 03	28654631	Redukce kanalizační PP SN12 DN 150/125 mm.	kus	5,000	540,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO 03</b>	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>32 222,25</b>	<b>16 642,75</b>	<b>48 865,00</b>		<b>5,79</b>	
1292	SO 03	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	2,000	1 410,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1293	SO 03	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	2,000	715,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1294	SO 03	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	2,000	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1295	SO 03	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	3,000	455,00	166,25	1 198,75	1 365,00	0,04	0,12	RTS I / 2022
1296	SO 03	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,000	590,00	10,48	1 169,52	1 180,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
1297	SO 03	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m - prověření původní	m	66,000	80,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1298	SO 03	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	47,000	10,00	135,53	334,47	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1299	SO 03	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, do DN 150 - 200	sada	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1300	SO 03	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, do DN 150 - 200	m	47,000	30,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1301	SO 03	59224366.A	Dno šachetní - kompaktní TBZ-Q1 100/463 KOM1 150mm) dle typu stok a tvaru zakřivení, průtok stěny v plné výšce DN stoky viz. TZ a PD)	kus	2,000	8 630,00	17 260,00	0,00	17 260,00	1,60	3,20	RTS I / 2022
1302	SO 03	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,59	1,17	RTS I / 2022
1303	SO 03	59224358.A	Skruz šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,25	0,25	RTS I / 2022
1304	SO 03	59224361.A	Skruz šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,50	0,50	RTS I / 2022
1305	SO 03	59224373.A	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	kus	4,000	120,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
1306	SO 03	59224348.A	Pristenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,05	0,05	RTS I / 2022
1307	SO 03	59224177.A	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,000	410,00	410,00	0,00	410,00	0,08	0,08	RTS I / 2022
1308	SO 03	59224177	Pristenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,07	0,07	RTS I / 2022
1309	SO 03	55340323	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN(bude dle TZ a PD)	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,17	0,33	RTS I / 2022
<b>SO 03</b>		<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>6 916,05</b>	<b>6 916,05</b>		<b>0,00</b>	
1310	SO 03	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	46,107	150,00	0,00	6 916,05	6 916,05	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO VORN</b>			<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>177 708,53</b>	<b>177 708,53</b>		<b>0,00</b>	
<b>SO VORN</b>		<b>M</b>	<b>Montážní přírázky</b>				<b>0,00</b>	<b>177 708,53</b>	<b>177 708,53</b>		<b>0,00</b>	
1311	SO VORN	220890084R00	Vytýčení stavby	h	20,000	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1312	SO VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů	h	15,000	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1313	SO VORN	220890084R00	Výpracování výrobní a dílenská dokumentace	h	40,000	200,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1314	SO VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené (zejména revize plošiny)	h	35,000	200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1315	SO VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	110,000	200,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1316	SO VORN	220890084R00	Účast statika na stavbě	h	20,000	200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1317	SO VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	254 896,317	0,20	0,00	50 979,26	50 979,26	0,00	0,00	RTS I / 2022
1318	SO VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	254 896,317	0,20	0,00	50 979,26	50 979,26	0,00	0,00	RTS I / 2022
1319	SO VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu o zaměření	h	45,000	500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO ZS</b>			<b>Zařízení staveniště</b>				<b>19 558,86</b>	<b>110 151,14</b>	<b>129 710,00</b>		<b>3,63</b>	
<b>SO ZS</b>		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>		<b>0,00</b>	
1320	SO ZS	1810500010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště, výsev trávy apod.	m2	115,000	60,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO ZS</b>		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesarské</b>				<b>3 169,03</b>	<b>56 030,97</b>	<b>59 200,00</b>		<b>0,29</b>	
1321	SO ZS	762088116R00	Zakrytí provizorní plachtou 15x20m vč. odstranění ochrana materiálů sybkých, stavby při výstavbě zdvo-krov a pod)	kus	2,000	10 000,00	3 169,03	16 830,97	20 000,00	0,14	0,29	RTS I / 2022
1322	SO ZS	76299111R00	Montáž a demontáž stavebního výtahu	m	8,000	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1323	SO ZS	762991121R00	Pronájem lanového stavebního výtahu	den	180,000	200,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
<b>SO ZS</b>		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>2 200,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>8 110,00</b>		<b>0,55</b>	
1324	SO ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	48,000	80,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1325	SO ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	48,000	40,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,01	0,44	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1326	SO ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m-pro bránu	m	3,000	50,00	0,00	150,00	150,00	0,01	0,03	RTS I / 2022
1327	SO ZS	553437218	Panel mobilního oplocení 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace )	kus	0,200	3 000,00	600,00	0,00	600,00	0,05	0,01	
1328	SO ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)	kus	1,600	1 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,04	0,07	RTS I / 2022
	<b>SO ZS</b>	<b>83</b>	<b>Potrubi z trub kameninových</b>				<b>4 181,85</b>	<b>4 818,15</b>	<b>9 000,00</b>		<b>2,79</b>	
1329	SO ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	15,000	600,00	4 181,85	4 818,15	9 000,00	0,19	2,79	RTS I / 2022
	<b>SO ZS</b>	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>		<b>0,00</b>	
1330	SO ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	2,300	200,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1331	SO ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	23,000	80,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO ZS</b>	<b>M</b>	<b>Montážní přírázky</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	
1332	SO ZS	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	<b>SO ZS</b>	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>10 007,99</b>	<b>1 992,01</b>	<b>12 000,00</b>		<b>0,00</b>	
1333	SO ZS	220110583R00	Montáž celoplech rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	1 000,00	7,99	1 992,01	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1334	SO ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň -(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>SO ZS</b>	<b>M43</b>	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>		<b>0,00</b>	
1335	SO ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	45,000	100,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
1336	SO ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	45,000	100,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
1337	SO ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	36,000	200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
1338	SO ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na 12 měsíců)	měsíc	12,000	500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	<b>ZO A1</b>		<b>Kanceláře OÚ - Objekt A1</b>				<b>1 241 703,37</b>	<b>958 847,45</b>	<b>2 200 550,82</b>		<b>205,04</b>	
	<b>ZO A1</b>	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>3 790,80</b>	<b>3 790,80</b>		<b>0,00</b>	
1339	ZO A1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	10,530	360,00	0,00	3 790,80	3 790,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>4 762,70</b>	<b>4 762,70</b>		<b>0,00</b>	
1340	ZO A1	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	8,915	380,00	0,00	3 387,70	3 387,70	0,00	0,00	RTS I / 2022
1341	ZO A1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,375	1 000,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>763,75</b>	<b>763,75</b>		<b>0,00</b>	
1342	ZO A1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,775	100,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1343	ZO A1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,600	200,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1344	ZO A1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6,000	50,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1345	ZO A1	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,775	100,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1346	ZO A1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m - zpětně	m3	0,775	50,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
1347	ZO A1	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,600	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>221,22</b>	<b>12 697,58</b>	<b>12 918,80</b>		<b>0,77</b>	
1348	ZO A1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,775	50,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1349	ZO A1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	0,450	1 100,00	221,22	273,78	495,00	1,70	0,77	RTS I / 2022
1350	ZO A1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztluměním	m3	0,775	130,00	0,00	100,75	100,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
1351	ZO A1	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	1,225	95,00	0,00	116,38	116,38	0,00	0,00	RTS I / 2022
1352	ZO A1	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m -sklepní prostor	m3	71,576	170,00	0,00	12 167,92	12 167,92	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>126 378,91</b>	<b>36 559,11</b>	<b>162 938,02</b>		<b>61,73</b>	
1353	ZO A1	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 30 cm,vypln tvármic betonem 20/25	m2	8,822	1 420,00	8 072,62	4 454,62	12 527,24	0,74	6,53	RTS I / 2022
1354	ZO A1	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	3,810	2 600,00	8 922,35	983,65	9 906,00	2,53	9,62	RTS I / 2022
1355	ZO A1	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	4,004	2 800,00	10 093,47	1 117,73	11 211,20	2,53	10,11	RTS I / 2022
1356	ZO A1	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	17,645	450,00	2 086,23	5 854,02	7 940,25	0,04	0,69	RTS I / 2022
1357	ZO A1	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	17,645	100,00	0,00	1 764,50	1 764,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1358	ZO A1	274361215R00	Výztuž základ, pásů do 12mm, ocel B 500 B	t	0,421	59 000,00	15 870,20	8 968,80	24 839,00	1,00	0,42	RTS I / 2022
1359	ZO A1	274354023R00	Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl.1,0 m	kus	2,000	250,00	201,39	298,61	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1360	ZO A1	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	13,130	2 980,00	35 242,10	3 885,30	39 127,40	2,53	33,15	RTS I / 2022
1361	ZO A1	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,933	610,00	358,44	1 430,69	1 789,13	0,04	0,11	RTS I / 2022
1362	ZO A1	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,933	100,00	0,00	293,30	293,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
1363	ZO A1	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,040	51 000,00	45 532,12	7 507,88	53 040,00	1,05	1,09	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>178 604,23</b>	<b>34 183,27</b>	<b>212 787,50</b>		<b>24,46</b>	
1364	ZO A1	311271187RT5	Zdivo z tvárnice autoklávaného betonu péro - drážka tl. 30 cm, tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm, viz.PD	m2	98,625	1 900,00	154 726,55	32 660,95	187 387,50	0,24	23,67	RTS I / 2022
1365	ZO A1	317121044RU3	Překlad nosný porobeton, světlost отв. do 180 cm,překlad nosný porobetonový V / 4 / 20 199 x 24,9 x 30 cm	kus	4,000	4 100,00	15 518,26	881,74	16 400,00	0,13	0,51	RTS I / 2022
1366	ZO A1	317121045RT3	Překlad nosný porobeton, světlost отв. do 375 cm,překlad nosný porobetonový VI / 4 / 17 224 x 24,9 x 30 cm	kus	2,000	4 500,00	8 359,42	640,58	9 000,00	0,14	0,29	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>68 555,92</b>	<b>30 541,38</b>	<b>99 097,30</b>		<b>9,41</b>	
1367	ZO A1	342255024RT1	Příčky z desek z autoklávaného betonu tl. 10 cm,desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	36,000	771,00	18 613,34	9 142,66	27 756,00	0,07	2,69	RTS I / 2022
1368	ZO A1	342255028RT1	Příčky z desek z autoklávaného betonu tl. 15 cm,desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	58,200	1 100,00	47 744,53	16 275,47	64 020,00	0,11	6,53	RTS I / 2022
1369	ZO A1	342948111R00	Ukotvení příček k cihel konstr. kotvami na hmožd.	m	33,850	90,00	571,41	2 475,09	3 046,50	0,00	0,03	RTS I / 2022
1370	ZO A1	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	30,400	80,00	466,90	1 965,10	2 432,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1371	ZO A1	342255022R00	Příčky z desek z autoklávaného betonu tl. 7,5 cm	m2	2,710	680,00	1 159,73	683,07	1 842,80	0,06	0,15	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>85,76</b>	<b>64,24</b>	<b>150,00</b>		<b>0,26</b>	
1372	ZO A1	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,150	1 000,00	85,76	64,24	150,00	1,70	0,26	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů</b>				<b>25 376,40</b>	<b>17 593,28</b>	<b>42 969,68</b>		<b>0,26</b>	
1373	ZO A1	602011184RT6	Omitka stěn tenkovrstvá silikátová barevná	m2	82,634	380,00	19 627,74	11 773,18	31 400,92	0,00	0,20	RTS I / 2022
1374	ZO A1	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	82,634	70,00	2 874,33	2 910,05	5 784,38	0,00	0,03	RTS I / 2022
1375	ZO A1	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-zdivo	m2	82,634	70,00	2 874,33	2 910,05	5 784,38	0,00	0,03	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
	<b>ZO A1</b>	<b>60</b>	<b>Omitky ze suchých směsí</b>				<b>5 209,43</b>	<b>2 912,69</b>	<b>8 122,12</b>	<b>0,06</b>	
1376	ZO A1	601011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky -strop-ostění	m2	6,612	60,00	206,38	190,34	396,72	0,00	RTS I / 2022
1377	ZO A1	601011184RT6	Omitka stropů/ostění/okrasy tenkovrstvá silikátová barevná,zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	6,612	420,00	1 581,04	1 196,00	2 777,04	0,00	RTS I / 2022
1378	ZO A1	602011189R00	Omitka stěn mozaiková	m2	7,660	590,00	3 162,31	1 357,09	4 519,40	0,00	RTS I / 2022
1379	ZO A1	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	7,660	56,00	259,70	169,26	428,96	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>70 981,01</b>	<b>190 897,01</b>	<b>261 878,03</b>	<b>6,27</b>	
1380	ZO A1	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	72,500	310,00	5 428,78	17 046,22	22 475,00	0,00	RTS I / 2022
1381	ZO A1	601011131RT3	Omitka stropů jednotlivě,tloušťka vrstvy 5 mm	m2	72,500	260,00	4 308,99	14 541,01	18 850,00	0,01	RTS I / 2022
1382	ZO A1	601011241RT3	Štuk na stropech , tloušťka vrstvy 4 mm	m2	72,500	199,00	3 139,98	11 287,53	14 427,50	0,01	RTS I / 2022
1383	ZO A1	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky strop-přechodový můstek	m2	217,500	40,00	4 257,81	4 442,19	8 700,00	0,00	RTS I / 2022
1384	ZO A1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	270,122	230,00	16 461,53	45 666,53	62 128,06	0,00	RTS I / 2022
1385	ZO A1	602011131RT3	Omitka jednotlivě ,tloušťka vrstvy 5 mm	m2	270,122	169,00	8 692,80	36 957,82	45 650,62	0,01	RTS I / 2022
1386	ZO A1	602011241RT3	Štuk na stěnách vnitřní strojně,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	246,610	145,00	7 007,25	28 751,20	35 758,45	0,00	RTS I / 2022
1387	ZO A1	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	7,848	580,00	661,92	3 889,92	4 551,84	0,06	RTS I / 2022
1388	ZO A1	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek	m2	802,550	50,00	19 638,52	20 488,98	40 127,50	0,00	RTS I / 2022
1389	ZO A1	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	24,000	45,00	325,70	754,30	1 080,00	0,00	RTS I / 2022
1390	ZO A1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	71,400	75,00	244,31	5 110,69	5 355,00	0,00	RTS I / 2022
1391	ZO A1	613473115T00	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupy a pilíře	m	15,820	100,00	813,45	768,55	1 582,00	0,00	RTS I / 2022
1392	ZO A1	988011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,274	190,00	0,00	1 192,06	1 192,06	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>137 291,69</b>	<b>68 059,71</b>	<b>205 351,40</b>	<b>2,52</b>	
1393	ZO A1	622311512R00	Izolace základů XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	14,363	700,00	7 350,59	2 703,51	10 054,10	0,01	RTS I / 2022
1394	ZO A1	622311522RV1	Zateplovací systém , soki, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,660	855,00	3 996,67	2 552,63	6 549,30	0,01	RTS I / 2022
1395	ZO A1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm	m2	1,600	300,00	127,18	352,82	480,00	0,00	RTS I / 2022
1396	ZO A1	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	9,000	41,00	111,71	257,29	369,00	0,00	RTS I / 2022
1397	ZO A1	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	6,000	100,00	181,76	418,24	600,00	0,00	RTS I / 2022
1398	ZO A1	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	19,600	100,00	544,37	1 415,63	1 960,00	0,00	RTS I / 2022
1399	ZO A1	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	6,000	100,00	134,47	465,53	600,00	0,00	RTS I / 2022
1400	ZO A1	622323014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm s okapničkou	m	20,080	180,00	1 888,18	1 726,22	3 614,40	0,00	RTS I / 2022
1401	ZO A1	620905131R00	Opracování, řezání systémových tepelně izolačních a porobetových tváric do tvarů říms a zateplení	m2	4,800	950,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	RTS I / 2022
1402	ZO A1	622319946RV1	Zatepl.tl.150mm,Z desek-masivní minerální,monolitický, tepelně izolační z kauciumsilikát-hydrátu,vápence,písku,cementu, vody-95 poreznost,zakon.stěrk	m2	77,834	1 900,00	104 370,48	43 514,12	147 884,60	0,03	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozeřměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1403	ZO A1	622319950RV1	Zateplení, oslění a okrasy, z desek tepelné izolace z kalciumsilikát-hydrátu 30 mm, zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou	m2	12.000	1 700,00	10 306,27	10 093,73	0,01	0,13	RTS I / 2022
1404	ZO A1	59533132	Doplatek za tloušťku 40- 80 paket tepelnéizolačních desek, tepelnéizolační materiál z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku,	m2	13.800	600,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>9 598,55</b>	<b>8 099,35</b>		<b>9,61</b>	
1405	ZO A1	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	3,806	3 800,00	9 598,55	4 864,25	2,53	9,61	RTS I / 2022
1406	ZO A1	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	3,806	850,00	0,00	3 235,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>23 889,80</b>	<b>14 286,29</b>		<b>0,71</b>	
1407	ZO A1	711111001R2Z	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	96,768	33,00	1 918,94	1 274,41	0,00	0,03	RTS I / 2022
1408	ZO A1	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	22,023	40,00	468,50	412,42	0,00	0,01	RTS I / 2022
1409	ZO A1	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	96,768	100,00	763,46	8 913,34	0,00	0,04	RTS I / 2022
1410	ZO A1	711142559R00	Izolace proti vlhkosti v svislá pásy přitavením	m2	22,023	110,00	239,83	2 182,70	0,00	0,01	RTS I / 2022
1411	ZO A1	62852265	Pás modif. asfalt samolep. z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. tl.4mm	m2	136,610	150,00	20 491,50	0,00	0,00	0,61	RTS I / 2022
1412	ZO A1	711747288R00	Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 200 mm	kus	2,000	400,00	7,56	792,44	0,00	0,00	RTS I / 2022
1413	ZO A1	99871101R00	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,711	1 000,00	0,00	711,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>24 314,87</b>	<b>11 741,31</b>		<b>2,54</b>	
1414	ZO A1	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	89,130	26,00	0,00	2 317,38	0,00	0,00	RTS I / 2022
1415	ZO A1	28314079.A	Pás dilatační MP B s fólií a samolep tl. 10x100 mm	m	93,587	15,00	1 403,81	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1416	ZO A1	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	72,500	35,00	0,00	2 537,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1417	ZO A1	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 Z. Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m	m3	7,395	2 500,00	18 487,50	0,00	0,03	0,18	RTS I / 2022
1418	ZO A1	211571101R00	Filtrační vrstvy z kameniva tříděného 0 - 2 mm -na izolaci pod EPS	m3	1,450	750,00	770,37	317,13	1,59	2,31	RTS I / 2022
1419	ZO A1	712391172RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, včetně dodávky textlie. - 300g/m2	m2	72,500	80,00	2 444,25	3 355,75	0,00	0,02	RTS I / 2022
1420	ZO A1	713411121R00	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	4,710	150,00	88,22	618,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
1421	ZO A1	63151691	Pás lamelový 5000x1000x 30 mm, Lamelový skružovatelný pás z kamenné vlny s kolmou orientací vláken, na hliníkové fólii s vyztužnou skelnou mřížkou.	m2	4,945	200,00	989,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
1422	ZO A1	713411131R00	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	0,500	170,00	26,73	58,27	0,00	0,00	RTS I / 2022
1423	ZO A1	63151691	Pás lamelový 5000x1000x 30 mm, Lamelový skružovatelný pás z kamenné vlny s kolmou orientací vláken, na hliníkové fólii s vyztužnou skelnou mřížkou.	m2	0,525	200,00	105,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1424	ZO A1	998713101R00	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,537	1 000,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
	<b>ZO A1</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 330,10</b>	<b>5 112,40</b>		<b>8 442,50</b>	<b>0,01</b>
1425	ZO A1	721176125R00	Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	2.500	700,00	816,20	933,80	0,00	1 750,00	0,00
1426	ZO A1	721176105R00	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1.000	820,00	295,69	524,31	0,00	820,00	0,00
1427	ZO A1	721176103R00	Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5.000	300,00	568,45	931,55	0,00	1 500,00	0,00
1428	ZO A1	721176102R00	Potrubi HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1.000	250,00	96,81	153,19	0,00	250,00	0,00
1429	ZO A1	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	1.000	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
1430	ZO A1	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	5.000	10,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1431	ZO A1	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	3.500	15,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
1432	ZO A1	230170003R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125	ks	1.000	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
1433	ZO A1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8.000	80,00	2,96	637,04	0,00	640,00	0,00
1434	ZO A1	230180092R00	Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50	kus	5.000	30,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
1435	ZO A1	721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	2.000	80,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1436	ZO A1	28615405	Redukce nesoušá HTR D 125/110 mm PP	kus	1.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1437	ZO A1	28615297.A	Koleno HTB DN 100 mm 45° PP	kus	4.000	120,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1438	ZO A1	28615390.A	Odbočka HTEA D 160/ 125 mm 45° PP	kus	1.000	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1439	ZO A1	28615360.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP	kus	2.000	130,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1440	ZO A1	28615287.A	Koleno HTB DN 50 mm 45° PP	kus	5.000	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1441	ZO A1	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,011	1 000,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
	<b>ZO A1</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>10 630,11</b>	<b>6 532,89</b>		<b>17 163,00</b>	<b>0,09</b>
1442	ZO A1	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"	kus	3.000	350,00	495,21	554,79	0,00	1 050,00	0,01
1443	ZO A1	388214362	Vodoměr bytový na stud.vodu, DN 20	kus	1.000	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1444	ZO A1	388214367	Vodoměr bytový na teplou vodu, DN 20	kus	2.000	750,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1445	ZO A1	55118009	Souprava vodoměrná přípojovací	kus	3.000	1 950,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00
1446	ZO A1	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	2.000	300,00	442,98	157,02	0,00	600,00	0,00
1447	ZO A1	722172311R00	Potrubi z PPR studená, D 20x2,8 mm	m	12.000	250,00	710,29	2 289,71	0,00	3 000,00	0,05
1448	ZO A1	722172330R00	Potrubi z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom.	m	4.000	240,00	238,17	721,83	0,00	960,00	0,02
1449	ZO A1	722172331R00	Potrubi z PPR plast, teplá, D 20x3,4 mm	m	4.000	250,00	251,77	748,23	0,00	1 000,00	0,02
1450	ZO A1	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi	m	20.000	25,00	25,08	474,92	0,00	500,00	0,00
1451	ZO A1	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20.000	10,00	2,75	197,25	0,00	200,00	0,00
1452	ZO A1	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	2.000	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1453	ZO A1	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	3.000	100,00	21,43	278,57	0,00	300,00	0,00
1454	ZO A1	722181214RT6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	4.000	70,00	107,56	172,44	0,00	280,00	0,00
1455	ZO A1	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4.000	70,00	116,77	163,23	0,00	280,00	0,00
1456	ZO A1	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12.000	50,00	118,11	481,89	0,00	600,00	0,00
1457	ZO A1	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,093	1 000,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
	<b>ZO A1</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>68 631,11</b>	<b>21 180,89</b>		<b>89 812,00</b>	<b>0,66</b>
1458	ZO A1	725100001RA0	Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka	kus	1.000	4 900,00	3 514,52	1 385,48	0,02	4 900,00	0,02



C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1459	ZO A1	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016.D 40	kus	1,000	200,00	102,18	97,82	200,00	0,00	RTS I / 2022
1460	ZO A1	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,000	250,00	168,38	81,62	250,00	0,00	RTS I / 2022
1461	ZO A1	725014131RT1	Klozet závěsný hlub. splach., bílý, včetně sedátka v bílé barvě(učitelé)	ks	1,000	3 500,00	3 086,04	413,96	3 500,00	0,02	RTS I / 2022
1462	ZO A1	725810402R00	Ventil rohový	ks	5,000	190,00	496,88	453,12	950,00	0,00	RTS I / 2022
1463	ZO A1	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	1,000	150,00	15,39	134,61	150,00	0,01	RTS I / 2022
1464	ZO A1	553476539	Dvířka revizní 30x30 cm, nerez	kus	1,000	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	RTS I / 2022
1465	ZO A1	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	3,000	150,00	46,68	403,32	450,00	0,02	RTS I / 2022
1466	ZO A1	55149061X	Zrcadlo 600 x 400 mm, k umyvadlům(bude dle výběru)	kus	1,000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	RTS I / 2022
1467	ZO A1	55149010	Zásobník na papírové ručníky	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	RTS I / 2022
1468	ZO A1	55149032	Koš odpadkový 12 obsah 20 l	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	RTS I / 2022
1469	ZO A1	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	ks	3,000	200,00	73,66	526,34	600,00	0,00	RTS I / 2022
1470	ZO A1	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0.5 l(bude dle výběru)	kus	1,000	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	RTS I / 2022
1471	ZO A1	55149005	Držák toaletního papíru nerez	kus	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	RTS I / 2022
1472	ZO A1	55149050	Karafič WC s nerez držákem univerzální	kus	1,000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	RTS I / 2022
1473	ZO A1	953943125R00	Osazení kovových předmětů do 120 kg / kus	kus	1,000	510,00	29,49	480,51	510,00	0,00	RTS I / 2022
1474	ZO A1	64291567	Kryt na sifon bílý polosloup	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	RTS I / 2022
1475	ZO A1	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	ks	1,000	800,00	559,93	240,07	800,00	0,00	RTS I / 2022
1476	ZO A1	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,000	410,00	308,37	101,63	410,00	0,00	RTS I / 2022
1477	ZO A1	725823816RT1	Baterie dřezová vysoká,páková, otočná termostatická s výsuvnou sprškou do otvoru ve dřezu	kus	1,000	4 100,00	3 900,60	199,40	4 100,00	0,00	RTS I / 2022
1478	ZO A1	766812114R00	Montáž kuchyňských linek a součástí linek	kus	4,000	4 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	RTS I / 2022
1479	ZO A1	61581623.A	Linka kuchyňská atypická do 2,1m (spodní část linky)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,16	RTS I / 2022
1480	ZO A1	61581623.A	Linka kuchyňská atypická do 2,1m (horní část linky)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,16	RTS I / 2022
1481	ZO A1	61581621.A	Linka kuchyňská atypická do 1,5m (spodní část linky-roh,pro dřez)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,12	RTS I / 2022
1482	ZO A1	61581621.A	Linka kuchyňská atypická do 1,5m (horní část linky-roh,pro dřez)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,12	RTS I / 2022
1483	ZO A1	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,663	1 000,00	0,00	663,00	663,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>726</b>	<b>Instalační prefabrikáty</b>				<b>5 095,94</b>	<b>1 225,06</b>	<b>6 321,00</b>	<b>0,04</b>	
1484	ZO A1	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	1,000	180,00	21,04	158,96	180,00	0,02	RTS I / 2022
1485	ZO A1	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	ks	1,000	6 100,00	5 074,90	1 025,10	6 100,00	0,02	RTS I / 2022
1486	ZO A1	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,041	1 000,00	0,00	41,00	41,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>66 212,60</b>	<b>43 865,67</b>	<b>110 078,27</b>	<b>1,37</b>	
1487	ZO A1	728616212R00	Mříž ventilátoru diagon. nízkoř. potrub.do d 200mm	kus	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1488	ZO A1	42912010A	Ventilátor diagonální do potrubí, D 160, do 250m3/h, IP44, dobéh.tichý + 2 pružné manžety	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
1489	ZO A1	728312122R00	Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm	kus	1,000	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1490	ZO A1	728-011VD	Kruhový tlumič hluku prům. do 160 mm / l=1000 mm, tliz. 50 mm (útlum od 250Hz - 9,17,35,18,10,9 dB)viz.PD	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
1491	ZO A1	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	7,500	200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1492	ZO A1	42981182	Trouba spirálně vinutá d 125 délka 1000 mm pozinkovaná	m	3,000	210,00	630,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1493	ZO A1	42981184	Trouba spirálně vinutá d 160 délka 1000 mm pozinkovaná	m	4,500	250,00	1 125,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
1494	ZO A1	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	2,000	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1495	ZO A1	429822003	Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	kus	2,000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1496	ZO A1	728212312R00	Mříž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	2,000	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1497	ZO A1	429823012	Rozbočka T 90° d = 160 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	2,000	210,00	420,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1498	ZO A1	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm	kus	3,000	150,00	0,00	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1499	ZO A1	429853257	Zpětná klapka těsná 160	kus	2,000	900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1500	ZO A1	42972741	Koncový kryt na DR 160	kus	1,000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1501	ZO A1	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	2,000	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1502	ZO A1	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	2,000	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1503	ZO A1	42973510.A	Tvarovka pro připojení potrubí d160 na odvodňovací sifon	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1504	ZO A1	42971074	Sací regulační ventil stropní na potrubí D125mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1505	ZO A1	765322703RTA	Ventilační hlavice pro potrubí VZT PVC(od sociálek) přes vinitou bet. krytinu	kus	1,000	2 600,00	2 584,05	15,95	0,00	0,00	RTS I / 2022
1506	ZO A1	767312739R00	Úprava pro prostup potrubí pr.160	kus	2,000	515,00	176,81	853,19	0,00	0,00	RTS I / 2022
1507	ZO A1	28348246	Prostup pro VZT potrubí střední k-ci (folie a bedněním i izolaci) integrovaná - systémová manžeta	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1508	ZO A1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	24,000	130,00	1 086,52	2 033,48	0,00	0,04	RTS I / 2022
1509	ZO A1	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,000	200,00	75,29	924,71	0,00	0,00	RTS I / 2022
1510	ZO A1	55399994	Kotvy, uheřníky apod.atypické výrobky Pz	kg	4,000	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1511	ZO A1	23153010	Ostatní těsnicí materiál	kg	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
1512	ZO A1	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho-technického potrubí na stavbě	h	4,000	350,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
1513	ZO A1	904 R01	Uvedení do provozu a provozní zkoušky vzduchotechnických zařízení	h	4,000	350,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1514	ZO A1	909 R00	Hzs-zednické výpomocí, zapravení	h	8,000	350,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1515	ZO A1	71341121R00	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al folii staženými drátem 1x_plechové potrubí	m2	37,288	190,00	884,68	6 200,04	0,00	0,02	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1516	ZO A1	63151691	Pás lamelový 5000x1000x 30 mm, Lamelový skružovatečný pás z kamenné vlny s kolmou orientací vláken, na hliníkové fólii s vyztužnou skelnou mřížkou.	m2	39,152	290,00	11 354,08	0,00	0,00	11 354,08	0,08	RTS I / 2022
1517	ZO A1	713411131R00	Montáž izolace tepelné ohybné pásy nebo rohového s AI fólii staženými drátem 1x plastové potrubí	m2	28,500	250,00	4 884,20	0,00	0,00	7 125,00	0,05	RTS I / 2022
1518	ZO A1	63151691	Pás lamelový 5000x1000x 30 mm, Lamelový skružovatečný pás z kamenné vlny s kolmou orientací vláken, na hliníkové fólii s vyztužnou skelnou mřížkou.	m2	29,925	290,00	8 678,25	0,00	0,00	8 678,25	0,06	RTS I / 2022
1519	ZO A1	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,000	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	RTS I / 2022
1520	ZO A1	429500105	Digestoř vestavná systémová ke kuchyňské lince včetně příslušenství a tukového filtru	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	RTS I / 2022
1521	ZO A1	953761133R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	m	9,500	1 100,00	5 733,65	4 716,35	0,01	10 450,00	0,11	RTS I / 2022
1522	ZO A1	765322703RTA	Ventilační hlavice pro potrubí VZT PVC(od digestoří) přes vlnitou bet. krytinu	kus	1,000	1 900,00	1 888,34	11,66	0,00	1 900,00	0,00	RTS I / 2022
1523	ZO A1	767312739R00	Úprava pro vstup potrubí pr.160	kus	2,000	550,00	188,82	911,18	0,00	1 100,00	0,00	RTS I / 2022
1524	ZO A1	28348246	Prostup pro VZT potrubí sítěšní k-ci (fólii a bedněním i izolací) integrovaná systémová manžeta	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	RTS I / 2022
1525	ZO A1	342263514R00	Revizní dvířka do stropů SDK příček, 400x400 mm, kontolní otvor pro ventilátor	kus	1,000	4 000,00	3 498,72	501,28	0,01	4 000,00	0,01	RTS I / 2022
1526	ZO A1	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	3,000	200,00	97,57	502,43	0,01	600,00	0,04	RTS I / 2022
1527	ZO A1	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m	m	4,000	1 500,00	1 162,61	4 837,39	0,03	6 000,00	0,10	RTS I / 2022
1528	ZO A1	460680022RT2	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	1,000	200,00	5,46	194,54	0,01	200,00	0,01	RTS I / 2022
1529	ZO A1	460680021R00	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	4,000	200,00	13,51	786,49	0,00	800,00	0,01	RTS I / 2022
1530	ZO A1	974031167R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	9,000	200,00	75,59	1 724,41	0,08	1 800,00	0,73	RTS I / 2022
1531	ZO A1	974054721R00	Dodatečné vyřezení otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2	kus	3,000	210,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,01	RTS I / 2022
1532	ZO A1	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm, strop	m	0,600	1 000,00	182,86	417,14	0,08	600,00	0,05	RTS I / 2022
1533	ZO A1	979081111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	0,856	250,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	RTS I / 2022
1534	ZO A1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,400	20,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	RTS I / 2022
1535	ZO A1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,856	300,00	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00	RTS I / 2022
1536	ZO A1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,568	40,00	0,00	102,72	0,00	102,72	0,00	RTS I / 2022
1537	ZO A1	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,856	550,00	0,00	470,80	0,00	470,80	0,00	RTS I / 2022
1538	ZO A1	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,007	2 000,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	RTS I / 2022
1539	ZO A1	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,050	2 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	RTS I / 2022
1540	ZO A1	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	0,799	1 100,00	0,00	878,90	0,00	878,90	0,00	RTS I / 2022
1541	ZO A1	998728101R00	Presun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,056	1 000,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>25 087,42</b>	<b>10 990,58</b>		<b>36 078,00</b>	<b>0,07</b>	
1542	ZO A1	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25,samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	36,000	31,00	0,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1543	ZO A1	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	5,000	60,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1544	ZO A1	631547115	Pouzdřo potrubní izolační z kamenné vlny 800 35/25 mm	m	5,000	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1545	ZO A1	733141102R00	Odvzdušňovací nádobky z trub ocelových do DN 50	kus	1,000	690,00	155,61	534,39	0,00	0,00	RTS I / 2022
1546	ZO A1	733190107R00	Tiaková zkouška potrubí DN 40	m	48,000	9,00	10,03	421,97	0,00	0,00	RTS I / 2022
1547	ZO A1	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	ks	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1548	ZO A1	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	5,000	915,00	3 685,70	889,30	0,00	0,01	RTS I / 2022
1549	ZO A1	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	15,000	690,00	7 871,87	2 478,13	0,00	0,02	RTS I / 2022
1550	ZO A1	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	6,000	481,00	1 966,54	919,46	0,00	0,01	RTS I / 2022
1551	ZO A1	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	12,000	418,00	3 217,80	1 798,20	0,00	0,01	RTS I / 2022
1552	ZO A1	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	10,000	355,00	2 089,87	1 460,13	0,00	0,01	RTS I / 2022
1553	ZO A1	631547111	Pouzdřo potrubní izolační kamenné vlny 800 15/30 mm	m	10,000	111,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1554	ZO A1	631547112	Pouzdřo potrubní izolační z kamenné vlny 800 18/30 mm	m	12,000	120,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1555	ZO A1	631547114	Pouzdřo potrubní izolační z kamenné vlny 800 28/25 mm	m	15,000	130,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1556	ZO A1	631547113	Pouzdřo potrubní izolační z kamenné vlny 800 22/25 mm	m	6,000	140,00	840,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1557	ZO A1	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,073	1 000,00	0,00	73,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>2 767,10</b>	<b>470,90</b>		<b>0,00</b>	
1558	ZO A1	734266212R00	Šroubení regulační radiátorové DN15, kvs-1,31, PN10, 120°C, s vypouštěním,	kus	4,000	290,00	1 037,83	122,17	0,00	0,00	RTS I / 2022
1559	ZO A1	734223112RT2	Ventil termostatický, rohový, DN 15s termostatickou hlavici	kus	4,000	518,00	1 729,28	342,72	0,00	0,00	RTS I / 2022
1560	ZO A1	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,006	1 000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>28 099,80</b>	<b>1 604,20</b>		<b>0,10</b>	
1561	ZO A1	735157567R00	Otopná těl.panel. 600/1100,(min.66 / 600 - 1100 - 5,280)viz.PD	kus	2,000	8 000,00	15 264,94	735,06	0,03	0,07	RTS I / 2022
1562	ZO A1	735157562R00	Otopná těl.panel. 600/600 (min 66 / 600 - 600 - 3,175) viz.PD	kus	2,000	6 800,00	12 834,85	765,15	0,02	0,04	RTS I / 2022
1563	ZO A1	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,104	1 000,00	0,00	104,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>854,52</b>	<b>2 755,48</b>		<b>0,01</b>	
1564	ZO A1	764410230RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm,lepení	m	6,000	600,00	854,52	2 745,48	0,00	0,01	RTS I / 2022
1565	ZO A1	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,010	1 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>147 397,65</b>	<b>24 008,35</b>		<b>0,57</b>	
1566	ZO A1	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	24,000	120,00	1 101,70	1 778,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
1567	ZO A1	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	24,000	250,00	507,44	5 492,56	0,00	0,00	RTS I / 2022
1568	ZO A1	766670029RA0	P3 4ks-Okna plastové atyp dvojkřídle 1500x1500 SO bezpečnostní čiré-trojsklo ,ram min.pět komor Uw=0,9W/m2K,antracit/bílá viz.PD	m2	9,000	7 000,00	59 638,92	3 361,08	0,02	0,18	RTS I / 2022
1569	ZO A1	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	4,000	250,00	26,59	973,41	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1570	ZO A1	60780083	Parapet interier š.do 300 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlnkoobolná DTD 18 mm .nos 40*25mm	m	6.600	600,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,03	RTS I / 2022
1571	ZO A1	60780092	Krytka boční parapetní š. do 360 mm plast	kus	8.000	50,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	RTS I / 2022
1572	ZO A1	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	2.000	1 500,00	295,68	2 704,32	0,00	3 000,00	0,00	RTS I / 2022
1573	ZO A1	61181511	Zárubně obložková š. 70cm/st. 6-17cm lamin viz PD	kus	2.000	3 500,00	7 000,00	0,00	0,02	7 000,00	0,03	RTS I / 2022
1574	ZO A1	611601202	T3 Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kr. 70x197 cm viz PD	kus	2.000	3 500,00	7 000,00	0,00	0,02	7 000,00	0,03	RTS I / 2022
1575	ZO A1	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	3.000	1 500,00	481,13	4 018,87	0,00	4 500,00	0,01	RTS I / 2022
1576	ZO A1	61181512	Zárubně obložková š. 80cm/st. 6-17cm lamin viz PD	kus	3.000	3 500,00	10 500,00	0,00	0,02	10 500,00	0,05	RTS I / 2022
1577	ZO A1	61160423	T1 Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1kr. 80x197 viz PD	kus	3.000	4 000,00	12 000,00	0,00	0,02	12 000,00	0,06	RTS I / 2022
1578	ZO A1	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	6.000	400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	RTS I / 2022
1579	ZO A1	54914594	Klíky se štitem dveř. Cr(bude dle výběru)	kus	6.000	450,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	RTS I / 2022
1580	ZO A1	54926002	Vložk. tři klíče(bude dle výběru)	kus	6.000	500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	RTS I / 2022
1581	ZO A1	766660044RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky do 1850mm i pouzdra	kus	2.000	1 500,00	286,18	2 713,82	0,00	3 000,00	0,01	RTS I / 2022
1582	ZO A1	611815798	Zárubně obložková pro posuvné dvojkřídlé dveře š. 185 cm/st. 26-35 cm	kus	1.000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,04	4 500,00	0,04	RTS I / 2022
1583	ZO A1	553353523	Pouzdra systémové pro dvojkřídlé posuvovací dveře 1850x1970	kus	1.000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,07	19 000,00	0,07	RTS I / 2022
1584	ZO A1	61165458A	T11 Dveře vnitř lamino CPL 2/3sklo 2kr.185x197, posuvné do pouzdra viz PD	kus	1.000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,06	15 000,00	0,06	RTS I / 2022
1585	ZO A1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,566	1 000,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>66 594,08</b>	<b>71 733,92</b>		<b>138 328,00</b>		<b>2,17</b>
1586	ZO A1	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	72.500	40,00	1 430,30	1 430,70	0,00	2 900,00	0,00	RTS I / 2022
1587	ZO A1	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	72.500	750,00	9 805,37	44 569,63	0,01	54 375,00	0,50	RTS I / 2022
1588	ZO A1	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	77.530	120,00	738,05	8 565,55	0,00	9 303,60	0,02	RTS I / 2022
1589	ZO A1	59764224	Dlažba sli nutá 600x600x10 mm(min.R10 bude dle výběru)	m2	86,673	400,00	34 669,20	0,00	0,02	34 669,20	1,58	RTS I / 2022
1590	ZO A1	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	77.530	90,00	391,10	6 586,60	0,00	6 977,70	0,00	RTS I / 2022
1591	ZO A1	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	72.500	15,00	0,00	1 087,50	0,00	1 087,50	0,00	RTS I / 2022
1592	ZO A1	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně keram. dlažba	m2	72.500	15,00	1 087,50	0,00	0,00	1 087,50	0,03	RTS I / 2022
1593	ZO A1	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	89,130	50,00	1 670,33	2 786,17	0,00	4 456,50	0,00	RTS I / 2022
1594	ZO A1	776981124R00	Lišta nerezová podlahová přechodová nebo dlaždic, dlažba/dlažba a pod.	m	7,200	410,00	2 489,99	462,01	0,00	2 952,00	0,01	RTS I / 2022
1595	ZO A1	781497121RS3	Lišta hliníková rohová-krycí k obkladům soklíků, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	91,730	200,00	14 273,25	4 072,75	0,00	18 346,00	0,02	RTS I / 2022
1596	ZO A1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,173	1 000,00	0,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>5 455,84</b>	<b>12 745,66</b>		<b>18 201,50</b>		<b>0,44</b>
1597	ZO A1	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelační stěrku	m2	72.500	35,00	401,19	2 136,31	0,00	2 537,50	0,00	RTS I / 2022
1598	ZO A1	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel, hmota tl. 2mm	m2	72.500	170,00	2 647,12	9 677,88	0,00	12 325,00	0,22	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1599	ZO A1	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	72,500	40,00	2 407,53	492,47	2 900,00	0,00	0,22	RTS I / 2022
1600	ZO A1	99877701R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,439	1 000,00	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1601	ZO A1	781	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>16 403,48</b>	<b>19 017,72</b>	<b>35 421,20</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	
1601	ZO A1	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,512	45,00	536,06	521,98	1 058,04	0,00	0,00	RTS I / 2022
1602	ZO A1	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	23,512	750,00	3 136,61	14 497,39	17 634,00	0,01	0,13	RTS I / 2022
1603	ZO A1	597813747	Obkladačka 30x60 šedá lesk,glazovaná keramické obkladové prvky	m2	24,923	400,00	9 969,20	0,00	9 969,20	0,02	0,48	RTS I / 2022
1604	ZO A1	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	23,512	50,00	0,00	1 175,60	1 175,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
1605	ZO A1	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	23,512	30,00	705,36	0,00	705,36	0,00	0,00	RTS I / 2022
1606	ZO A1	781497121RS2	Líšta hliníková rohová a ukončovací k obkladům	m	12,900	200,00	1 962,09	617,91	2 580,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1607	ZO A1	78111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	21,000	80,00	94,16	1 585,84	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1608	ZO A1	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,619	1 000,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1609	ZO A1	783	<b>Nátěry</b>				<b>199,98</b>	<b>259,02</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1609	ZO A1	783522110RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email,1+2-odstín měď	m2	2,700	170,00	199,98	259,02	459,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1610	ZO A1	784	<b>Malby</b>				<b>8 685,42</b>	<b>27 453,54</b>	<b>36 138,96</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	
1610	ZO A1	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	301,158	20,00	1 643,39	4 379,77	6 023,16	0,00	0,05	RTS I / 2022
1611	ZO A1	784165511R00	Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	301,158	40,00	2 395,26	9 651,06	12 046,32	0,00	0,07	RTS I / 2022
1612	ZO A1	784165522R00	Malba akrylát, barva, bez penetrace, 2 x	m2	301,158	60,00	4 646,78	13 422,70	18 069,48	0,00	0,14	RTS I / 2022
1613	ZO A1	909	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)</b>				<b>0,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1613	ZO A1	909	Drážky a stav.zapravení	h	15,000	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1614	ZO A1	904	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci,Komplexni vyzkoušení-zaškolení obsluhy	h	10,000	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1615	ZO A1	94	<b>Lešení a stavební výťahy</b>				<b>13 004,28</b>	<b>26 701,32</b>	<b>39 705,60</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	
1615	ZO A1	941941031R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,š. do 1 m, H 10 m	m2	83,200	60,00	2,93	4 989,07	4 992,00	0,02	1,53	RTS I / 2022
1616	ZO A1	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	249,600	25,00	5 693,92	546,08	6 240,00	0,00	0,21	RTS I / 2022
1617	ZO A1	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	83,200	45,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1618	ZO A1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	83,200	8,00	0,00	665,60	665,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
1619	ZO A1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	249,600	5,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
1620	ZO A1	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	83,200	5,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1621	ZO A1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(všechny ostatní konstrukce)	m2	145,000	120,00	6 059,43	11 340,57	17 400,00	0,00	0,23	RTS I / 2022
1622	ZO A1	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	50,000	100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1623	ZO A1	952901111R00	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>70,05</b>	<b>5 729,95</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1623	ZO A1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	72,500	80,00	70,05	5 729,95	5 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1623	ZO A1	98	<b>Demolice</b>				<b>3 323,49</b>	<b>89 814,51</b>	<b>93 138,00</b>	<b>77,85</b>	<b>77,85</b>	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozebrání	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
1624	ZO A1	981010020RA0	Demolice budov a částí budov cihelných postupným rozebráním, na úroveň pro nové konstrukce	m3	310,460	300,00	3 323,49	89 814,51	0,25	77,85	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>56 943,24</b>		<b>0,00</b>	
1625	ZO A1	998011001R00	Presun hmot pro budovy zelené výšky do 6 m	t	196,356	290,00	0,00	56 943,24	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>103,10</b>		<b>0,00</b>	
1626	ZO A1	998276101R00	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,031	100,00	0,00	103,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>M682VD</b>	<b>Část prvků v rozvaděči RH pro objekt A1</b>				<b>31 820,78</b>	<b>4 049,22</b>		<b>0,06</b>	
1627	ZO A1	220110566R00	Montáž celoplech.rozvaděče E 1 do zdi	kus	0,500	1 475,00	4,07	733,43	0,01	0,01	RTS I / 2022
1628	ZO A1	35712261X	Protipožární úprava rozvodnice EI30 viz.PD	kus	0,500	20 340,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1629	ZO A1	35712236	Rozvodnicová skříň celoplechová 800x1600x250,IP30/20 viz.PD	kus	0,500	17 820,00	8 910,00	0,00	0,10	0,05	RTS I / 2022
1630	ZO A1	650063611R00	Montáž chráničů proudového cvouplového do 25 A	kus	6,000	147,50	0,00	885,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1631	ZO A1	358890501X	16B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou viz PD	kus	2,000	1 422,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1632	ZO A1	358891503	Chránič nadproudový -16B-1N-030AC viz.PD	kus	4,000	1 422,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1633	ZO A1	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	5,000	88,50	0,00	442,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1634	ZO A1	35822001013	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, L TN-10B-1 viz.PD	kus	4,000	126,00	504,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1635	ZO A1	35822001015	Jistič do 80 A 1 pol. charakteristika B, L TN-16B-1 viz.PD	kus	1,000	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1636	ZO A1	210120023RVX	Odpojovač PV10/1+poj.10A,včetně dodávky viz.PD	kus	1,000	358,50	295,40	63,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
1637	ZO A1	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	1,000	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
1638	ZO A1	35822002313	Jistič do 80 A 3 pol. charakterist. B, L TN-16B-3- viz.PD	kus	1,000	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1639	ZO A1	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče RE-včetně kompletace	kus	0,500	2 950,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1640	ZO A1	210050832R00	Obal na schéma a bez.tabulka	kus	2,000	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
1641	ZO A1	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	3,000	18,00	3,31	50,69	0,00	0,00	RTS I / 2022
1642	ZO A1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	5,000	540,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	<b>ZO A1</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>67 531,80</b>	<b>20 438,70</b>		<b>0,06</b>	
1643	ZO A1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	65,000	14,75	0,00	958,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
1644	ZO A1	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	35,000	20,65	0,00	722,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
1645	ZO A1	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.-fáz.1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače,rámečku	kus	4,000	200,50	332,35	469,65	0,00	0,00	RTS I / 2022
1646	ZO A1	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový -fáz.5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače,rámečku	kus	1,000	232,50	113,09	119,41	0,00	0,00	RTS I / 2022
1647	ZO A1	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý -fáz.6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače,rámečku	kus	2,000	216,50	186,63	246,37	0,00	0,00	RTS I / 2022
1648	ZO A1	210110054RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6, vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	2,000	371,50	526,81	216,19	0,00	0,00	RTS I / 2022
1649	ZO A1	210110006RT1	Spínač trojpólový zapuštěný, 400V, 16A, IP 20, včetně dodávky spínače,rámečku	kus	1,000	1 121,00	683,67	437,33	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1657	ZO A1	210220321RT1	svorka pro ochr. pospojování, včetně dodávky	kus	4,000	107,00	38,22	389,78	428,00	0,00	RTS I / 2022
1658	ZO A1	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY3Ax1,5	m	90,000	50,30	1 969,59	2 557,41	4 527,00	0,00	RTS I / 2022
1659	ZO A1	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5	m	65,000	61,50	2 228,64	1 768,86	3 997,50	0,01	RTS I / 2022
1660	ZO A1	210810016RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY-J 5x2,5 (5C x 2,5)	m	15,000	80,70	815,18	395,32	1 210,50	0,00	RTS I / 2022
1661	ZO A1	210810017RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY-J 5x4 (5C x 4)	m	10,000	133,50	998,74	336,26	1 335,00	0,00	RTS I / 2022
1662	ZO A1	210201526R00	Svítilno LED nástěnné a stropní vestavné či přisazené	kus	13,000	354,00	0,00	4 602,00	4 602,00	0,00	RTS I / 2022
1663	ZO A1	348360179LP	LED pásek vč. Al profilu a zdroje d=2m viz.PD	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	RTS I / 2022
1664	ZO A1	348284381	Svítilno nouzové stropní i nástěnné LED 3W IP42 1h viz.PD	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	RTS I / 2022
1665	ZO A1	348360177A	Svítilno LED 37W IP40 d=1200 s AL mřížkou	kus	7,000	2 430,00	17 010,00	0,00	17 010,00	0,00	RTS I / 2022
1666	ZO A1	348241121	Svítilno LED 12W IP44 se senzorem viz.PD	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	RTS I / 2022
1667	ZO A1	34814120A	Svítilno LED 18W IP44 viz.PD	kus	1,000	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	RTS I / 2022
1668	ZO A1	348241125A	Svítilno LED 32W IP44 viz.PD	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	RTS I / 2022
1669	ZO A1	725629101R00	Montáž elektro variče a trouby	ks	2,000	442,50	726,85	158,15	885,00	0,00	RTS I / 2022
1670	ZO A1	54112128	Trouba vestavná viz.PD	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,01	RTS I / 2022
1671	ZO A1	54112128	Deska vana vestavná indukční 4plotny viz.PD	kus	1,000	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,01	RTS I / 2022
1672	ZO A1	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky viz.PD	m	20,000	75,00	334,29	1 165,71	1 500,00	0,00	RTS I / 2022
1673	ZO A1	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky viz.PD	m	8,000	87,30	207,29	491,11	698,40	0,00	RTS I / 2022
1674	ZO A1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-dopiňkový pomocný	ks	5,000	96,00	480,00	0,00	480,00	0,00	RTS I / 2022
1675	ZO A1	M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky	h	10,000	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	RTS I / 2022
1676	ZO A1	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	10,000	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	RTS I / 2022
1677	ZO A1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	h	10,000	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	RTS I / 2022
1678	ZO A1	97103321R00	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	8,000	20,00	0,00	160,00	160,00	0,01	RTS I / 2022
1679	ZO A1	97103314R00	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	8,000	60,00	0,00	480,00	480,00	0,01	RTS I / 2022
1680	ZO A1	97103323R00	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	4,000	50,00	0,00	200,00	200,00	0,02	RTS I / 2022
1681	ZO A1	97103324R00	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	4,000	70,00	0,00	280,00	280,00	0,03	RTS I / 2022
1682	ZO A1	S	Přesuny suti	h	10,000	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	RTS I / 2022
1683	ZO A1	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,064	290,00	0,00	18,56	18,56	0,00	RTS I / 2022
1684	ZO A1	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,640	21,00	0,00	13,44	13,44	0,00	RTS I / 2022
1685	ZO A1	97909421R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,064	300,00	0,00	19,20	19,20	0,00	RTS I / 2022
1686	ZO A1	97999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	0,064	350,00	0,00	22,40	22,40	0,00	RTS I / 2022
1687	ZO A1	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	77,848	200,00	0,00	15 569,60	15 569,60	0,00	RTS I / 2022
1688	ZO A1	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	778,478	19,00	0,00	14 791,08	14 791,08	0,00	RTS I / 2022
1689	ZO A1	97999016R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	9,025	300,00	0,00	2 707,50	2 707,50	0,00	RTS I / 2022
1690	ZO A1	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,200	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00	RTS I / 2022



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava RTS I / 2022
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1688	ZO A1	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	68.623	300,00	0,00	20 586,90	0,00	0,00	0,00
	<b>ZO VORN</b>		<b>Vedlejší a rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>24 802,20</b>			<b>0,00</b>
	<b>ZO VORN</b>	<b>M</b>	<b>Montážní přírůžky</b>				<b>0,00</b>	<b>24 802,20</b>			<b>0,00</b>
1689	ZO VORN	220890084R00	Vytýčení stavby	h	5.000	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1690	ZO VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů	h	3.000	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1691	ZO VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené	h	5.000	400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1692	ZO VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	10.000	500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1693	ZO VORN	220890084R00	Účast statika na stavbě	h	5.000	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1694	ZO VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	22 005.508	0,20	0,00	4 401,10	0,00	0,00	0,00
1695	ZO VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	22 005.508	0,20	0,00	4 401,10	0,00	0,00	0,00
1696	ZO VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu o zaměření	h	5.000	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZO ZS</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>12 321,43</b>	<b>56 068,57</b>			<b>1,33</b>
	<b>ZO ZS</b>	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>0,00</b>
1697	ZO ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště výsev trávy apod.	m2	20.000	100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZO ZS</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 584,51</b>	<b>8 415,49</b>			<b>0,14</b>
1698	ZO ZS	762088116R00	Zakrytí provizorní plachtou	kus	1.000	10 000,00	1 584,51	8 415,49	0,14	0,14	0,14
	<b>ZO ZS</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>2 640,00</b>	<b>3 600,00</b>			<b>0,26</b>
1699	ZO ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	24.000	100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1700	ZO ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	24.000	50,00	0,00	1 200,00	0,01	0,01	0,22
1701	ZO ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)	kus	0.800	3 300,00	2 640,00	0,00	0,04	0,04	0,03
	<b>ZO ZS</b>	<b>83</b>	<b>Potrubi z trub kameninových</b>				<b>2 090,92</b>	<b>2 409,08</b>			<b>0,93</b>
1702	ZO ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	5.000	900,00	2 090,92	2 409,08	0,19	0,19	0,93
	<b>ZO ZS</b>	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>			<b>0,00</b>
1703	ZO ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1.150	500,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
1704	ZO ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	11.500	50,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZO ZS</b>	<b>M</b>	<b>Montážní přírůžky</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>0,00</b>
1705	ZO ZS	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks	1.000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZO ZS</b>	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>6 005,99</b>	<b>1 494,01</b>			<b>0,00</b>
1706	ZO ZS	220110583R00	Montáž celoploš.rozvaděče - provizorní zapojení	kus	1.000	1 500,00	5,99	1 494,01	0,00	0,00	0,00
1707	ZO ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň -(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	1.000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZO ZS</b>	<b>M43</b>	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>			<b>0,00</b>
1708	ZO ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	15.000	500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
1709	ZO ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	15,000	300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
1710	ZO ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	5,000	3 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
1711	ZO ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na 5 měsíců)	měsíc	5,000	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
<b>Celkem:</b>									<b>28 090 793,21 Kč</b>		<b>0,00</b>

**Časový a finanční harmonogram postupu prací členěný na týdny pro roky 2022 - 2023 na akci :  
Modernizace multifunkčního domu - Suchohrdly u Miroslavi**

O B J E K T Y	2022							2023								
	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
SO 01 Hlavní objekty - ABC																
SO 01.1 Splašková kanalizace																
SO 01.2 Vodoinstalace																
SO 01.3 Zařizovací předměty																
SO 01.4 Vzduchotechnika																
SO 01.5 Úpravy stávajícího plynovodu - vnitřní plyn																
SO 01.6 Vytápění																
SO 01.7 Elektroinstalace																
SO 01.8 Přípravné a bourací práce																
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy																
SO 03 Dešťová kanalizace																
SO VORN Vedlejší a ostatní náklady																
SO ZS Zařízení staveniště																
ZO A1 Kanceláře OÚ - Objekt A1																
ZO VORN Vedlejší a ostatní náklady																
ZO ZS Zařízení staveniště																
<b>Finanční plnění celkem bez DPH 28 090 793,21,-Kč</b>	<b>1 339 842,00</b>	<b>1 998 712,00</b>	<b>1 997 564,00</b>	<b>958 147,00</b>	<b>901 479,00</b>	<b>956 987,00</b>	<b>1 936 987,00</b>	<b>2 058 514,00</b>	<b>2 097 594,00</b>	<b>1 987 403,00</b>	<b>1 962 594,00</b>	<b>1 978 463,00</b>	<b>1 963 689,00</b>	<b>1 958 748,00</b>	<b>2 569 874,21</b>	<b>1 434 217,00</b>

12.8.2022

**MILOS RYŠAVÝ**  
STAVEBNÍ A OBJEKTOVNÍ FIRMA s.r.o.  
671 421, Vemyslice 241  
Tel./fax: 516 525 427, 603 510 525  
IČ: 283715076 DIČ: C728515049

