

PŮDORYS KONSTRUKCE KROVU

VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

OZN.	název prvku	délka mm	profil mm	kusů	m3
S1	sloup	3070	160/160	27	
T1	střešní trám	5515	140/200	18	
T2	střešní trám	4190	100/180	19	
D	pozednice	55332	80/160	1	
V1	vrch.vaznice	19310	160/220	1	
M1	kce mansardy	60/100		16	
M2	kce mansardy	60/100		14	


OZN.	název prvku	délka mm	profil mm	kusů	m3
K	kov.trám	29950	80/160		
H	trám vikýře	6330	160/220	1	
J	trám vikýře	5027	140/200	2	
H	trám vikýře	5588	100/180	1	
V	trám vikýře	4750	100/180	1	
v1	hambálek	4700	100/180	4	

POZNÁMKY


- V PRŮBĚHU VÝSTAVBY JE TŘEBA HLÍDAT SVISLOU NÁVAZNOST HRAN OKENNÍCH OTVORŮ NÁSTAVBY!!!
- ŠTÍTOVÉ ZDI V MÍSTĚ PŮDY BUDOU AŽ DO VĚNCE ODSTRANĚNY
- OCELOVÉ PRVKY JE TŘEBA OŠETřit ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- VĚNCE BUDOU Z PROSTORU MEZI TRÁMY DOIZOLOVÁNY MIN. VLNOU O TLOUŠŤCE MIN 150mm PO CELÉM OBVODU STAVBY PO CELÉ VÝŠCE MEZITRÁMOVÉHO PROSTORU
- ŽB VĚNEC BUDE O ROZMĚRU 200/470mm
- NOSNOU KCI MANSARDY TVOŘÍ DŘEV. TRÁMY PRŮŘEZU 60/100mm PO OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH 1m. TRÁMY JSOU DOLE PŘÍCHYCENY K ŽB VĚNCI A NAHOŘE K VODOROVNÉMU TRÁMU 160 / 160

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ, NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!!!

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatel. Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukci, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.



ŘEZ KROVEM K-K'



AUTORIZACE / AUTHORIZATION		STAVBA / PROJECT Bytový dům Diváky, Rekonstrukce budovy školy	
UMÍSTĚNÍ / LOCATION DIVÁKY, čp.:1279, par.č.:1840		INVESTOR/DEVELOPER SUNRISE evropský nadační fond, Diváky č.p.2, 691 71, Diváky	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT VIKTORIN architecture studio Ing. arch. Jan Viktorin Zabovodická 15/16a info@janviktorin.cz		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU / PROJECT ENGINEER Ing. Ivo Škarvada ARCHITEKT PROJEKTU / LOCAL ARCHITECT Ing. arch. Jan Viktorin Hlavní statický projekt / STRUCTURAL ENGINEER Ing. Martin Čajda	
REVISION		Číslo zakázky / Project ref. xxx xxx 2017	
SCHEMA / SCHEME		ZPRACOVATEL / SUBCONTRACTOR Ing. Ivo Škarvada VYPRACOVAL / DRAWN BY Ing. arch. Jan Chladil, Ph.D. KONTROLOVAL / CHECKED BY Ing. arch. Jan Viktorin	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		DOKUMENTACE / DESIGN STAGE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
STAVEBNÍ OBJEKT /		OBJEDNATEL / CLIENT Ing. Ivo Škarvada REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLY	
1) OBCHODNÍ SOUBOR /		2) SUBSOUBOR /	
3) ČÁST /		4) PROFESÍ /	
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE PŮDORYS A ŘEZ KROVU - DIVÁKY, ČP.:1279, par.č.:1840		VÝKUPNÍ KONTROLA / ANNO / NAME	
PODPIS / SIGNATURE		ČÍSLO PÁNE	
DATUM / DATE 15.08.2017		MĚŘÍTKO / SCALE 1:50	
POČET FORMÁTŮ A4 / NUMBER A4 10		PROFESÍ ČÍSLO PŘÍLOHY / ČÍSLO REVIZE 7 00	
OZNAČENÍ PROJEKTU DPS		STUPEŇ DOKUMENTACE OBCHODNÍ SOUBOR	
SUBSOUBOR		ČÁST	