


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE



POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

- Pozn. 1. Na schodišti bude odstraněna stávající podlahová krytina PVC včetně soklů a lišt - 21,5 m<sup>2</sup>  
Zbytky lepidla budou odstraněny broušením  
Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího nábytkového vybavení

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:
- vždy dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních předpisů
  - provést taková opatření, aby se prach ze staveniště nedostal do ostatních prostor školy
  - hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
  - při přepravě sutí a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit
  - drážky pro rozvody sítí v podlahách budou prováděny pouze v nenosných vrstvách podlah a v žádném případě nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí. Tyto práce budou prováděny jedině řezáním, nikdy se nesmí použít bourací kladivo. V případě, že bude zjištěna menší tloušťka nenosné vrstvy podlahy, je nutné práce přerušit a neprodleně přizvat statika - viz statický posudek (ing. L.Gurka - 4. 2022)

hlavní projektant: arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409			
zodp. projektant: ing. Michal Slavík Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Bm			
vypracoval: Richard Slavík		r.slavik@post.cz +420 774 444 314	
investor: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,			
k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730			
Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
obsah: chodba a schodiště 1.n.p. bourání			část: stavební
datum:	účel:	měřítko:	výkres číslo:
říjen 2024	PDPS	1 : 50	D1.1.13