

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných výrobků, jako například oken, dveří, stínící techniky apod, je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem
- a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti pškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinnen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘÍČKOVKY
- SDK KONSTRUKCE
- M1 MINERÁLNÍ PODHLED

POZNÁMKY


V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

JAZYKOVÁ UČEBNA 39

- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
- Pozn. 2. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích
- Pozn. 3. Bude proveden keramický obklad za umyvadlem 1,5 m2
- Pozn. 4. Bude provedena montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo včetně umyvadlové baterie podumyvadlové skříňky a elektrického průtokového ohříváče
- Pozn. 5. Bude provedena montáž SDK předstěny (bez izolace) tl. 125 mm zesílené přidáním UA profilů a dvojitým opláštěním SDK konstrukčními deskami tl. 12,5 mm do výšky 2700 mm (ukončená pod stávajícími světlíky). Zesílené profily budou kotveny do podlahy a stropu, přičemž budou rozmístěny tak, aby přes světlíky procházely v místech jejich profilů a nikoliv přes skla. Jejich viditelné části budou opatřeny nátěrem
- Pozn. 6. Bude provedena montáž minerálního podhledu zavěšeného na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm rozmístěnými dle návrhu akustiky, zčásti pohltivé a zčásti odrazivé
- Pozn. 7. Bude provedena montáž dveřních křídel včetně kování - 1 ks
- Pozn. 8. Bude proveden nátěr stávajících zárubní - 2 ks
- Pozn. 9. Bude proveden nátěr topných těles včetně potrubí
- Pozn. 10. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn
- Pozn. 11. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt
- Pozn. 12. Bude provedena dodávka vnitřního zatemnění - rolet

KABINET JAZYKOVÉ UČEBNY 39

- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
- Pozn. 2. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích
- Pozn. 3. Bude provedena montáž minerálního podhledu zavěšeného na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm
- Pozn. 4. Bude provedena montáž dveřních křídel včetně kování - 1 ks
- Pozn. 5. Bude proveden nátěr stávající zárubně - 1 ks
- Pozn. 6. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn
- Pozn. 7. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt



hlavní projektant: arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409			
zodp. projektant: ing. Michal Slavík Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Bmo			
vypracoval: Richard Slavík r.slavik@post.cz +420 774 444 314			
investor: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,			
k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730			
Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
obsah:		část:	
kabinet a jazyková		stavební	
učebna 39			
datum:	účel:	měřítko:	výkres číslo:
říjen 2024	PDPS	1 : 50	D1.1.17