

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

PŘÍRODOPIS

- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
- Pozn. 2. Bude provedeno osazení okenního světlíku nad dveřmi neotvíravý 100/80 cm, plastový rám, výplň - bezpečnostní sklo 80 cm, plast 20 cm, včetně horizontální žaluzie s ovládáním vedle dveří
- Pozn. 3. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích
- Pozn. 4. Bude proveden keramický obklad za umyvadlem 2,2 m2
- Pozn. 5. Bude provedena montáž ZTI - umyvadlo včetně umyvadlové baterie. Také proběhne připojení dřezu s baterií 3 ks, které jsou součástí dodávky nábytku
- Pozn. 6. Bude provedeno rozšíření stávajícího stupínku pomocí konstrukce z dřevěných hranolů opláštěných deskami OSB 22 mm 2x
- Pozn. 7. Bude provedena montáž minerálního podhledu zavěšeného na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm rozmístěnými dle návrhu akustiky, zčásti pohltivé a zčásti odrazivé
- Pozn. 8. Bude provedena montáž akustické SDK předstěny zavěšené na zdi pod minerálním podhledem o rozměrech 1200/3600/60 mm s minerální izolací tl. 50 mm, s děrovanými akustickými deskami s uvedenými vlastnostmi
- | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|------|------|
| Činitel zvukové pohltivosti α /Hz | α w | NRC | | | | | |
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | |
| 0,55 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,78 | 0,72 | 0,85 | 0,80 |
- Třída zvukové pohltivosti B
- Pozn. 9. Bude provedena montáž dveřních křídel včetně kování - 2 ks
- Pozn. 10. Bude proveden nátěr stávající zárubně
- Pozn. 11. Bude proveden nátěr potrubí topení
- Pozn. 12. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn
- Pozn. 13. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt
- Pozn. 14. Bude provedena dodávka vnitřního zatemnění - rolet

KABINET PŘÍRDOPISU

- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
- Pozn. 2. Bude proveden přesun odpadu a přívodu vody cca 60 cm
- Pozn. 3. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích
- Pozn. 4. Bude provedeno osazení okenního světlíku nad dveřmi neotvíravý 100/80 cm, plastový rám, výplň - bezpečnostní sklo 80 cm, plast 20 cm
- Pozn. 5. Bude provedena montáž minerálního podhledu zavěšeného na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm
- Pozn. 6. Bude provedena montáž dveřních křídel včetně kování - 1 ks
- Pozn. 7. Bude provedena montáž ZTI - připojení dřezu a dřezové baterie (součást dodávky nábytku)
- Pozn. 8. Bude proveden nátěr stávající zárubně
- Pozn. 9. Bude proveden nátěr potrubí topení
- Pozn. 10. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn
- Pozn. 11. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných výrobků, jako například oken, dveří, stínících techniky apod, je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti pškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinnen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘÍČKOVKY
- SDK KONSTRUKCE
- M1

MINERÁLNÍ PODHLED

