

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.


- Pozn. 1. Na stávající dlažbě na chodbě se provede důkladné odmaštění a poté bude proveden adhezni můstek pomocí epoxidového nátěru s pískovým posypem
Pozn. 2. Bude provedeno vyrovnání podlahy (chodba, schodiště i s podestou) samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
Pozn. 3. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích
Pozn. 4. Bude provedena montáž minerálního podhledu na chodbě - 28 m2, zavěšeného na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm ukončeného SDK čelem v místě schodiště
Pozn. 7. Bude proveden nátěr stávajících zárubní 2 ks
Pozn. 8. Bude proveden nátěr potrubí topení
Pozn. 9. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn
Pozn. 10. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt - chodba, podesta i schodiště - 49,5 m2

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných výrobků, jako například oken, dveří, stínící techniky apod, je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti pškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinnen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘÍČKOVKY
- SDK KONSTRUKCE
- M1 MINERÁLNÍ PODHLED



| | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------------|
| hlavní projektant: arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409 | | | |
| zodp. projektant: ing. Michal Slavík Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Bmo | | | |
| vypracoval: Richard Slavík r.slavik@post.cz +420 774 444 314 | | | |
| investor: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23, k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730 | | | |
| Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4 | | | |
| obsah: chodba a schodiště 1.n.p. | | | část: stavební |
| datum: říjen 2024 | účel: PDPS | měřítko: 1 : 50 | výkres číslo: D1.1.28 |