

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

PŘÍRODOPIS

- Pozn. 1. Bude odstraněna stávající podlahová krytina PVC včetně soklů a lišt. Zbytky lepidla budou odstraněny broušením
Pozn. 2. Bude provedena demonťaz stávajícího nábytkového vybavení
Pozn. 3. Bude provedena demonťaz ZTI - umyvadla s umyvadlovou baterieí 1 ks, keramických výlevků se stěnovou baterií 4 ks, rozvodů ZTI - voda (teplá a studená), odpad a plyn - 12 m
Pozn. 4. Bude provedeno osekání keramických obkladů stěn 25 m2
Pozn. 5. Bude provedena demonťaz dveřních křidel - 2 ks
Pozn. 6. Bude provedeno vybourání světlíku nade dveřmi celkem 100/80 cm (luxfery 80/80 cm, zdivo 20/80 cm)

KABINET PŘÍRODOPISU


- Pozn. 1. Bude odstraněna stávající podlahová krytina PVC včetně soklů a lišt. Zbytky lepidla budou odstraněny broušením
Pozn. 2. Bude provedena demonťaz stávajícího nábytkového vybavení
Pozn. 3. Bude provedena demonťaz ZTI - umyvadla s umyvadlovou baterieí 1 ks, rozvod plynu - 6 m
Pozn. 4. Bude provedeno osekání keramických obkladů za umyvadlem 2,7 m2
Pozn. 5. Bude provedena demonťaz dveřních křidel - 1 ks
Pozn. 6. Bude provedeno vybourání světlíku nade dveřmi celkem 100/80 cm (luxfery 80/80 cm, zdivo 20/80 cm)

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:
- vždy dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních předpisů
- provést taková opatření, aby se prach ze steveníště nedostal do ostatních prostor školy
- hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
- při přepravě suti a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit
- drážky pro rozvody sítí v podlahách budou prováděny pouze v nenosných vrstvách podlah a v žádném případě nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí. Tyto práce budou prováděny jedině řezáním, nikdy se nesmí použít bourací kladivo. V případě, že bude zjištěna menší tloušťka nenosné vrstvy podlahy, je nutné práce přerušit a neprodleně přizvat statika - viz statický posudek (ing. L.Gurka - 4. 2022)

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
BOURANÉ KONSTRUKCE



hlavní projektant:	arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409		
zodp. projektant:	ing. Michal Slavík Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno		
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz	+420 774 444 314
investor:	ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,		
k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730			
Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
obsah:	přírodopis a kabinet přírodopisu bourání		část: stavební
datum:	účel:	měřítko:	výkres číslo:
říjen 2024	PDPS	1 : 50	D1.1.3