

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

FYZIKA

- Pozn. 1. Bude odstraněna stávající podlahová krytina PVC včetně soklů a lišt. Zbytky lepidla budou odstraněny broušením
Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího nábytkového vybavení
Pozn. 3. Bude provedena demontáž stávajícího minerálního podhledu
Pozn. 4. Bude provedena demontáž dveřních křidel - 2 ks

KABINET FYZIKY


- Pozn. 1. Bude odstraněna stávající podlahová krytina PVC včetně soklů a lišt. Zbytky lepidla budou odstraněny broušením
Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího nábytkového vybavení
Pozn. 3. Bude provedena demontáž dveřních křidel - 1 ks
Pozn. 3. Bude provedeno vybourání stávajících zárubní - 1 ks

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:
- vždy dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních předpisů
- provést taková opatření, aby se prach ze staveniště nedostal do ostatních prostor školy
- hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
- při přepravě sutí a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit
- drážky pro rozvody sítí v podlahách budou prováděny pouze v nenosných vrstvách podlah a v žádném případě nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí. Tyto práce budou prováděny jedině řezáním, nikdy se nesmí použít bourací kladivo. V případě, že bude zjištěna menší tloušťka nenosné vrstvy podlahy, je nutné práce přerušit a neprodleně přizvat statika - viz statický posudek (ing. L.Gurka - 4. 2022)

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
BOURANÉ KONSTRUKCE



hlavní projektant:	arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409
zodp. projektant:	ing. Michal Slavík, Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno
vypracoval:	Richard Slavík, r.slavik@post.cz, +420 774 444 314
investor:	ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,
k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730	
Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4	
obsah:	fyzika a kabinet fyziky bourání
část:	stavební
datum:	říjen 2024
účel:	PDPS
měřítko:	1 : 50
výkres číslo:	D1.1.6