

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
zadávané jako zakázka vyšší hodnoty v otevřené výzvě dle
Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova
v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

„Modernizace farmy“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Upřesněte prosím předpoklad zahájení prací.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Předpoklad zahájení prací tak, aby práce na vlastním seníku byly hotovy do 15. 7. 2025, kdy 15.7. - 30. 7. se obvykle do seníku naváží sláma ze sklizně příslušného roku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Rozpor v čl. 5. a čl. 14. ZD – harmonogram se požaduje měsíční nebo týdenní? Vzhledem k době výstavby předpokládáme týdenní.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Harmonogram se požaduje týdenní.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Má zadavatel konkrétní požadavek na postup realizace jednotlivých objektů?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ano, viz znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 s ohledem na uskladnění slámy ve žních, k tomu návaznost zpřístupnění přes budovanou komunikaci do seníku. Ploty, brány, desinfekční přejezd, mostní váha bez požadavků, pouze s ohledem na zajištění přístupu do areálu jednou s alternativních cest, tedy buď cestou kolem seníku, nebo přes desinfekční přejezd.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

TZ – je doložena pouze pro objekty Komunikace a na Mostní váhu, jinak jen Průvodní a Souhrnná zpráva dohromady. TZ pro ostatní objekty nejsou?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

TZ je pouze pro objekty Komunikace a Mostní váhu, objekt seníku je popsán v STZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ve výkazu výměr (VV) není dle našeho názoru obsažena demontáž, likvidace původní váhy, příp. další s tím související práce – prosíme o vyspecifikování a doplnění položek do VV, pokud si nezajišťuje zadavatel sám před zahájením prací.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 poskytuje aktualizovanou podobu přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

El. připojení – není doložena PD elektro (je pouze VV pro uzemnění váhy), uvedena pouze chránička, vyspecifikovat délku trasy (ve VV uvedeno „mezi váhou a vážní místností“), typ kabelu, rozvaděč, zemní práce - hloubka uložení, apod.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

V prodejně je pod prodejním pultem poklop nad šachtou, je to vybudovaný prostup do váhy, touto cestou povede silnoproud i slaboproud, vyhodnocovací jednotka včetně propojení do budovy je součástí dodávky váhy, je pod plombou; umístění uvnitř místnosti vedle prodejního pultu na zdi, dodavatel potřebuje pouze zásuvku 220V.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

V TZ jiné rozměry než ve VV a situaci. Platí VV?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Platí výkres a VV, 5 m motorická a 3 m ruční je správně.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

El. posuvná brána š. 5 m s dálkovým ovládním – neřešeno elektro, také pouze chránička, dtto viz předchozí dotaz k mostové váze, doplňte prosím a vyspecifikujte do VV.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Silnoproud i slaboproud je nyní nově doveden k místu uvažovaných motorů 5m brány a to z budovy vstupního objektu, kabeláž dána do kopoflexu, požadujeme napojení na stávající systém (ústředna Jablotron).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Videotelefony na brankách – také žádáme vyspecifikovat a doplnit do VV - typ, zda pro obě branky, způsob napojení – viz předchozí dotaz. V TZ uvedeno, že je řešeno v PD stav. úprav vstupního objektu – nenašli jsme v podkladech.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel nepožaduje instalaci videotelefonů na brankách, není tedy předmětem plnění této zakázky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Ve VV nejsou obsaženy stavební práce související s úpravou stávajících ploch před realizací nových konstrukcí – žádáme o doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Předmětné stavební práce jsou obsaženy ve VV v SO-05 Komunikace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Pol. 10 VV – proplachovací a kontrolní šachta – není výkres – upřesněte prosím, jaká je výška šachty a jak má vypadat dno.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Proplachovací a kontrolní šachta nebude realizována, není předmětem plnění této zakázky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Nové silniční panely = dodávka zadavatele – kdy budou dodány a v jaké vzdálenosti od místa osazení budou složeny?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Jedná se o stávající panely z vnitroareálových komunikací, budou složeny 50-100 m od vlastní stavby seníku, část jich je již připravených u seníku, ostatní budou dodány v průběhu realizace stavby seníku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Ve VV chybí potřebné úpravy stávající plochy před osazením nových panelů (srovnání, příp. přesun přebytečné zeminy a hutnění; nové lože 40 mm ve VV obsaženo je.)

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 poskytuje aktualizovanou podobu přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Rolovací vrata 4,2 x 4,2 m – v tomto rozměru nelze řešit na ruční ovládání, jak je uvedeno dle výpisu prvků. Lze nacenit s elektrickým pohonem?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Nelze, zadavatel nechce do seníku přivádět elektrickou energii, vrata se otevírají 1 x týdně, lze však akceptovat jiné alternativní řešení, které zajistí splnění účelu, tedy zamezení průniku ptactva přes tato vrata.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

Potvrďte prosím, zda vyklizení balíků slámy ze seníku zajistí před zahájením prací zadavatel.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

V případě, že bude dodržen harmonogram, zásoby slámy jsou v období květen-červenec malé, v tomto období zajistí zadavatel, v jiném období si zhotovitel zajistí sám.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:

Bližší specifikujte rozsah činností pol. č. 4, 5, 6, 7, 11, 12 VV (co bude poskytnuto v rámci ZS ze strany zadavatele, rozsah oplocení, dopr. značení, ochrany stávajících inž. sítí, požadavky TDI...)

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:

Zadavatel konstatuje, že položky č. 1, 7, 10 a 13 nebude realizovat zhotovitel, nejsou tedy předmětem plnění této zakázky a položky zůstanou neoceněny. Ostatní položky budou nacení dodavatelé podle svých zvyklostí.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:

Koordinační činnost TDI ve VV pol. č13 - předepsaných 0,5% dodržet?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:

Zadavatel konstatuje, že tuto položku nebude realizovat zhotovitel, není tedy předmětem plnění této zakázky a položka zůstane neoceněna.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:

Potvrďte prosím, zda zadavatel vyznačí před zahájením prací stávající IS.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:

Ano.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 3. 2025 do 10:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **4. 3. 2025 v 10:05** hodin, místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno.

V Brně 12. 2. 2025

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele