

”Všechna práva vyhrazena” ( KIP Brno, spol. s r. o. ), 2025

ZODP. PROJEKTANT Ing. T. Partl	VYPRACOVAL Ing. M. Kadlec, Ph.D.	KONTROLOVAL Ing. M. Kadlec, Ph.D.	KIP Brno, spol. s r.o. Mojmírovo nám. 14b 612 00 Brno TEL: +420 602 438 776	
Název akce: NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ			FORMÁT –	KOPIE
Investor: LUMINA o.s., KŘTINY 20, 679 05 KŘTINY, IČO: 69707294			DATUM 05/2025	
Část dokumentace:  D.1.2.5 – TPS – Silnoproud			STUPEŇ DPS	
			ZAK.ČÍS. 25025	
			MĚŘ. –	
NÁZEV VÝKRESU: Výkaz výměr			ČÍS. VÝKR. D.1.2.5.2–03	LIST

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:                    **2528**                    **Rekonstrukce budovy Domova seniorů**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>01</b>	<b>Silnoprúd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
01	Elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	
02	Bleskosvod	0,00	0,00		0,00	
03	Elektroinstalace FVE	0,00	0,00		0,00	
<b>02</b>	<b>Slaboprúd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
01	Datové rozvody	0,00	0,00		0,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Popis stavby: 2528 - Rekonstrukce budovy Domova seniorů

Popis objektu: 01 - Silnoprúd

Popis rozpočtu: 01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 02 - Bleskosvod

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace FVE

Popis objektu: 02 - Slaboprúd

Popis rozpočtu: 01 - Datové rozvody

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
0	Dodávky	HSV	0,00	0,00	0,00	
3	SVÍTIDLA	HSV	0,00	0,00	0,00	
5	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV	0,00	0,00	0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	0,00	0,00	0,00	
900	HZS	HSV	0,00	0,00	0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	0,00	0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	0,00	0,00	
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	0,00	
M21.1	Uzemnění	MON	0,00	0,00	0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	0,00	0,00	0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON	0,00	0,00	0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	0,00	
ON	Ostatní náklady	ON	0,00	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 0</b>			<b>Dodávky</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
1	R_3138910T	Elektroměrový rozváděč RE požadavků EG.D	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
2	R_3138912T00	Rozváděč RP dle TS	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
3	R_3138913T00	Rozváděč RTČ dle TS	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
4	R_3138914T00	Rozváděč RH dle TS	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: 3</b>			<b>SVÍTIDLA</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
5	R_3139069T00	Interiérové zapuštěné svítidlo světelný tok svítidla 4071lm, světelný tok zdroje 4660lm, 23,6W, 1x LED, CIE:100 4k6 840 - "A"	ks	3,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
6	R_3139072T00	Interiérové zapuštěné svítidlo, světelný tok svítidla 2893lm, světelný tok zdroje 3312lm, 17,6W	ks	6,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
7	R_3139073T00	Interiérové zapuštěné svítidlo, světelný tok svítidla 1605lm, světelný tok zdroje 2070lm, 13,1W, 1xLED, CIE:100, 2k0 840 - "C"	ks	7,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
8	R_3139074T00	Nástěnné svítidlo prachotěsné polykarbonátové, světelný tok svítidla 5000lm, světelný tok zdroje, 5000lm, 31,4W, 1x LED, CIE:94, 5k0 840 PP - "F"	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
9	R_3139075T00	Interiérové zapuštěné svítidlo, světelný tok svítidla 4883lm, světelný tok zdroje 5590lm, 28,3W, 1xLED, CIE:100, 5k6 840 - "G"	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
10	R_3139076T00	Interiérové zapuštěné svítidlo, světelný tok svítidla 1783lm, světelný tok zdroje 2300lm, 14,2W, 1xLED, CIE:100, 2k3 840 - "H"	ks	4,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
11	R_3139077T00	Interiérové stropní přisazené svítidlo, světelný tok svítidla 2835lm, světelný tok zdroje 3300lm, 21W, 1x LED, CIE:100, 3k3 840 - "R"	ks	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
12	R_3139078T00	Interiérové stropní přisazené svítidlo, světelný tok svítidla 4097lm, světelný tok zdroje 4770lm, 31W, 1x LED, CIE:100, 4k7 840 - "S"	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
13	R_3139079T00	Nouzové svítidlo downlight pro vestavnou a přisazenou montáž, světelný tok 237lm, 3,4W, 1x LED, CIE 100, 1 hod - "T"	ks	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
14	R_3139080T00	Nouzové svítidlo downlight pro vestavnou a přisazenou montáž, světelný tok 226lm, 3,4W, 1x LED, CIE:100, 1hod - "U"	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
15	R_3139081T00	Nouzové svítidlo s piktogramem pro přisazenou montáž, 1W, 1x LED, CIE:100, 1hod	ks	3,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
16	R_3139082T00	Zahradní svítidlový sloupek, 760 mm, IP44, LED zdroj, 2700K	ks	6,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
17	R_3139083T00	Přisazené svítidlo nástěnné venkovní, b. bílá, s objímkou E27, s LED zdrojem 18W	ks	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
18	R_3139084T00	Provedené měření intenzity po instalaci osvětlení, doložení protokolu	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
19	R_3139085T00	LED pásek pod kuchyňskou linku včetně zdroje, 4W, 2m	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: 5</b>			<b>MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
20	Pol_0061	Šroubky, podložky, ocelové profily, zemnicí svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod.....	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
21	345 72308.R	SP 280x4,5 Stahovací pásek	ks	400,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
22	953991111R00	Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdíva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm včetně vyvrtání otvorů,	kus	300,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-4	RTS 25/ I
23	R_3076206T	ŠROUB DO ZDI HL S 7,5X52	ks	300,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: 61</b>			<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
24	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby	m2	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	AP-HSV	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba křehová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.										
25	585 41254.R	Šádra, balení po 30 Kg	kg	30,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči										
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
26	Pol__00641	Zednická výpomoc - zapravení	hod	40,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
27	Pol__0063	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	6,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
28	Pol__0091	Připojení technologických zařízení 230V	hod	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
29	Pol__0090	Připojení technologických zařízení 400V	hod	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
30	R_3139133T00	Pomocné práce pro instalaci technologie VZT	hod	16,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
31	Pol__0093	Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
32	905_R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	28,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	Prav.M	RTS 25/ I
33	Pol__0075	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	16,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
34	Pol__0074	Koordinace postupu prací s investorem	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
35	Pol__00741	Koordinace postupu prací s dodavatelem technologie VZT	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
36	Pol__0066	Úprava PD na základě klientských změn	hod	40,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
37	Pol__0072	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace	hod	32,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
38	Pol__0073	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi	hod	24,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
39	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	390,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
40	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	80,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
41	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	30,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
42	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm	kus	134,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
43	210810054RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	32,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
44	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	95,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
45	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
46	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 310,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
47	650124301RT2	Uložení Cu kabelu 7 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY	m	65,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M65	RTS 25/ I
48	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	185,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 185,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
50	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	45,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
51	34121554R	kabel JYTY; sdělovací; pevně uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	150,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
52	210860222R00	Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, pevně uloženého	m	150,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
53	101068T	KV H05VV-F 2X X 1,5 BILÁ (CYSY)	M	465,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
54	222271101R00	H05RR-F,H03VV-F,H05VV-F do 2x2,5 pevně na příchyt.	m	465,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
55	210800285RT3	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-V	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
56	210800244RT3	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky CXKH-V	m	20,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
57	81694485T	LAPP KABEL UNITRONIC LIYCY(TP) 2X2X0,5 0035810	M	30,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
58	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	30,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
59	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevně uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	20,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
60	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	20,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
61	650121115RT2	Uložení Cu vodiče 4 mm2, pevně, včetně dodávky vodiče H07V-U (CY)	m	115,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M65	RTS 25/ I
62	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	90,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
63	210800647RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	75,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
64	210800648RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
65	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	880,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
66	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	80,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
67	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	9,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
68	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	3,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
69	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	4,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
70	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	12,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
71	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
72	210110055RT21	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0, včetně dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	12,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
73	R_3138986T00	Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním	ks	3,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
74	R_3138987T	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem	ks	3,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
75	210111011RT2	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC, , provedení 2P+PE.	kus	67,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
76	210111013RT2	Montáž zásuvky domovní v krabici s přepětovou ochranou s optickou signalizací včetně zapojení včetně dodávky zásuvky, IP 40, provedení 2P+PE, 16 A	kus	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
77	650023243R00	Montáž protipožární ucpávky průchod stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	2,50000	0,00	0,00		0,00		0,00	M65	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	147,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
79	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
80	44985121R	hlásič požární tlačítkový s kladívkem, IP 55; montáž na omítku	kus	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
81	R_3139057T00	Multifunkční relé, 3-vodičové, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V, bez NULY	ks	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
82	3457114701R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 50,0 mm; di = 41,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	120,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
83	3457114702R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 63,0 mm; di = 52,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	15,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
84	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	135,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
85	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	180,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
86	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	130,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
87	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	100,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
88	210010535RT5	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	100,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
89	81290628T	JBT S 3299A-C22184 S POH.ČIDLO RELÉ, 180°, IP44,TANGO, ŠEDÁ	KS	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
90	650072621R00	Montáž čidla pohybu, stropního, přisazeného	kus	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M65	RTS 25/ I
91	553474981R	Žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm	m	160,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
92	222260722R00	Žlab MARS 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík.	m	160,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
93	553474984R	Žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 100,0 mm; tl. 0,70 mm	m	50,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
94	222260723R00	Žlab MARS 125/100mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík.	m	50,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
95	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	2,40000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
96	R_3139088T	Detektor CO2	ks	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
97	222611151R00	Montáž snímače plynů aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.)	kus	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
Montáž snímače na odběrové místo, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD.												
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
98	460070253RT1	Jáma pro patici sloupku drátovodu a pod., hor.3, ruční výkop jámy, provedení základu	kus	6,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
99	460080001RT1	Betonový základ do země bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	4,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
100	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	95,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
101	841990150RAE	Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce v komunikaci z kostky velké, šířka rýhy 350 mm	m	95,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	AP-HSV	RTS 25/ I

odstranění krytu vozovky nebo zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po překopech se zhutněním a vyspravení krytu po překopech, u dlažeb použití stávajících dlaždic nebo kostek. Podíl zemních prací v trase plynovodu ve vozovce je odečten.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	95,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
103	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	95,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
104	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	95,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
105	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	95,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
106	460120061R00	Odvoz zeminy	m3	18,60000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
107	460700001RT1	Označení kabelového vedení, osazení a dodání kabelového označnicku	kus	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
108	R_3139287T00	Úprava výkopu uložení kabelu pro VO a NN	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
109	R_3139288T00	Zemní práce potřebné pro uložení kabeláže	hod	16,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
110	Pol_0069	Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kontrolu kvality	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
111	Pol_0062	Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odpadu	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	02	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 900 HZS</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
1	Pol_0063	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
2	Pol_00911	Doměření délek izolovaného svodového vodiče před objednáním	hod	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
3	Pol_00901	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
4	R_3139133T00	Drobné stavební práce	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
5	R_3139251T00	Zpracování DSPS ochrany před bleskem včetně dodání investorovi	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
6	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	Prav.M	RTS 25/ I
7	Pol_0074	Koordinace postupu prací s investorem	hod	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
8	Pol_0066	Montážní plošina včetně dopravy	den	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
9	Pol_00621	Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odpadu	hod	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
10	Pol_0093	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
11	Pol_0072	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace	hod	6,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
12	Pol_0073	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
13	650111636R01	Montáž vodiče s vysokonapětovou izolací včetně podpěr	m	26,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
14	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	40,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
15	R_3075716T	Vodič s vysokonapětovou izolací, D 21mm, šedý, třída H 100kA. "S" krytí max. 65cm	m	26,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
16	R_3075765T1	Kovová podpěra izolovaného vodiče M8 s plastovou podložkou	ks	25,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
17	R_3056638T1	Podpěra vedení na střechu	ks	16,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
18	R_3075718T1	Podpěra vedení na stěnu	ks	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
19	R_3075715T1	Jímací stožár set pro vodič s vysokonapětovou izolací, pr. 21mm, třída H 100kA, L 3200mm, jímáč 2,5m	ks	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
20	650111965R00	Montáž jímací tyče nad délku 3 m délky tyče, na konstrukci	kus	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M65	RTS 25/ I
21	R_3094945T	Sada pro upevnění vodičů s vysokonapětovou izolací	kus	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
22	1821060722	Připojovací prvek pro vodič s vysokonapětovou izolací	kus	4,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
23	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
24	R_3139150T00	Svislý úchyt na stěnu pro trubku odstup odstěny 46 mm - kotvení skrze ktnu k pomocné kostrukci pod. střechou	ks	4,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
25	650111221R00	Montáž uzemňovacího bodu vedení	kus	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
26	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	4,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
27	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	16,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
28	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
29	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	4,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
30	R_3139155T00	Klempířské práce (zajištění prostupu střechou včetně hyroizolace a zapravení po instalaci podpůrné, trubky)	ks	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
31	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače jímače, ochranné trubky, úhelníku	kus	4,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
32	35441846R	štítek označení, plast	kus	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	02	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	210220401R00	Označení svodu štitky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
34	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
<b>Díl: M21.1 Uzemnění</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
35	210220022RT2	Vedení uzemňovací v litém betonu FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	15,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
36	210220021RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm <sup>2</sup> , včetně materiálu	m	80,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
37	215606062018	Distanční držák pro zařizování uzemňovacího vedení	ks	80,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
38	111632301R	Penetrace asfaltová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	2,50000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	03	Elektroinstalace FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
1	Pol_00641	Oživení a nastavení systému včetně zpracování SW	hod	16,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: 0</b>		<b>Dodávky</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
2	R_3138915T00	Rozvaděč RDC dle TS.	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
3	Pol_0063	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
4	Pol_00911	Zkušební provoz	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
5	R_3139250T00	Zaučení obsluhy	hod	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
6	Pol_00901	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
7	R_3139133T00	Drobné montážní práce	hod	12,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
8	Pol_0093	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
9	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	6,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
10	Pol_0066	Pronájem plošiny - manipulátor	den	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
11	Pol_0072	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace	hod	6,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
12	Pol_0073	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
13	2402031323	Rozvaděč R-DC	kus	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
14	2358040819	Rozvaděč DC, přepětové ochrany, SM meter	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
15	2402031324	Rozvaděč R-AC	kus	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
16	80972488T1	ROZVODNICE zapuštěná, 5X12 modulů PLECH.DV. IP30	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
17	220110581R00	Montáž celoplech.rozvaděče A 1 na konstrukci	kus	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
18	81698543T3	Střídač 10kW 3-fázový, 3xMPPT, komunikační modul RS485, wifi	KS	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
19	650613126R00	Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 15000 do 25000 W	kus	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
20	23550408191	Konstrukce pro instalaci střídače, včetně příslušenství	KS	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
21	R_3119213T	Bateriové úložiště 5,8kWh s integrovanou BMS a Bluetooth rozhraním, 72,2kg, 708x474x193mm	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
22	2402031351	Bateriové úložiště 5,8kWh, 68,5kg, 647x474x193mm	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
23	650616223R00	Montáž lithiových akumulátorových baterií, napětí 48 V, kapacita přes 100 do 150 Ah	kus	2,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
24	2343040819	PANEL FOTOVOLTAICKÝ 460WP MONO STP 48,4V 35MM ČERNÝ	KS	20,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
25	R_3056552T	Optimizer 500W	ks	20,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
26	2355040819	Konstrukce pro solární panely, včetně příslušenství	KS	20,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
27	220261103R00	Konstrukce ocelová pro zařízení do 50 kg	kus	20,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
28	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		SPCM RTS 23/ I
29	632922923R00	Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové dlaždice 500 x 500 mm	m2	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		801-1 RTS 25/ I
30	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,22458	0,00	0,00		0,00		0,00		800-771 RTS 25/ I
50 m vodorovně												

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	03	Elektroinstalace FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,29,35,36,38,39,40,41,43, : Součet: : 1,22458				1,22458								
31	81283415T1	SOLAR KABEL 1X6 ČERVENÁ/ČERNÁ	M	120,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
32	210800827R00	Montáž vodiče VO7S-K (CSA), 6 mm2, uloženého volně,	m	120,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
33	81396809T1	KONEKTOR DC SOLAR 4-6MM2	KS	40,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
34	222271601R00	Ukončení vodičů a lan do 16 mm2	1 žíla	40,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
35	220263121RT2	Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, vč. víka a úchytů víka	m	18,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M22	RTS 25/ I
36	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplošťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40. při použití těsnícího	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
37	650010615R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pevně, vnější průměr do 40 mm, ,	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M65	RTS 25/ I
38	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplošťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40. při použití těsnícího	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
39	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
40	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
41	210800244RT3	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky CXKH-V	m	20,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
42	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
43	44985121R	hlásič požární tlačítkový s kladívkem, IP 55; montáž na omítku	kus	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
44	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	0,20000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
45	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	30,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
46	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	30,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
47	81694485T	LAPP KABEL UNITRONIC LIYCY(TP) 2X2X0,5 0035810	M	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
48	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>						