

”Všechna práva vyhrazena” (KIP Brno, spol. s r. o.), 2025

ZODP. PROJEKTANT Ing. T. Partl	VYPRACOVAL Ing. M. Kadlec, Ph.D.	KONTROLOVAL Ing. M. Kadlec, Ph.D.	KIP Brno, spol. s r.o. Mojmírovo nám. 14b 612 00 Brno TEL: +420 602 438 776	
Název akce: NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ			FORMÁT –	KOPIE
Investor: LUMINA o.s., KŘTINY 20, 679 05 KŘTINY, IČO: 69707294			DATUM 05/2025	
Část dokumentace: D.1.2.6 – TPS – Elektronické komunikace			STUPEŇ DPS	
			ZAK.ČÍS. 25025	
			MĚŘ. –	
NÁZEV VÝKRESU: Výkaz výměr			ČÍS. VÝKR. D.1.2.6.2–02	LIST

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2528** **Rekonstrukce budovy Domova seniorů**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Silnoprúd	0,00	0,00		0,00	
01	Elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	
02	Bleskosvod	0,00	0,00		0,00	
03	Elektroinstalace FVE	0,00	0,00		0,00	
02	Slaboprúd	0,00	0,00		0,00	
01	Datové rozvody	0,00	0,00		0,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Popis stavby: 2528 - Rekonstrukce budovy Domova seniorů

Popis objektu: 01 - Silnoprúd

Popis rozpočtu: 01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 02 - Bleskosvod

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace FVE

Popis objektu: 02 - Slaboprúd

Popis rozpočtu: 01 - Datové rozvody

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
0	Dodávky	HSV	0,00	0,00	0,00	
3	SVÍTIDLA	HSV	0,00	0,00	0,00	
5	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV	0,00	0,00	0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	0,00	0,00	0,00	
900	HZS	HSV	0,00	0,00	0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	0,00	0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	0,00	0,00	
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	0,00	
M21.1	Uzemnění	MON	0,00	0,00	0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	0,00	0,00	0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON	0,00	0,00	0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	0,00	
ON	Ostatní náklady	ON	0,00	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	02	Slaboproud
R:	01	Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5						0,00		0,00		0,00		
	1 Pol_0061	Šroubky, podložky, ocelové profily, zemní svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod.....	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	2 953991111R00	Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm včetně vyvrtání otvorů,	kus	50,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-4	RTS 25/ I
	3 R_3076206T	ŠROUB DO ZDI HL S 7,5X52	ks	50,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	4 345 72308.R	SP 280x4,5 Stahovací pásek	ks	100,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
Díl: 61						0,00		0,00		0,00		
	5 612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	75,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-4	RTS 25/ I
	6 612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-4	RTS 25/ I
	7 585 41254.R	Sádra, balení po 30 Kg <i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči</i>	kg	30,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
Díl: 900						0,00		0,00		0,00		
	8 Pol_0063	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	3,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	9 Pol_0075	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	24,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	10 Pol_0074	Koordinace postupu prací s investorem	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	11 Pol_00741	Proměření metalického segmentu kategorie 6, včetně měřicího protokolu	ks	18,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	12 R_3139399T00	Odzkoušení systému domovních telefonů	hod	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	13 Pol_0066	Úprava PD na základě klientských změn	hod	16,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	14 Pol_0072	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace	hod	24,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	15 Pol_0073	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi	hod	12,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
	16 R_3139398T00	Požadovaná kontrola a odsouhlasení nabídek dodavatelů elektroinstalačních prací zpracovatelem projek, tové dokumentace pro nutnou kontrolu všech nabízených parametrů prvků a zařízení - shodu s projektem <i>. Uvedená cena je za jednu kontrolu jedné nabídky</i>	hod	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
Díl: 96						0,00		0,00		0,00		
	17 973031616R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	kus	8,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: 97						0,00		0,00		0,00		
	18 974031121R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	75,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-3	RTS 25/ I
	19 974031132R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: M21						0,00		0,00		0,00		
Elektromontáže												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	02	Slaboproud
R:	01	Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	650023243R00	Montáž protipožární ucpávky průchod stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	1,20000	0,00	0,00		0,00		0,00	M65	RTS 25/ I
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky							0,00	0,00		0,00		
21	357311020R1	Rozvaděč nástěnný 19", výška 4U, hloubka 450 mm, včetně patch panelů, rozvodových panelů, lišt, zásuvek atd.	kus	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
22	222260401R00	Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.do 450 mm	kus	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
23	37123015R	kabel instalační, stíněný, 4x2x0,55mm, cat 6, plášť PVC+PV, pro rozvody strukturované kabeláže	m	630,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 24/ II
24	371201307R	kabel horizontální Cat6A U-FTP	m	95,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
25	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	725,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
26	R_3139305T00	H05VV-F 2X1,0 (N) , pevně	m	125,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
27	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
28	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
29	371205022R	modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
30	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	ks	10,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
31	R_3139322T00	Ukončení kabelů UTP/FTP Cat. 6	ks	38,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
32	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	9,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M21	RTS 25/ I
33	650010622RT3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 20 mm, včetně dodávky materiálu, mech. pevnost 750 N/5 cm	m	450,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M65	RTS 25/ I
34	650010623RT3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 25 mm, včetně dodávky materiálu, mech. pevnost 750 N/5 cm	m	380,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	M65	RTS 25/ I
35	3457114700R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 40,0 mm; di = 32,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	155,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
36	222085005R00	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	m	155,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
37	553474981R	žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm	m	80,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	SPCM	RTS 25/ I
38	222260722R00	Žlab MARS 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík.	m	80,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
39	R_3139345T00	DOMOVNÍ TABLO ZAPUŠTĚNÉ ANTIVANDAL, 2 TL., KAMERA	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
40	R_3139347T00	VIDEOTELEFON STANDARD	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
41	R_3139346T00	ZDROJ NAPÁJECÍ VIDEO	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
42	R_3139348T00	ELEKTRICKÝ ZÁMEK	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
43	1159020419T	JA-111ST Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot	ks	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
44	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
45	R_3139352T00	WiFi Access point dual-band, 2,4GHz	ks	5,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
Díl: M46 Zemní práce při montážích							0,00	0,00		0,00		
46	460200273R00	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3	m	40,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
47	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	40,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
48	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	35,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	02	Slaboproud
R:	01	Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	460560273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3	m	40,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
50	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	40,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		RTS 25/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00		0,00		0,00		
51	Pol__0069	Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kontrolu kvality	ks	15,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
52	R_3139400T00	Zřízení datového připojení ve stávající budově a vybavení aktivních prvků není předmětem PD - bude, řešeno stávající servisní organizací datové sítě samostatně		1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						0,00		0,00		0,00		
53	Pol__0062	Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatky za skládku, složení odpadu	ks	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00		Vlastní
Celkem						0,00						