LEGENDA PLOCH A ZNAČEK

	NOVÉ	STÁVAJÍCÍ
OBJEKTY - HLAVNÍ HMOTA		
OBJEKTY - BALKÓNY, PŘÍSTŘEŠKY, USTOUPENÉ PODLAŽÍ		
OBJEKTY - PODZEMNÍ (SKLEPY, KOLEKTORY ATD.)		
OPĚRNÉ STĚNY		
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE		
CHODNÍK - POCHOZÍ - SKLÁDANÝ KÁMEN		
DŘEVĚNÁ TERASA		
POJÍZDNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA		
CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA		
ZELEŇ - OKRASNÁ VÝSADBA (VIZ. SADOVÉ ÚPRAVY)		
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - HLAVNÍ		
HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ		
PARCELNÍ ČÍSLA DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ		690/1
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		
VÝŠKOVÁ ABSOLUTNÍ HODNOTA TERÉNU		183.80
VENKOVNÍ SVÍTIDLO		
HYDRANT - PODZEMNÍ / NADZEMNÍ		
RUŠENÉ OBJEKTY		
OPLOCENÍ - BEZ ROZLIŠENÍ		
HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA		
OBJEKT SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - REVIZNÍ ŠACHTA	RŠSXX	
OBJEKT SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - LAPÁK TUKU	LT	
OBJEKT DEŠŤOVÉ KANALIZACE - REVIZNÍ ŠACHTA	RŠDXX	
OBJEKT VODOVODU - VODOMĚRNÁ ŠACHTA	VŠ	
VSTUP		
ZELEŇ - NOVÁ - SYMBOL PRO NOVĚ VYSAZENÝ STROM		
ZELEŇ - STÁVAJÍCÍ / KÁCENÁ - SYMBOL PRO STÁVAJÍCÍ NEBO KÁCENÝ STROM		
SMÍŠENÝ ZÁHON - KEŘE A TRVALKY		
ŽIVÝ PLOT		
SOLITÉRNÍ KEŘE		
TRVALKOVÝ ZÁHON		
TERÉNNÍ ÚPRAVY - SYMBOL PRO SVAHOVÁNÍ		
SOLITÉRNÍ KEŘE		
KRAJINNÁ ZELEŇ ZACHOVANÉ PŮVODNÍ POROSTY DOPLNĚNÉ O DALŠÍ VÝSADBY		
STŘEŠNÍ ZAHRADA -ZATRAVNĚNÍ		
STŘEŠNÍ ZAHRADA -TRVALKY A TRAVINY		
MLATOVÝ CHODNÍK		
DŘEVĚNÝ SEDACÍ HRANOL		
POKRYVNÉ KEŘE		

VYTYČOVACÍ BODY OBJEKTU ETAPY - A

	Y, X		Y, X
A01	-633761.63, -1197225.41	A18	-633737.63, -1197220.01
A02	-633716.22, -1197158.84	A19	-633738.44, -1197221.11
A03	-633711.74, -1197161.67	A20	-633738.33, -1197226.52
A04	-633705.17, -1197152.05	A21	-633738.35, -1197232.96
A05	-633700.01, -1197155.15	A22	-633750.51, -1197233.24
A06	-633706.81, -1197165.15	A23	-633750.86, -1197213.26
A07	-633702.42, -1197168.20	A24	-633738.62, -1197213.05
A08	-633705.54, -1197172.92	A25	-633734.46, -1197209.72
A09	-633706.41, -1197174.17	A26	-633734.83, -1197189.72
A10	-633706.33, -1197179.42	A27	-633722.66, -1197189.56
A11	-633706.27, -1197185.88	A28	-633718.44, -1197186.17
A12	-633714.60, -1197186.11	A29	-633718.80, -1197166.17
A13	-633721.64, -1197196.57	A30	-633706.55, -1197165.96
A14	-633722.43, -1197197.67	A31	-633703.57, -1197179.82
A15	-633722.36, -1197202.99	A32	-633719.80, -1197203.41
A16	-633722.30, -1197209.42	A33	-633735.81, -1197227.80
A17	-633730.63, -1197209.65	A34	-633701.65, -1197147.81

VYTYČOVACÍ BODY OBJEKTŮ ETAPY - B

	Y, X		Y, X
B01	-633783.93, -1197235.01	B15	-633744.93, -1197286.06
B02	-633788.14, -1197239.58	B16	-633735.55, -1197287.86
B03	-633792.05, -1197245.93	B17	-633739.01, -1197293.12
B04	-633777.30, -1197259.50	B18	-633741.87, -1197300.02
B05	-633775.04, -1197256.92	B19	-633725.20, -1197311.08
B06	-633768.67, -1197250.02	B20	-633718.11, -1197300.45
B07	-633770.96, -1197246.85	B21	-633720.89, -1197297.61
B08	-633758.92, -1197257.32	B22	-633710.22, -1197310.54
B09	-633762.56, -1197255.62	B23	-633713.89, -1197308.97
B10	-633769.86, -1197266.22	B24	-633719.07, -1197316.85
B11	-633753.38, -1197277.58	B25	-633720.96, -1197319.68
B12	-633748.01, -1197272.44	B26	-633704.22, -1197330.70
B13	-633744.41, -1197267.21	B27	-633698.98, -1197325.38
B14	-633746.40, -1197278.97	B28	-633695.59, -1197320.20

VYTYČOVACÍ BODY OBJEKTŮ ETAPY - C

	Y, X		Y, X
C01	-633790.20, -1197176.78	C26	-633767.61, -1197182.64
C02	-633791.50, -1197179.74	C27	-633763.86, -1197182.04
C03	-633786.41, -1197186.27	C28	-633760.63, -1197179.34
C04	-633790.60, -1197180.98	C29	-633759.65, -1197185.39
C05	-633796.02, -1197185.37	C30	-633756.94, -1197183.94
C06	-633790.14, -1197192.71	C31	-633754.61, -1197185.25
C07	-633790.16, -1197197.64	C32	-633750.79, -1197182.27
C08	-633786.43, -1197197.09	C33	-633750.37, -1197178.71
C09	-633783.23, -1197194.36	C34	-633759.16, -1197167.63
C10	-633782.28, -1197200.40	C35	-633756.42, -1197167.10
C11	-633779.53, -1197198.95	C36	-633754.75, -1197164.77
C12	-633777.20, -1197200.25	C37	-633760.22, -1197158.33
C13	-633773.37, -1197197.28	C38	-633743.51, -1197151.01
C14	-633772.93, -1197193.71	C39	-633749.99, -1197156.29
C15	-633781.76, -1197182.65	C40	-633745.83, -1197161.58
C16	-633778.98, -1197182.14	C41	-633743.72, -1197169.09
C17	-633777.34, -1197179.77	C42	-633741.22, -1197167.26
C18	-633782.79, -1197173.35	C43	-633734.76, -1197162.12
C19	-633786.76, -1197176.40	C44	-633729.88, -1197158.32
C20	-633764.05, -1197161.42	C45	-633725.38, -1197154.79
C21	-633770.34, -1197163.23	C46	-633729.09, -1197150.02
C22	-633763.82, -1197171.27	C47	-633733.62, -1197153.54
C23	-633767.99, -1197166.03	C48	-633731.70, -1197149.37
C24	-633773.44, -1197170.37	C49	-633734.48, -1197147.50
C25	-633767.61, -1197177.73	C50	-633738.75, -1197147.17

OBJEKTÁŽ VÝŠKY STAVBY

OZN.	NÁZEV	ZASTAVĚNÁ PLOCHA (m^2)	OBESTAVĚNÝ PROSTOR (m^3)	NULA OBJEKTU (m.n.m. bpv)	NEJVYŠŠÍ BOD OBJEKTU (m.n.m. bpv)
STAVEBNÍ OBJEKTY					
SO 01	BYTOVÝ DŮM A1	277,87	2568,86	233,220	246,025
SO 02	BYTOVÝ DŮM B1	275,69	2712,22	231,800	241,285
SO 03	BYTOVÝ DŮM B2	275,69	2712,22	232,150	240,635
SO 04	BYTOVÝ DŮM B3	275,69	2712,22	232,150	240,635
SO 05	BYTOVÝ DŮM B4	275,69	2712,22	232,300	241,785
SO 06	RODINNÝ DŮM C1	291,46	1606,1	225,250	241,465
SO 07	RODINNÝ DŮM C2	291,46	1606,1	227,245	237,545
SO 08	RODINNÝ DŮM C3	134,91	827,27	227,650	235,000
SO 09	OBJEKT ÚDRŽBY	33,05	93,35	227,650	230,850
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY					
IO 100	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY				
IO 201	SJEZDY PRO CHODNÍKY C1-C3				
IO 301	PŘÍPOJKA VODOVODU SO 01- SO 09				
IO 401	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE SO 01 - SO 09				
IO 411	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 01 - SO 09				
IO 600	PŘELOŽKA VN A NOVÉ ROZVODY VN A NN Z DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE				
IO 601	NOVÉ ROZVODY NN Z ODBĚRATELSKÉ TRAFOSTANICE				
IO 610	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VO				
IO 700	VENKOVNÍ ROZVODY SLABOPROUDU (SLP)				
IO 701	PŘÍPOJKA SLABOPROUDU (SLP)				
IO 800	SADOVÉ ÚPRAVY				

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

	STÁVAJÍCÍ	NOVÉ	STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ / MIMO PROVOZ
PLYNOVOD - NTL - GASNET			
KANALIZACE - DEŠŤOVÁ			
KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ			
KANALIZACE - JEDNOTNÁ -VAS			
VODOVOD - PITNÁ VODA			
SLABOPROUD			
SLABOPROUD - CETIN	CETIN		
SILNOPROUD - VN NADZEMNÍ - EGD			
SILNOPROUD - VN PODZEMNÍ - EGD			
SILNOPROUD - NN PODZEMNÍ- EGD			
SILNOPROUD - VO PODZEMNÍ		VO	

POZNÁMKY

DOKUMENTACE ŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ OBYTNÉHO SOUBORU BUDOV. SVOJÍ POVAHOU PŘÍMO NAVAZUJE NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM PRO ÚČELOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM PRO VODOVOD, DEŠŤOVOU A SPLAŠKOVOU KANALIZACI.

V RÁMCI STUPNĚ - DUR JSOU ŘEŠENY SJEZDY K OBJEKTŮM A VŠECHNY PŘÍPOJKY VODY, KANALIZACE A AREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPROUDU A SILNOPROUDU.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTYČENÍ DOTČENÝCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (VČETNĚ AREÁLOVÝCH SÍTÍ).

VÝKRES OBSAHUJE VEŠKERÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (VEŘEJNÉ I AREÁLOVÉ), KTERÉ JSOU V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI ZNÁMY NA ZÁKLADĚ VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVATELŮ NEBO PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH STAVEBNÍKEM.

ZAKRESLENÉ TRASY KABELOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLI POČET KABELŮ.

PŘI REALIZACI JE GENERÁLNÍ DODAVATEL POVINEN ZOHLEDNIT A RESPEKTOVAT PODMÍNKY A PŘIPOMÍNKY PLYNOUCÍ Z VYJÁDŘENÍ JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH ORGÁNŮ A SPRÁVCŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

V PŘÍPADĚ PRACÍ PROVÁDĚNÝCH V OCHRANNÉM PÁSMU DOTČENÝCH TRAS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ. ZA OCHRANU A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI NESE ZODPOVĚDNOST GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.

;TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA UMÍSTĚNÁ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA ZPŮSOBEM, KTERÝM BUDOU DODRŽENA BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÁ PÁSMA A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005.

generální projektant: A99 Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

projektant části

číslo pare

architekt	Arch. Příbyl, Adamcová, Betlach	vypracoval	Ing. Roman Kyška
HIP	Ing. Tomáš Türk	kontroloval	Ing. Martin Jeřábek
ved. projektant	Ing. Tomáš Türk	zodp. projektant	Ing. Marek Vrba
stavebník	ADZ Investment s.r.o., Sokolova 408/1c, Horní Heršpice, 619 00 Brno		

HODONICKÉ SVAHY

název stavby

objekt -

část: C. - SITUAČNÍ VÝKRESY

název dokumentu: VYTYČOVACÍ SITUAČNÍ VÝKRES

zakázka	A-21-1325
datum	02/2023
stupeň	DSP
měřítko	1:250
číslo přílohy	C.4