PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

SPOLEČNÉ PROSTORY

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
	PODESTA - VCHOD DO DOMU	16,18	BETONOVÁ PODLAHA	P01	NOVÁ OMÍTKA VPC	NOVÁ OMÍTKA VPC	
	SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP	4,07	BETONOVÁ PODLAHA	P01	NOVÁ OMÍTKA VPC	NOVÁ OMÍTKA VPC	
	SCHODIŠTĚ Z 2.NP DO 3.NP	4,15	BETONOVÁ PODLAHA	P01	NOVÁ OMÍTKA VPC	NOVÁ OMÍTKA VPC	
	PODESTA VSTUP DO BYTŮ	16,18	BETONOVÁ PODLAHA	P01	NOVÁ OMÍTKA VPC	NOVÁ OMÍTKA VPC	

01 BYTOVÁ JEDNOTKA 3+1

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
2.05	PŘEDSÍŇ - ŠATNA	7,65	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.06	OBYTNÁ MÍSTNOST	9,95	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.07	OBYTNÁ MÍSTNOST	15,00	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.08	OBYTNÁ MÍSTNOST	17,89	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.09	LODŽIE	3,69	KERAMICKÁ DLAŽBA, TEPEL. ZOLACE A HYDROIZOLACE	P06	ZÁKL STĚRKA A FASÁDNÍ OMÍTKA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	upravit podle fasády
2.10	KUCHYNĚ + JÍDELNA	14,50	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.11	KOUPELNA	2,48	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P04	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
2.12	WC	0,94	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha

02 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
2.13	PŘEDSÍŇ	3,02	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.14	ŠATNA	1,81	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.15	OBYTNÁ MÍSTNOST	14,50	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.16	KUCHYNĚ + JÍDELNA	10,97	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.17	CHODBA	4,54	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.18	KOUPELNA	2,34	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P04	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
2.19	WC	1,08	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
2.20	OBYTNÁ MÍSTNOST	19,97	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha

03 BYTOVÁ JEDNOTKA 3+1

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
2.21	PŘEDSÍŇ	6,12	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.22	OBYTNÁ MÍSTNOST	9,95	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.23	CHODBA	5,41	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.24	WC	0,94	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
2.25	KOUPELNA	2,48	PODLAHA KNAUF F146 KERAMICKÁ DLAŽBA	P04	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	obklad do v=2,00 m el vytápěná podlaha
2.26	KUCHYNĚ	6,76	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.27	OBYTNÁ MÍSTNOST	11,45	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.28	OBYTNÁ MÍSTNOST	22,21	PODLAHA KNAUF F146 ,AMELIOVÁ PODLAHA	P03	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	el vytápěná podlaha
2.29	LODŽIE	3,69	KERAMICKÁ DLAŽBA, TEPEL. ZOLACE A HYDROIZOLACE	P06	ZÁKL STĚRKA A FASÁDNÍ OMÍTKA	NOVÁ OMÍTKA-ŠTUK + MALBA	upravit podle fasády

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VYZDÍVKA YTONG 100 MM
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA VYBOURÁNÍ PŮVODNÍHO BYTOVÉHO JÁDRA

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Z200-ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VNIŇJŠÍCH STĚN TL. 200 MM
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NP0, BAUMIT EPS
- OBVODOVÁ STĚNA, OPRAVA A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- VYSPRAVENÍ NEROVNOSTÍ VĚTŠÍCH NEŽ – 5MM VPC OMÍTKOU
- APLIKACE LEPICÍ STŘÍKY (SOUČÁST ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU)
- POLYSTYRÉNOVÉ FASÁDNÍ DESKY EPS 70 F, TL.200MM
- KOTVENÍ POLYSTYRÉNU I MNOŽSTVÍM (POČET A UMÍSTĚNÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO POEDPISU DODAVATELE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU)
- LEPICÍ STŘÍKA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- ZÁKLADNÍ STŘÍKA + TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA

Z50-ZATEPLENÍ OSTÍNŮ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ OTVORŮ PRO OKNA TL.50MM
- ZATEPLENÍ POLYSTYRÉNOVÉ FASÁDNÍ DESKY EPS 70 F, TL.50MM
- OSTATNÍ VRSTVY DLE Z200

Z100-ZATEPLENÍ
- ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU TL.100MM
- SDK DESKY NA ROŠTU

NOVÉ VÝROBKY

01 - VYMĚNĚNÁ OKNA, PLASTOVÉ BÍLÉ RÁMY, ZASKLENÍ IZOLAČNÍMI TROJSKLY, VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN, ROZMĚRY OKEN JSOU ORIENTAČNÍ, OTVORY PRO OKNA JE POTŘEBA ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU DODAVATELSKOU FIRMOU
HD - VYMĚNĚNÉ HLAVNÍ VSTUPNÍ DOMOVNÍ DVEŘE, DVEŘE PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, BÍLÉ RÁMY
02 - VYMĚNĚNÁ LODŽIOVÁ STĚNA
Z1 - VYMĚNA LODŽIOVÉHO ZÁBRADLÍ
PD - PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TYP VIZ PBRES
LS - NOVÁ LODŽIOVÁ SESTAVA

KLEMPÍŘOVÉ VÝROBKY

K1 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN, R.Š. PLECHU PŘIZPŮSOBIT HLOUBCE OSAZENÍ OKNA A TLOUŠŤCE ZATEPL. SYSTÉMU
K2 - NOVÝ STŘEŠNÍ SVOD TŘÍD Ø100, R.Š.330 MM SE PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ ZNOVU OSADÍ NOVÝMI ZDIČKEMI PŘIZPŮSOBENÝMI TLOUŠŤCE ZATEPLENÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYZDÍVKA YTONG 100 MM
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA

POZNÁMKY:
-ŠÍŘKU STAVEBNÍHO OTVORU VSTUPNÍCH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ A KOMUNIKOVAT S PROJEKTANTEM.
-ROZMĚRY OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY!!
-POHLEDOVÁ ŠÍŘKA RÁMU OKEN Z EXTERIÉRU 2CM, ZBYTEK RÁMU ZAPUŠTĚN, VIZ TABULKA FASÁDNÍCH VÝPLNÍ
-NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH MUSÍ BÝT V RÁMCI JEDNOTKY VE VŠECH MÍSTNOSTECH V JEDNÉ ROVINĚ

Ing. Vladimír Eis
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0000 0080

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZHOŘ U STŘÍBRA Č.P. 58

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

GP: Ing. Jan Brožek, Inž. činnost ve stavebnictví, Nábř. J. Kysa 41/9, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 661 06 293	PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Jan Brožek, Inž. činnost ve stavebnictví, Nábř. J. Kysa 41/9, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 661 06 293	±0,000 = 506,00 Bpv, podlaha 1.NP
		HIP: Ing. Vladimír Eis
		VYPRACOVAL: Ing. Jan Brožek
		PROFESE: F.1.1 Architektonicko-stavební řešení
		ZAK. ČÍSLO: 2017-12 (02/2017)

LOKALITA: Zhoř u Stříbra č.p. 58	STAVEBNÍK: SBZH z.s. Zhoř u Stříbra č.p. 58 IČO: 018 73 032	DATUM: 12/2017	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH: PŮDORYS 2.NP, NAVRHOVANÝ STAV		Č. PŘÍLOHY: F.1.1.b.2	Č. PARÉ: