


STÁVAJÍCÍ STAV



SKLADBA KONSTRUKCÍ

- S1**

 - keramická dlažba, protiskluz. tl. 7-10mm
 - lepicí tmel na bázi cementu 5mm
 - jednosložková hydroizolační stěrka
 - penetrace
 - správková cemento-betonová mazanina tl. až 50mm
 - původní skladby stávající podlahy
 - odbourat původní keramickou dlažbu a mazaninu
 - + nová bet. mazanina + nová ker. dlažba
- S2**

 - PVC tl. 4,5mm /se skleněným roumem a ochrannou vrstvou polyuretanového laku
 - disperzní lepidlo pro lepení PVC dílců
 - jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu
 - penetrace
 - správková cementový potěr tl. 30mm
 - původní skladby stávající podlahy
 - (odbourat původní PVC, vyříznout drážky pro NN vedení
 - opravit betonou mazaninu cementovou stěrkou
 - + nové PVC)
- S3**

Skladba podhledu

 - podhled ze sádrokartonových desek, nebo lamel volně vkládaných do kovového roštu
- S4**


Skladba podhledu

 - podhled ze sádrokartonových desek, Rb1 12,5mm voděodolných, parozábrana, do AL roštu


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo m.	Účel místnosti	Plocha	Povrch podlahy	Obvod	Povrch stěn	Povrch stropu	Podlaží/Blok
207	Šatny I	19.87 m ²	PVC S2	21.8 m	om. nátěr /omítka	omítka	2.n.p./ blok F
208	Sprcha	33.67 m ²	ker. dlažba S1	49.4 m	ker. obklad/omítka	SDK podhled S4	2.n.p./ blok F
209	wc	2.82 m ²	ker. dlažba S1	6.8 m	ker. obklad/omítka	SDK podhled S3	2.n.p./ blok F
210	wc inv	5.70 m ²	ker. dlažba S1	9.8 m	ker. obklad/omítka	SDK podhled S3	2.n.p./ blok F
211	wc	2.82 m ²	ker. dlažba S1	6.8 m	ker. obklad/omítka	SDK podhled S3	2.n.p./ blok F
212	Šatny II	19.50 m ²	PVC S2	20.5 m	om. nátěr /omítka	omítka	2.n.p./ blok F

NOVÝ STAV



LEGENDA ZDIVA

-  Tvárnice z autoklávaného porobetonu kategorie I tl. 100mm; fb (EN 772-1) 2,8[N/mm2]; objm.hm. 500 [kg/m3] lu 0,130 [W/m.K]

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Dvořák Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo		VYPRACOVAL Ing. Radek Dřevěný stavební a inženýrská činnost Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo IČ : 48923893	
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Moravský Krumlov
INVESTOR	Základní škola Ivančická, Ivančická 218; 67201 Moravský Krumlov		ČÍSLO ZAK.
STAVBA		DATUM	leden 2019
Stavební úpravy ZŠ Ivančická Moravský Krumlov			
OBJEKT	S01 - HLAVNÍ OBJEKT S01-2 2. Nadzemní podlaží		STUPEŇ DPS
ČÁST PROJEKTU	D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D1.1. Architektonicko-stavební řešení		MÉRITKO M1:50
OBSAH	2.N.P.2F - Šatny, umyvárny, bezbariérový hyg. blok		Č. VÝKRESU D.1.1.2.6