


PŮDORYS 1NP - VNITŘNÍ VODOVOD


MĚŘÍTKO 1:100



LEGENDA SYMBOLŮ


- NOVÉ ROZVODY STUDENÉ VODY - PPR - PN 16
- NOVÉ ROZVODY TEPLÉ VODY - PPR-AL-PPR (stabil) - PN 20
- NOVÁ CÍRKULACE TEP. VODY - PPR-AL-PPR (stabil) - PN 20
- NÁSTĚNNÝ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ
D = 25mm, L= 30m (Q=0,3 l/s, P=0,2 MPa)
- ELEKTRICKÝ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV
OBJEM 80 l, EL. PŘÍKON 1,5 kW

SCHÉMA NAPOJENÍ OHŘÍVAČŮ TV



POZNÁMKA

- ROZVODY VODY (TV, CV I SV) BUDOU TEPELENĚ IZOLOVÁNY POMOCÍ NÁVLEKOVÝCH TRUBIC Z PĚNOVÉHO PE:
- POTRUBÍ:
 - D=16 mm - TL. IZOLACE 13 mm (6 mm)
 - D=20 mm - TL. IZOLACE 13 mm (6 mm)
 - D=25 mm - TL. IZOLACE 20 mm (9 mm)
 - D=32 mm - TL. IZOLACE 20 mm (9 mm)
 - D=40 mm - TL. IZOLACE 25 mm (13 mm)
 - D=50 mm - TL. IZOLACE 25 mm (13 mm)
- POZNÁMKA: PRO POTRUBÍ VEDENÁ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH PLATÍ TLOUŠŤKA IZOLACE UVEDENÁ V ZÁVORCE
- NA ZAČÁTKU KAŽDÉ VĚTVY CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ BUDE OSAZEN RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL (2x DN15, 1x DN20)

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| ±0,000 = 190,410 (B.p.v.) | | |  <div>SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 339/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 33 135 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz</div> |
| Zodpovědný projektant: | Vedoucí projekt: | Vypracoval: | |
| Ing. Karel Chadima | Ing. Petr Zavadil | Ing. Petr Zavadil (testová část) Ing. Karel Chadima (výkresová část) | |
| Kraj: Jihomoravský | Místo: Příbice, č.p. 84, parc. č. st. 351, st. 137, st. 136, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4, 2199/2, 2200/1 a 2206/1, k.ú. Příbice | | |
| Investor: | Obec Příbice, č.p. 348, 691 24 Příbice | Účel projektu: | |
| Název stavby: | PŘESTAVBA A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU NA POLYFUNKČNÍ CENTRUM S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM | | Datum: 6/2018 Číslo archivní/zadávk: 41/18-S Verze tisku: V 1.0 Formát výkresu: 8 A4 |
| Období výkresu: | PŮDORYS 1NP - VNITŘNÍ VODOVOD | | Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: D.1.4a-3 |